



Kallelse till möte för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023

Tid: 2023-10-16, **Kl:** 18:30

Plats: /Café Garbo, Tumbascenen/

Ordförande: Niklas Gladh (MP)

Sekreterare: Emmy Benedicto

Ärenden:

	Ärende för beslut	Dnr:
1.	Uppföljning internkontrollplan per delår 2 MHN	MHN/2023:00021
2.	Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor 2024	MHN/2023:00070
3.	Sammanträdesordning miljö- och hälsoskyddsnämnden 2024	MHN/2023:00047
4.	Registerförteckning för miljö- och hälsoskyddsnämnden	MHN/2023:00066
5.	Tilldelning av betalkort	MHN/2023:00071
6.	Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av parkering på Lidatorp 3:1, Lida friluftsgård 1	MHN/2023:00067
7.	Uttran 1:322, Tidsbegränsad strandskyddsdispens för uppställning av fem containrar och anläggande av en provisorisk brygga	MHN/2023:00077
8.	Anmälningsärenden 2023-10-16	MHN/2023:00001



9.	Delegationsbeslut 2023-10-16	MHN/2022:00079
10.	Miljöchefen informerar	



Uppföljning internkontrollplan per delår 2 MHN

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att de tagit del av uppföljning av internkontroll per delår 2.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden följer upp internkontrollplanen tre gånger årligen, vid delår 1, delår 2 och vid verksamhetsberättelsen. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan för 2023 omfattar åtta kontrollmoment från den kommunövergripande kontrollplanen samt två förvaltningsspecifika kontrollmoment.

I vår analys hittills utifrån 2023 års internkontroll ser vi följande resultat:

Av de åtta kommunövergripande kontrollmomenten är fem gröna och är de kontrollmoment som mäts per augusti. De övriga tre kontrollmomenten mäts vid årets slut.

De två förvaltningsspecifika kontrollmomenten är gröna per augusti.



Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kod: 1.2.4.2

Susanne Graan

Dnr: MHN/2023:00021

Uppföljning internkontrollplan per delår 2 MHN

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att de tagit del av uppföljning av internkontroll per delår 2.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden följer upp internkontrollplanen tre gånger årligen, vid delår 1, delår 2 och vid verksamhetsberättelsen. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan för 2023 omfattar åtta kontrollmoment från den kommunövergripande kontrollplanen samt två förvaltningsspecifika kontrollmoment.

I vår analys hittills utifrån 2023 års internkontroll ser vi följande resultat:

Av de åtta kommunövergripande kontrollmomenten är fem gröna och är de kontrollmoment som mäts per augusti. De övriga tre kontrollmomenten mäts vid årets slut.

De två förvaltningsspecifika kontrollmomenten är gröna per augusti.



Ärendet

Kommungemensamma kontrollmoment	2022	Q1 2023	Q2 2023
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	●	●	—
Kontroll av informationsägarskap	—	—	—
Kontroll beslut av dataskyddsbud	●	●	●
Kontroll av anmälan till integritetsmyndigheten (IMY)	●	●	●
Stickprovskontroll av dokumentation	●	—	—
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	●	●	●
Stickprovskontroll av bisysslor för nyanställda	●	●	●
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	■	◆	●

Förvaltningsspecifika kontrollmoment	2022	2023	2024
Kontroll att avtalen finns i public 360	—	●	—
Kontroll av delegationsbeslut	—	●	—

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har sammantaget en god prognos för 2023 års kontroller.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden följer upp internkontrollplanen tre gånger årligen, vid delår 1, delår 2 och vid verksamhetsberättelsen. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan för 2023 omfattar åtta kontrollmoment från den kommunövergripande kontrollplanen samt två förvaltningsspecifika kontrollmoment.

I analysen hittills utifrån 2023 års internkontroll ser vi följande resultat: Av de åtta kommunövergripande kontrollmomenten är fem gröna och är de kontrollmoment som mäts per augusti. De övriga tre kontrollmomenten mäts vid årets slut.

De två förvaltningsspecifika kontrollmomenten är gröna per augusti.

Ekonomiska konsekvenser

Beslut att godkänna uppföljning av internkontroll 2023 per delår 2 medför inga ekonomiska konsekvenser för Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Underlag för beslut

- Uppföljning av internkontroll 2023 delår 2

Fastställd av

Miljöchef, Jelinka Hall



Skickas till

Kommunstyrelseförvaltning

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning av internkontroll 2023 delår 2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Årets kontroller	3
2.1 Område 4 - Kommunens organisation	3
2.1.1 Avtal finns inte i public 360.....	3
2.1.2 Delegationsordningen följs inte	4
2.1.3 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	4
2.1.4 Informationsmängder saknar ägarskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE KOMMUNARKIV)	4
2.1.5 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	4
2.1.6 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR).....	5
2.1.7 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING).....	5
2.1.8 Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV).....	5
2.1.9 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING).....	6
3 Årets aktiviteter	6
4 Analys	6

1 Sammanfattning

Kommungemensamma kontrollmoment	2022	Q1 2023	Q2 2023
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	●	●	—
Kontroll av informationsägarskap	—	—	—
Kontroll beslut av dataskyddsbud	●	●	●
Kontroll av anmälan till integritetsmyndigheten (IMY)	●	●	●
Stickprovskontroll av dokumentation	●	—	—
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	●	●	●
Stickprovskontroll av bisysslor för nyanställda	●	●	●
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	■	◆	●

Förvaltningsspecifika kontrollmoment	2022	2023	2024
Kontroll att avtalen finns i public 360	—	●	—
Kontroll av delegationsbeslut	—	●	—

Miljö- och hälsoskyddsnämnden följer upp internkontrollplanen tre gånger årligen, vid delår 1, delår 2 och vid verksamhetsberättelsen. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan för 2023 omfattar åtta kontrollmoment från den kommunövergripande kontrollplanen samt två förvaltningsspecifika kontrollmoment.

I analysen hittills utifrån 2023 års internkontroll ser vi följande resultat:

Av de åtta kommunövergripande kontrollmomenten är fem gröna och är de kontrollmoment som mäts per augusti. De övriga tre kontrollmomenten mäts vid årets slut.

De två förvaltningsspecifika kontrollmomenten är gröna per augusti.

2 Årets kontroller

2.1 Område 4 - Kommunens organisation

2.1.1 Avtal finns inte i public 360

Kontroll
Kontroll att avtalen finns i public 360
De framtagna rutinerna för avrop på befintliga avtal följs.

2.1.2 Delegationsordningen följs inte

Kontroll
Kontroll av delegationsbeslut
<p>Stickprovskontroller genomförs regelbundet på enhetsnivå. En stickprovskontroll visade på att delegationsbeslut fastställts av handläggare när delegaten var enhetschef. Rättelse genomfördes direkt och det felaktigt fastställda beslutet skickades inte ut. Stickprovskontroller genomförs även och redovisas på nämndnivå. Stickprovskontrollerna visar på en god regelefterlevnad, att delegationsordningen följs, rättssäker bedömning i besluten samt rätt debitering av avgifter.</p>

2.1.3 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
Stickprovskontroll av dokumentation
<p><input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden</p>


2.1.4 Informationsmängder saknar ägarskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE KOMMUNARKIV)

Kontroll
Kontroll av informationsägarskap
<p>Kontrolleras genom kommunövergripande kommunarkiv.</p>

2.1.5 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda
<p><input checked="" type="radio"/> God</p>
<p>För de roller inom miljöenheten som berörs av krav för registerkontroll, där har kontrollen genomförts. Även för befintliga roller genomförs kontroll.</p>

2.1.6 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll av bisysslor för nyanställda</p> <p> God</p> <p>Stickprov har genomförts genom två separata kontroller för perioden september 2022-februari 2023. Den första avser samtliga nya tillsvidare- och visstidsanställda i enlighet med kontrollmomentet. Den andra avser enbart samtliga nya tillsvidareanställda (för att stärka eventuell analys om skillnader uppstår då timanställda i nuläget inte har en etablerad rutin för att fylla i den digitala blanketten).</p> <p>Resultatstickprovskontroll 1 (nya tillsvidare- och visstidsanställda) Totalt 20 nyanställda (samtliga tillsvidareanställda) för perioden. Det har därmed genomförts stickprovskontroll på tre slumpade medarbetare i enlighet med anvisningarna. Resultatet visar att 3/3 (100%) slumpade medarbetare har fyllt i den digitala blanketten för bisysslor. Utfallet visar på att resultatet är God.</p> <p>Resultat stickprovskontroll 2 (nya tillsvidareanställda) Totalt 20 nyanställda (samtliga tillsvidareanställda) för perioden. Det har därmed genomförts stickprovskontroll på tre slumpade medarbetare i enlighet med anvisningarna. Resultatet för denna kontroll visar att 3/3 (100%) slumpade medarbetare har fyllt i den digitala blanketten för bisysslor. Utfallet visar på att resultatet är God.</p> <p>Då det inte finns några nya visstidsanställda för den valda perioden så går det inte att dra några slutsatser om exempelvis timanställda påverkar utfallet eller ej.</p> <p>BEDÖMNING 0–59 % = Ej godtagbar 60–79 % Godtagbar 80–100 % = God</p>


2.1.7 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)

Kontroll
<p>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</p> <p>Kontrolleras vid verksamhetsberättelsen.</p>

2.1.8 Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)

Kontroll
<p>Kontroll beslut av dataskyddsombud</p> <p>En kontroll genomförs där det kontrolleras om förvaltningen har en utsedd funktion som är ansvarig för att säkerställa att förordningen för GDPR efterlevs.</p>
<p>Kontroll av anmälan till integritetsmyndigheten (IMY)</p> <p>Anmälan till IMY utförd. Diarieförd.</p>

2.1.9 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</p> <p> God</p> <p>Samtliga fakturor har kontrollerats, elva stycken. Totalt 82% är godkända. Alla fakturorna avsåg kurser och konferenser. En av fakturorna saknade syfte och en faktura saknade deltagarförteckning.</p>

3 Årets aktiviteter

4 Analys

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har sammantaget en god prognos för 2023 års kontroller.

Förvaltningens granskning visar på god följsamhet på sex kontrollmoment.

- Beslut av dataskyddsombud och anmälan till integritetsmyndigheten (IMY)
- Utdrag ur belastningsregister
- Bisysslor
- Representationsfakturor
- Avtal att avtal finns i public 360
- Delegationsbeslut följs

Av de kommunövergripande kontrollerna granskas och redovisas dem till verksamhetsberättelsen.

Av de förvaltningsspecifika kontrollmomenten så har alla hittills ett godkänt resultat.



Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor 2024

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa för Botkyrka kommuns verksamhet enligt miljöbalken inklusive taxebilagorna 1 och 2*, i enlighet med bilagorna 1a till detta tjänsteutlåtande.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa enligt strålskyddslagen*, i enlighet med bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande.
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel*, i enlighet med bilaga 3a till detta tjänsteutlåtande.
4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer*, i enlighet med bilaga 4 till detta tjänsteutlåtande.
5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa för tillsyn inom marknadskontrollområdet*, i enlighet med bilaga 5 till detta tjänsteutlåtande.
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa för Botkyrkas offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena*, i enlighet med bilaga 6 till detta tjänsteutlåtande.
7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige reviderar timavgifterna i taxorna som avses i beslutspunkt 1 och 6 med tillämpning av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner.



Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en större revidering av taxorna inom nämndens ansvarsområde samt föreslår att fullmäktige beslutar om två nya taxor. För taxan för nämndens livsmedelskontroll genomförs här systemet med efterhandsdebitering fullt ut, i enlighet med lagkravet att livsmedelskontrollen ska finansieras på detta vis.



Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kod: 3.2.2.0

Jan Casserstedt

Dnr: MHN/2023:00070

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor 2024

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa för Botkyrka kommuns verksamhet enligt miljöbalken inklusive taxebilagorna 1 och 2*, i enlighet med bilagorna 1a till detta tjänsteutlåtande.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa enligt strålskyddslagen*, i enlighet med bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande.
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel*, i enlighet med bilaga 3a till detta tjänsteutlåtande.
4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer*, i enlighet med bilaga 4 till detta tjänsteutlåtande.
5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa för tillsyn inom marknadskontrollområdet*, i enlighet med bilaga 5 till detta tjänsteutlåtande.
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar *Taxa för Botkyrkas offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena*, i enlighet med bilaga 6 till detta tjänsteutlåtande.
7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige reviderar timavgifterna i taxorna som avses i beslutspunkt 1 och 6 med tillämpning av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner.



Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en större revidering av taxorna inom nämndens ansvarsområde samt föreslår att fullmäktige beslutar om två nya taxor. För taxan för nämndens livsmedelskontroll genomförs här systemet med efterhandsdebitering fullt ut, i enlighet med lagkravet att livsmedelskontrollen ska finansieras på detta vis.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en större revidering av taxorna inom nämndens ansvarsområde samt föreslår att fullmäktige beslutar om två nya taxor inom nämndens ansvarsområde. Detta redogörs för här nedanför.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Taxa enligt miljöbalken

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunen bestämma om en taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område. Miljöbalken ställer inga krav på hur tillsynen ska finansieras, men kommunens kan själva inte styra över omfattningen av sitt tillsynsansvar. Detta framgår i miljöbalken och i miljötillsynsförordningen. Den tillsyn som inte kan finansieras med avgift kommer att finansieras med skattemedel.

Taxan bör dock återspegla den miljörettsliga principen att förorenaren betalar, vilket i praktiken innebär att den som bedriver en verksamhet som träffas av kommunens tillsynsansvar ska bära kostnaderna för tillsynen i det enskilda fallet. Detta medför att avgifterna i taxan i många delar har höjts jämfört med nu gällande nivå.

De föreslagna ändringarna beskrivs närmare här nedanför.

Beskrivning av ändringar i själva taxan

INLEDANDE BESTÄMMELSER, 1-4 §

1 §

Bestämmelsen beskriver taxans tillämpningsområde.

2 §

I 2 § finns bestämmelser om vem som ska betala avgift enligt taxan.

3 §

Bestämmelsen förtydligar i vilka fall avgift enligt taxan ska betalas. Avgift kan tas ut som fast prövningsavgift (p. 1), som fast årlig tillsynsavgift som



debiteras i förskott (p. 2), som timavgift (p. 3). Enligt taxan kan nämnden också få ersättning för övriga kostnader inom ramen för tillsynen (p. 4). Slutligen omfattar taxan sådana åtgärder som inte är att betrakta som myndighetsutövning och där avgiften framgår av avtal, exempelvis vid sådan informationssammanställning som inte ingår i handläggning av begäran av allmän handling.

4 §

Bestämmelsen förtydligar i vilka ärenden avgift inte ska tas ut. Enligt den första punkten tas inte avgift ut i ärenden där motparten har visat att olägenhet inte föreligger och där nämnden heller inte har vidtagit några utredningsåtgärder. Detta innebär att tillsynsavgift ska tas ut i övriga fall, exempelvis vid klagomålshantering där tillsynsåtgärderna har varit befogade. Avgift tas heller inte ut vid handläggning av överklagande av nämndens beslut.

TIMAVGIFT, 5-6 §

Timavgiften enligt taxan enligt miljöbalken tillämpas också i övriga taxor i miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt hänvisning till miljöbalkstaxan i dessa andra taxor (detta gäller inte livsmedelstaxan där det timavgiften har räknats fram på ett annat sätt, se nedan).

I 6 § framgår vilka handläggningsmoment som ska anses utgöra debiterbar tillsynstid samt att avgift utgår för varje påbörjad halvtimme handläggning.

AVGIFTER FÖR PRÖVNING, 8 §

Bestämmelsen hänvisar till taxebilagorna 1 och 2. Enligt andra stycket ska avgift utöver den avgift som följer av taxebilagorna tas ut i de fall där ytterligare handläggningstid krävs.

AVGIFT FÖR TILLSYN, 9-12 §

Enligt 9 § ska verksamheter betala fast årlig avgift för tillsyn i enlighet med den tillsynstid som nämnden fastställt för verksamheten i enlighet med vad som framgår i taxebilagorna 1 och 2 (se nedan för beskrivning av ändringar i dessa). Hel årlig avgift ska betalas av den som den 1 januari bedriver verksamhet. Årlig avgift ska dock inte betalas förrän året efter det att verksamheten påbörjas.

Om samma verksamhetsutövare bedriver flera olika verksamheter med årlig avgift kan nämnden besluta om att sätta ned avgiften om det finns betydande samordningsfördelar i tillsynen.

Enligt 10 § ingår inte klagomålshantering eller tillsyn som föranleds av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor i den årliga avgiften. För sådan tillsyn tas timavgift ut.



I 11 § framgår att nämnden kan besluta om tilläggsavgift som ska betalas utöver den årliga avgiften om faktiskt utförd tillsynstid överskrider den tillsynstid som motiveras av den årliga avgiften. Sådan tilläggsavgift beräknas som timavgift.

Avgift för sådana verksamheter som inte ska betala fast prövnings- eller tillsynsavgift ska i stället tas ut som timavgift enligt 12 §.

ÄNDRING AV AVGIFTEN, BETALNING, 13 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets omfattning, art, tillsynsbehov eller övriga omständigheter får nämnden ändra en avgift enligt taxan. Detta innebär att avgiften både kan höjas och sänkas. Det krävs särskilt beslut om detta i varje enskilt fall.

I 14 § framgår att avgiften ska betalas till miljö- och hälsoskyddsnämnden på det sätt som framgår i fakturan.

DELEGATION TILL MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN, 15 §

Timavgiften i taxan är fastställd utifrån kostnadsläge i oktober 2023. Nämnden får därefter besluta om att justera timavgiften i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Detta index bedöms vara det mest lämpade indexet att tillämpa då detta i första hand tar hänsyn till ändrade kostnader i den kommunala sektorn.

Beskrivning av ändringar i taxebilaga 1 och 2

Det har inom ramen för arbetet med denna taxa gjorts en omvärldsbevakning där Botkyrkas beräknade tillsynstid för olika verksamheter har jämförts med Huddinges taxa inom miljöbalksområdet. Den föreslagna tillsynstiden har därefter justerats i enlighet med den tid som tillsynen beräknas ta. Timavgiften har även setts över, se bilaga 8.

För redovisning av föreslagna ändringar se bilaga 1b. Den föreslagna taxan, inklusive taxebilagorna 1 och 2, finns i bilaga 1a.

Taxa enligt strålskyddslagen

Kommunens tillsyn enligt strålskyddslagen avser främst tillsyn över radon i flerbostadshus och solarieverksamheter inom kommunen. Taxan reglerar avgifterna för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen.

Timavgiften enligt taxan är densamma som miljöbalkstaxan. Det är samma personal som utför tillsynen och det är därför motiverat att ha samma timavgift. Detta underlättar också vid indexuppräknning då det endast krävs ett beslut om indexuppräknning eftersom övriga taxor hänvisar till miljöbalkstaxan.



För tillsyn av solarieverksamheter tas en årlig fast avgift ut motsvarande tre timmars handläggningstid, vilket är en höjning med en timme eftersom det bedöms att tillsynen tar med tid i anspråk än två timmar. För övrig tillsyn tas timavgift ut. I övrigt föreslås inga ändringar av tillsynsavgifterna enligt strålskyddslagen.

Den föreslagna taxan finns i bilaga 2.

Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622), 8 kap. 1-2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 40 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen meddela taxor för kommunens tillsynsuppgifter enligt lagarna.

Alkohollagen

Avgift ska betalas för prövning av nya serveringstillstånd och för tillsyn av befintliga tillståndshavare. Avgifterna innebär en betydande höjning och medför att nämnden får täckning för kostnaderna för tillsynsuppgifterna enligt lagen.

Tillsynstiden baseras på den årsomsättning som krögarna rapporterar till Folkhälsomyndigheten. Tillsynstiden framgår i bilaga till taxan, se avsnitt 1.1.

Prövningsavgifter framgår även i bilaga till taxan, se avsnitt 1.2.

Lagen om tobak och liknande produkter

Avgift ska betalas för prövning av nya tobakstillstånd och för tillsyn av befintliga tillståndshavare. Avgifterna innebär en betydande höjning och medför att nämnden får täckning för kostnaderna för tillsynsuppgifterna enligt lagen.

Avgift för tillsyn betalas som fast avgift. Tillsynstiden framgår i bilaga till taxan, se avsnitt 2.1.

Prövningsavgifter framgår även i bilaga till taxan, se avsnitt 2.2.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Avgift för tillsyn enligt lagen betalas som fast avgift. Tillsynstiden framgår i bilaga till taxan, se avsnitt 3.1.



Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Avgift för kontroll enligt lagen betalas som fast avgift. Tillsynstiden framgår i bilaga till taxan, se avsnitt 4.1.

För redovisning av föreslagna ändringar, se bilaga 3b. Den föreslagna taxan finns i sin helhet i bilaga 3a.

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxan är ny.

Enligt 6 § i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ansvarar kommunen för viss tillsyn enligt lagen. Tillsynen omfattar huvudsakligen kontroll i försäljningsledet, exempelvis att den som säljer varor som omfattas av lagen och tillämplig EU-förordning¹ har de tillstånd som krävs.

Enligt 19 § i lagen får kommunen besluta om en taxa för sin tillsyn. Det finns för närvarande i Botkyrka ingen taxa beslutad enligt denna lag.

Timavgiften enligt taxan är densamma som miljöbalkstaxan. Det är samma personal som utför tillsynen och det är därför motiverat att ha samma timavgift. Detta underlättar också vid indexuppräknning då det endast krävs ett beslut om indexuppräknning eftersom övriga taxor hänvisar till miljöbalkstaxan.

Den föreslagna taxan finns i bilaga 4.

Taxa för tillsyn inom marknadskontrollområdet

Taxan är ny.

Som ett led i att uppnå fri rörlighet för varor inom EU har unionen beslutat om ett stort antal gemensamma regler med produktkrav och enhetliga standarder som gäller på hela den inre marknaden. Med marknadskontroll avses myndigheters kontroll av att produkter som har släppts ut på marknaden överensstämmer med de specifika produktkrav som gäller för dem. Sedan år 2010 är marknadskontroll reglerat på en sektorsövergripande nivå genom förordning (EG) nr 765/2008². Syftet med de gemensamma reglerna om marknadskontroll är att se till att kontrollen bedrivs på ett likvärdigt sätt i samtliga medlemsstater och för samtliga reglerade produktområden.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

² Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.



I Sverige regleras marknadskontrollen i sektorslagstiftningen. Tidigare delades ansvaret i viss utsträckning mellan statliga myndigheter och kommuner. Varje kommun bestämde själv hur och med vilken frekvens kontroller ska utföras och vilken avgift som ska tas ut för kontrollen. Nämnden har därigenom redan bedrivit viss marknadskontroll som en integrerad del av miljöbalkstillsynen. Den 20 juni 2019 antog EU emellertid en ny förordning om marknadskontroll, förordning (EU) 2019/1020³ (härefter marknadskontrollförordningen). I samband med de följdändringarna som den nya marknadskontrollförordningen föranledde i svensk sektorslagstiftning gjordes även ett antal förtydliganden kring fördelningen av ansvar för marknadskontroll.⁴ Det förtydligades bland annat att kommunerna inte ska vara utpekade marknadskontrollmyndigheter, men att de ändå ska ansvara för viss marknadskontroll inom sina tillsynsområden. Det handlar om att utföra kontroll av information och märkning avseende kemiska produkter, varor och förpackningar hos verksamheter som omfattas av kommunernas tillsynsansvar enligt miljöbalken samt om produktkontroll av vissa mobila maskiner och tobaksprodukter inom kommunernas ansvarsområde. Marknadskontrollen ska finansieras med avgifter med stöd av ett särskilt bemyndigande i lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

Enligt 2 § lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn får kommunen besluta om en taxa för sin marknadskontroll. Det finns för närvarande i Botkyrka ingen taxa beslutad enligt denna lag. I den utsträckning annan nämnd utför tillsynsåtgärder som omfattas av kommunens marknadskontroll får även den nämnden tillämpa taxan. I huvudsak utförs dock marknadskontrollen av miljö- och hälsoskyddsnämnden så vitt går att bedöma.

Timavgiften enligt taxan är densamma som miljöbalkstaxan. Det är samma personal som utför tillsynen och det är därför motiverat att ha samma timavgift. Detta underlättar också vid indexuppräknings då det endast krävs ett beslut om indexuppräknings eftersom övriga taxor hänvisar till miljöbalkstaxan.

Den föreslagna taxan finns i bilaga 5.

³ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

⁴ Prop. 2021/22:238.



Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Kommunfullmäktige beslutade den 1 juni 2023 om en ny taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. Från och med 1 januari 2024 är systemet med efterhandsdebitering obligatoriskt varför taxan förändras i denna del.

Den föreslagna taxan finns i bilaga 6.

Indexuppräknings

Förvaltningen anser att det är motiverat med att timavgiften i taxorna inom nämndens ansvarsområde räknas upp med indexet PKV (prisindex för kommunal verksamhet) som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Index för 2024 har ännu inte publicerats varför samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden hemställer att kommunfullmäktige justerar timavgiften med tillämpning av det för 2024 gällande PKV. Prognosen är att PKV för 2024 är 4,1 %.

För samtliga taxor gäller den generella regeln enligt kommunallagen att taxor inte får sättas till en högre nivå än kommunens kostnader, den s.k. självkostnadsprincipen. Se 2 kap. 6 § kommunallagen. Denna princip är också styrande när nämnderna tar ställning till eventuell indexjustering av avgifterna varför det inte föreslås en automatisk årlig justering av avgifterna. I stället måste nämnden vid varje år ta ställning till om avgifternas storlek motsvarar kostnaderna för verksamheten i fråga.

Ekonomiska konsekvenser

Indexuppräknings av taxorna inom nämndens ansvarsområde medför ökade årliga intäkter för miljöenheten på 200 000 kronor under förutsättning att antal ärenden bibehålls på 2023 års nivå.

Inom miljöbalkens område har många avgiftspunkter setts över och tillsynstiden har generellt höjts vilket bedöms medföra ökade intäkter men det är svårt att exakt uppskatta.

Efterhandsdebiteringen beräknas medföra minskade intäkter på 200 000-300 000 kronor per år. Som nämndes ovan är det dock från och med 2024 obligatoriskt att debitera för livsmedelskontrollen i efterhand. Denna konsekvens beror alltså i första hand på lagstiftningen och inte på taxan i sig.

De två nya taxorna medför att miljö- och hälsoskyddsmyndigheten har möjlighet att få täckning för sina lagstadgade provnings- och tillsynsuppgifter enligt lagen om sprängämnesprekursorer och den marknads kontroll som nämnden ansvarar för.



Underlag för beslut

1a. Föreslagen *Taxa för Botkyrka kommuns verksamhet enligt miljöbalken inklusive taxebilagorna 1 och 2.*

1b. Jämförelse med nu gällande taxa enligt miljöbalken.

2. Föreslagen *Taxa enligt strålskyddslagen*

3a. Föreslagen *Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel*

3b. Jämförelse med nu gällande taxa enligt alkohollagen m.m.

4. Föreslagen *Taxa enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer*

5. Föreslagen *Taxa för tillsyn inom marknadskontrollområdet*

6. Föreslagen *Taxa för Botkyrkas offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena*

Fastställd av

Carina Molin

Förvaltningsdirektör

Skickas till

Kommunstyrelsen



Taxa för Botkyrka kommuns verksamhet enligt miljöbalken

Antagen av kommunfullmäktige 2023-XX-XX

Denna taxa är meddelad med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

Inledande bestämmelse

1 §

Avgift enligt denna taxa ska betalas för Botkyrka kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och de föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

I Botkyrka kommun fullgör miljö- och hälsoskyddsnämnden kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Generella bestämmelser om avgift

2 §

Avgift ska betalas av den som inom Botkyrka kommun har utövat, utövar eller ämnar utöva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av miljöbalken och innefattas i miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt 1 § taxan.

Avgiftsskyldigheten omfattar den som rättsligt förfogar över mark, byggnad, anläggning eller anordning där sådan verksamhet har bedrivits eller bedrivs respektive den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet eller brist i sådan verksamhet.

Den som är avgiftsskyldig enligt denna taxa ska enligt 27 kap. 3 § miljöbalken lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek ska kunna bestämmas.

3 §

Avgift enligt denna taxa tas ut i följande fall:

1. Fast prövningsavgift eller timavgift för handläggning av ansökningar och anmälningar, se 8 § och taxebilaga 1 och 2.
2. Fast årlig tillsynsavgift, se 9 § och taxebilaga 1 och 2.
3. Timavgift för nedlagd handläggningstid för tillsyn som inte omfattas av fast årlig tillsynsavgift, se 12 §.
4. Kostnad för kungörelser och sakkunniga i samband med prövning och tillsyn.
5. Nämndens uppdragsverksamhet.

4 §

Avgift tas inte ut för

1. tillsyn som sker med anledning av klagomål där verksamhetsutövaren har visat att olägenhet inte föreligger, och där nämnden inte har behövt vidta utredning i ärendet, eller för
2. handläggning som föranleds av överklagande av nämndens beslut.



Timavgift

5 §

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan XX kronor per hel timme handläggningstid.

6 §

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för

1. inläsning av ärendet,
2. kontakter med parter,
3. samråd med experter och myndigheter,
4. inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
5. restid,
6. beredning i övrigt i ärendet (t.ex. framtagande av information),
7. föredragning och beslut.

Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.

Avgifter för prövning

8 §

Avgift för prövning betalas med de belopp som anges i taxebilaga 1 eller 2 vid ingivandet av den som lämnar in en tillstånds- eller dispensansökan, en anmälan eller en registrering. Beloppet beräknas genom att timavgiften i 5 § multipliceras med den handläggningstid som framgår i taxebilaga 1 eller 2. Om ett belopp i taxebilagorna står angivet som timavgift ska avgiften tas ut i efterhand enligt de principer som anges i 6 § taxan.

Om ytterligare handläggningstid krävs i ett ärende ska extraordinär prövningsavgift betalas i efterskott. Extraordinär prövningsavgift beräknas på samma sätt som timavgift enligt 6 § i taxan.

Avgift ska betalas även om ansökan eller anmälan återtas. Avgift tas i dessa fall ut för faktiskt nedlagd handläggningstid.

Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som påbörjas men som av någon anledning inte fullföljs, t.ex. om begärda handlingar inte kommer in.

Avgift för tillsyn

Fast årlig tillsynsavgift

9 §

Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala en fast årlig tillsynsavgift. Avgiften baseras på det tillsynstid som nämnden fastställt för



verksamheten. Den årliga avgiften beräknas genom att timavgiften i 5 § multipliceras med den handläggningstid som framgår i taxebilaga 1 eller 2.

Avgiften omfattar kalenderår och betalas årligen i förskott under avgiftsåret. Sådan avgift ska betalas från och med det år som följer nämndens beslut om tillstånd eller godkännande till verksamheten eller åtgärden. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgiften för prövning enligt 9 § tas timavgift ut. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.

Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår verksamhet bedrivs. Den årliga tillsynsavgiften ska betalas av den som är verksamhetsutövare vid kalenderårets början, om inte tillsynsmyndigheten beslutar annat.

Om det finns en betydande samordningsfördel i tillsynen kan nämnden besluta om en reducerad avgift för verksamhetsutövare som på samma plats bedriver flera verksamheter som är sådana att fast årlig avgift kan påföras enligt flera punkter i taxebilaga 1 eller 2.

10 §

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av befogade klagomål eller extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften som anges i taxebilaga 1 och 2. För sådana åtgärder tas ytterligare timavgift ut.

11 §

För verksamhet som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskild ordning besluta om tilläggsavgift. En sådan avgift får tas ut ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta årliga avgiften. Tilläggsavgift beräknas som timavgift enligt 6 § i taxan och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Avgift för övrig tillsyn

12 §

För övrig tillsyn tas en timavgift ut för handläggning enligt miljöbalken, föreskrifter som beslutats med stöd av balken eller EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, om inte en prövningsavgift eller en fast årlig tillsynsavgift i stället ska betalas enligt vad som följer i taxebilaga 1 och 2. Timavgiften beräknas som timavgift enligt 6 § i taxan.

Ändring av avgiften

13 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa.



Betalningsvillkor

14 §

Avgift enligt denna taxa ska betalas till Botkyrkas miljö- och hälsoskyddsnämnd. Avgiften ska betalas inom den tid och på det sätt som nämnden bestämmer.

Delegation till miljö- och hälsoskyddsnämnden

15 §

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad år 2023.

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01. Taxan tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då gällande taxa.

		Avgift
1 – Allmänna hänsynsregler, 2 kap. miljöbalken		
1.1 Tillsyn		
1.1.1	Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler följs.	Timavgift, i de fall tillsynen inte ingår i en årlig avgift.
2 – Skydd av områden m.m., 7 kap. miljöbalken		
2.1 Prövning		
2.1.1	Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser.	9
2.1.2	Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturresevat.	9
2.1.3	Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturresevat, naturminne, djur- och växtskyddsområde.	9
2.1.4	Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för vattenskyddsområde.	Timavgift
2.1.5	Prövning av ansökan i övrigt enligt skydd av naturen enligt 7 och 8 kap. miljöbalken (t.ex. förlängning av dispens/tillstånd som ännu inte löpt ut eller att ändra dispens eller tillstånd där tiden för genomförande ännu inte löpt ut).	Timavgift
2.1.6	Prövning av ansökan om dispens från förbud inom biotopskyddsområde.	9
2.1.7	Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde.	Timavgift
2.2 Tillsyn		
2.2.1	Naturresevat eller biotopskyddsområde med areal överskridande 400 hektar som har inrättats genom beslut av kommunen. Avgift per naturresevat.	15
2.2.2	Naturresevat eller biotopskyddsområde med areal överskridande 200 hektar men underskridande 400 hektar som har inrättats genom beslut av kommunen. Avgift per naturresevat.	10
2.2.3	Naturresevat eller biotopskyddsområde med areal underskridande 200 hektar som har inrättats genom beslut av kommunen. Avgift per naturresevat.	8
2.2.4	Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten.	Timavgift
3 – Miljöfarlig verksamhet, 9 kap. miljöbalken		
3.1 Prövning		
3.1.1 Prövning av ansökan om tillstånd eller anmälan om inrättande av avloppsanordning (punkt 3.1.1.1 - 3.1.1.5 avser prövning för avloppsanordningar upp till och med 5 personekvivalenter), anslutning av vattentoalett eller ändring enligt 13–14 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avseende:		
3.1.1.1	Inrättande av vattentoalett med sluten tank.	5
3.1.1.2	Inrättande av BDT-avlopp (bad-, disk- och tvätt) eller annan avloppsanordning.	8
3.1.1.3	Inrättande av vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten (t.ex. minireningsverk eller markbäddar).	9
3.1.1.4	Inrättande av WC till sluten tank och BDT-avlopp med utsläpp i mark eller vatten.	9

3.1.1.5	Anslutning av vattentoalett och/eller BDT-avlopp till befintlig godkänd avloppsanordning.	6
3.1.1.6	Inrättande av avloppsanordning för 6 till och med 10 personekvivalenter.	11
3.1.1.7	Inrättande av avloppsanordning för 11 till och med 24 personekvivalenter.	14
3.1.1.8	Inrättande av avloppsanordning för 25–200 personekvivalenter.	18
3.1.1.9	Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt 3.1.1.1 - 3.1.1.5.	6
3.1.1.10	Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt punkt 3.1.1.6 - 3.1.1.7.	Timavgift
3.1.1.11	Ändring av tillstånd eller godkännande som ännu inte utnyttjats (avloppsanordningen är inte påbörjad och verksamhetsutövaren vill ändra tillståndet och tiden för genomförande i tillståndet är giltig).	Timavgift
3.1.2 Handläggning av anmälan att inrätta annan slags toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avseende:		
3.1.2.1	Annan toalett än vattentoalett (t.ex. urinseparerande förmultningstolett).	4
3.1.2.2	Inrättande av sådan toalett som avses i 3.1.2.1 och BDT-avlopp med utsläpp i mark eller vatten.	9
3.1.3 Handläggning av anmälan eller ansökan om tillstånd avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet, avseende:		
3.1.3.1	Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med effekt upp till och med 20 kW innanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.	5,5
3.1.3.2	Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med effekt upp till och med 20 kW utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.	7
3.1.3.3	Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten inom primär skyddszon i vattenskyddsområde, med effekt upp till och med 20kW.	9
3.1.3.4	Övriga anläggningar för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten (t.ex. frikyla, yttjordvärme, ytvattenvärme) med effekt upp till och med 20 kW.	Timavgift
3.1.3.5	Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med effekt över 20 kW men maximalt 10 MW	15
3.1.3.6	Ändring av tillstånd eller godkännande som ännu inte utnyttjats (t.ex. ändring av situationsplan, ny placering av borrhål).	Timavgift
3.1.4 Anmälningar enligt miljöprövningsförordningen m.m.		
3.1.4.1	Handläggning av anmälan eller ansökan avseende anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) avseende: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anläggande och drift av miljöfarlig (C-verksamhet) verksamhet, 2. Bedrivande av sådan verksamhet som avses i 1 om inrättningen eller verksamheten ändras och ändringen är av betydelse från störningssynpunkt, 3. Ändring av inrättning eller verksamhet av sådant slag som i miljöprövningsförordningen har tillståndsplikt A eller B om ändringen inte medför att tillstånd krävs 1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen. 	Timavgift
3.1.4.2	Prövning av ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 b § MB samt prövning i övrigt enligt miljöfarlig verksamhet (frivilligt tillstånd).	Timavgift
3.2 Tillsyn		
3.2.1	Trafikverkets vägnät (allmänna vägar) inom kommunen.	100 (årlig avgift)
3.2.2	Trafikverkets (eller annan ansvarigs) järnvägsnät kommunen.	50 (årlig avgift)
3.2.3	Annat spårvägsnät inom kommunen.	15 (årlig avgift)
3.2.4	Kommunens vägnät inom kommunen.	50 (årlig

		avgift)
3.2.5	Tillsyn av små avlopp för 1-5 personekvivalenter.	5
3.2.6	Tillsyn av små avlopp för mer än 6 personekvivalenter.	7
3.2.6	Tillsyn av egenkontroll (t.ex. årliga provtagningsresultat) för minireningsverk och/eller markbäddar där resultaten är tillfredsställande.	2
3.2.7	Tillsyn av egenkontroll (t.ex. provtagningsresultat) för minireningsverk och/eller markbäddar där resultaten kräver mer uppföljningsarbete.	Timavgift
3.2.8	Tillsyn av spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet.	Timavgift
3.2.9	Tillsyn och provning av miljöfarlig verksamhet i övrigt.	Timavgift

4 – Hälsoskydd, 9 kap. miljöbalken

4.1 Prövning

4.1.1	Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende <ul style="list-style-type: none"> - nötkreatur, häst, get, får eller svin - pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur - orm. 	5 3 4
4.1.2	Prövning av ansökan om dispens från tillståndsplikt i djurhållningsärenden i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.	2
4.1.3	Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	4
4.1.4	Prövning av ansökan om dispens från eldningsförbud enligt 10 § lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.	5
4.1.5	Prövning av dispenser samt prövning i övrigt enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.	Timavgift
4.1.6	Prövning av ärenden enligt badvattenförordningen (2008:218).	Timavgift
4.1.7	Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	4
4.1.8	Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera: <ul style="list-style-type: none"> - bassängbad som är upplåttna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller - förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola eller internationell skola. 	10 12
4.1.9	Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, och består i <ul style="list-style-type: none"> - tatuering eller kosmetisk tatuering, - piercing, - övrig håltagning, - microneedling, - akupunktur, - injektioner med eller utan nålfri teknologi, 	8 8 4 6 6 8

	<ul style="list-style-type: none"> - fotvård, eller - övriga verksamheter som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 	8 4
4.1.10	Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg och inte omfattas av taxebestämmelserna i 4.1.9.	Timavgift
4.1.11	Prövning i övrigt gällande verksamheter som kan riskera att skada människors hälsa eller orsaka olägenheter för hälsan, 9 kap. MB m.m.	Timavgift

4.2 Tillsyn

4.2.1 Vård, boende och samlingslokaler m.m.

4.2.1.1	Verksamheter för vård eller annat omhändertagande (t.ex. häkte, anstalt, särskilt boende, mm): <ul style="list-style-type: none"> - med 1 - 29 boende, - med 30 - 99 boende, - med 100 - 250 boende, - med fler än 251 boende. 	Årlig avgift enligt nedan: 2 6 8 10
4.2.1.2	Tillsyn av byggnader som innehåller en eller flera bostäder. Avser den som upplåter bostad i byggnader med fler än 2 bostäder, även bostadsrättsföreningar.	500-1000 lägenheter: 16 (årlig avgift) 1001-2500 lägenheter: 24 (årlig avgift) 2501-5000 lägenheter: 32 (årlig avgift) 5001-10 000 lägenheter: 40 (årlig avgift) >10 000 lägenheter: 48 (årlig avgift)
4.2.1.3	Samlingslokaler där många människor brukar samlas.	Timavgift
4.2.1.4	Verksamheter för boende utan vård eller omhändertagande (avser t.ex. asylboende eller andra liknande bostäder): <ul style="list-style-type: none"> - med 1 – 29 boende, - med 30 - 99 boende, - med 100 - 250 boende, - med fler än 251 boende. 	Årlig avgift enligt nedan: 2 5 6 8

4.2.1.5	Daglig verksamhet och liknande verksamheter	Timavgift
4.2.2 Undervisningsverksamhet		
4.2.2.1	Förskola, fritidshem och liknande verksamhet.	8 (årlig avgift)
4.2.2.2	Grund- eller gymnasieskola: <ul style="list-style-type: none"> - med plats för högst 250 elever, - med plats för fler än 250 elever. 	Årlig avgift enligt nedan: 8 10
4.2.2.3	Högskola eller motsvarande vuxenutbildning: <ul style="list-style-type: none"> - med plats för högst 100 elever/studenter, - med plats för 101–400 elever/studenter, - med plats för fler än 400 elever/studenter. 	Årlig avgift enligt nedan: 4 6 8
4.2.2.4	Tillägg för integrerad idrottsanläggning, d v s om förskolan eller skolan har idrottsanläggning integrerad i lokalen/verksamheten.	2 (årlig avgift)
4.2.2.5	Andra pedagogiska verksamheter (t.ex. öppen fritidsverksamhet, öppen förskola, m m).	Timavgift
4.2.3 Hotell, pensionat och liknande verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad		
4.2.3.1	Hotellrörelse som är tillståndspliktig enligt 2 § lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.	6 (årlig avgift)
4.2.3.2	Pensionat-, vandrarhems-, bed & breakfast-rörelse eller motsvarande tillfälliga boenden som är tillståndspliktiga enligt 2 § lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.	3 (årlig avgift)
4.2.3.3	Övriga hotell-, pensionat-, vandrarhems-, bed & breakfast-rörelser eller motsvarande tillfälliga boenden.	Timavgift
4.2.4 Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor		
4.2.4.1	Idrottsanläggningar, gym eller liknande anläggningar.	3 (årlig avgift)
4.2.4.2	Campinganläggning.	3 (årlig avgift)
4.2.4.3	Verksamhet med bassängbad med simbassäng (avgiften avser 1 bassäng).	8 (årlig avgift)
4.2.4.4	Verksamhet med bassängbad med simbassäng (avgiften avser varje extra bassäng om bassängbadet har fler än 1 bassäng), tillägg till 4.2.4.3.	1 för varje extra bassäng (årlig avgift)
4.2.4.5	Verksamhet med bubbelpool, jacuzzi eller likande som är upplåten åt allmänheten eller som används av många människor.	6 (årlig avgift)
4.2.4.6	Verksamhet med badtunna, kar, floatingtank eller dylikt som är avsedd för vattenaktivitet men inte är en simbassäng, som är upplåten åt allmänheten eller som används av många människor.	3 (årlig avgift)
4.2.4.7	Strandbad (avser EU-bad enligt badvattenförordningen [2008:218] och HVFMS 2012:14).	8 (årlig avgift)
4.2.4.8	Övriga strandbad med faciliteter (t.ex. omklädningsrum, toalett, parkeringsplats, bryggor eller kiosk).	6 (årlig avgift)
4.2.4.9	Övriga mindre strandbad.	Timavgift
4.2.4.10	Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många.	Timavgift samt ersättning för kostnad för analys

4.2.5 Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling		
4.2.5.1	Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg och består i <ul style="list-style-type: none"> - tatuering eller kosmetisk tatuering samt piercing, - övrig håltagning, - microneedling, - akupunktur, - injektioner med eller utan nålfri teknologi, - fotvård, eller - övriga verksamheter som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 	Årlig avgift enligt nedan: 5 Timavgift Timavgift Timavgift 3 Timavgift
4.2.5.2	Övrig yrkesmässig hygienisk verksamhet utan stickande och skärande verktyg.	Timavgift
4.2.6 Förvaring av djur		
4.2.6.1	Verksamhet med förvaring av djur.	Timavgift
4.2.7 Övrigt		
4.2.7.1	Tillsyn i övrigt av verksamheter, byggnader och lokaler som kan riskera skada människors hälsa eller orsaka olägenheter.	Timavgift
4.2.7.2	Prövning i ärende avseende ändring eller utökning av befintlig anmälningspliktig verksamhet.	Timavgift
5 – Miljöskador, 9-10 kap. miljöbalken		
5.1 Prövning		
5.1.1	Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningskada i ett mark- eller vattenområde, i grundvatten, i byggnad eller i en anläggning, enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	Timavgift
5.1.2	Handläggning enligt 10 kap. 14 § MB med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått.	Timavgift
5.1.3	Prövning i övrigt enligt 10 kap. miljöbalken.	Timavgift
5.2 Tillsyn		
5.2.1	Tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken.	Timavgift
6 – Vattenverksamhet, 11 kap. miljöbalken		
6.1 Tillsyn		
6.1.1	Tillsyn av vattenverksamhet.	Timavgift
7 – Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. miljöbalken		
7.1	Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB.	Timavgift
7.2	Tillsyn och prövning i övrigt enligt 12 kap. MB.	Timavgift

8 – Kemiska produkter, 14 kap. miljöbalken

8.1 Prövning

8.1.1 Växtskyddsmedel och biocidprodukter

8.1.1.1	Handläggning av ansökan om dispens enligt 2 kap. 39 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.	Timavgift
8.1.1.2	Handläggning av ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel	8
8.1.1.3	Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.	6
8.1.1.4	Handläggning av ansökan om tillstånd enligt 6 kap. 1 § (inom vattenskyddsområde) Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.	10
8.1.1.5	Handläggning av ärende enligt 9 kap. NFS 2015:2.	Timavgift
8.1.1.6	Handläggning av underrättelse enligt 4 kap. 2 § NFS 2015:3. Avser ärenden där försiktighetsmått eller skyddsåtgärd krävs innan spridning av biocidprodukter utförs.	5
8.1.1.7	Handläggning av underrättelse enligt 4 kap. 2 § NFS 2015:3. Avser ärenden där försiktighetsmått eller skyddsåtgärd inte krävs innan spridning av biocidprodukter.	1
8.1.1.8	Handläggning av ärende avseende begäran av dokumentation enligt 5 kap. 1 § NFS 2015:3.	Timavgift
8.1.1.9	Prövning i övrigt gällande växtskyddsmedel och biocidprodukter.	Timavgift

8.1.2 PCB

8.1.2.1	Handläggning av anmälan av saneringsåtgärd enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. avseende sanering av fog- och golvmassor med PCB-halt.	Timavgift
---------	--	-----------

8.1.3 Asbest i ventilationsanläggningar

8.1.3.1	Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar (1985:997).	Timavgift
---------	---	-----------

8.1.4 Cisterner

8.1.4.1	Handläggning i ärende om cistern med brandfarlig vätska eller spillolja som tagits ur bruk.	2
8.1.4.2	Handläggning i ärende om installation av cistern avseende: <ul style="list-style-type: none">- hantering av mer än 1 m³ brandfarlig vätska eller spillolja, eller- hantering inom vattenskyddsområde av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar och i lösa behållare.	Timavgift Timavgift

8.1.5 Fluorerade växthusgaser, f-gaser (köldmedier)

8.1.5.1	Handläggning av ärende om information gällande installation eller konvertering av stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.	Timavgift
---------	--	-----------

8.1.6 Övrigt

8.1.6.1	Prövning i övrigt gällande kemiska produkter.	Timavgift
---------	---	-----------

8.2 Tillsyn

8.2.1	PCB	
8.2.1.1	Tillsyn av byggnader eller andra anläggningar där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren 1956 - 1973, i vilka PCB i fogmassor förekommer eller kan antas förekomma i sådana halter som fodrar sanering.	Timavgift

8.2.2	Cisterner	
8.2.2.1	Tillsyn av hantering av mer än 1 m ³ brandfarlig vätska eller spillolja i cistern, inklusive tillhörande rörledningar och slangledningar. Avser cistern som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokoll och inte kräver ytterligare handläggning.	4
8.2.2.2	Tillsyn av hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde. Avser cistern som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokoll och inte kräver ytterligare handläggning.	4
8.2.2.3	Tillsyn av hantering av mer än 1 m ³ brandfarlig vätska eller spillolja i cistern, inklusive tillhörande rörledningar och slangledningar. Avser cistern som bedömts som <i>inte</i> betryggande enligt besiktningsprotokoll och kräver ytterligare handläggning.	6
8.2.2.4	Tillsyn av hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde. Avser cistern som bedömts som <i>inte</i> betryggande enligt besiktningsprotokoll och kräver ytterligare handläggning.	6

8.2.3 Fluorerade växthusgaser, f-gaser (köldmedier)

8.2.3.1	Handläggning av ärende avseende årsrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, där rapporten bedöms vara komplett och inte kräver uppföljning från nämnden. Avgift tas ut för varje enskild anläggning och för varje enskild årsrapport, och som omfattar: <ul style="list-style-type: none"> - 1-4 utrustningar, - 5 eller fler utrustningar. 	2 4
8.2.3.2	Tillkommande avgift för handläggning av ärende avseende årsrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser när rapporten är ofullständig (komplettering krävs).	Timavgift
8.2.3.4	Handläggning avseende utebliven årsrapport eller komplettering.	Timavgift
8.2.3.5	Tillsyn i övrigt gällande fluorerade växthusgaser.	Timavgift
8.2.3.6	Tillsyn i övrigt av kemiska produkter (cisterner etc.).	Timavgift

9 – Avfall och producentansvar, 15 kap. miljöbalken

9.1 Prövning

9.1.1	Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 24–25 §§ MB.	6
9.1.2	Prövning enligt avfallsföreskrifter för Botkyrka kommun: <ul style="list-style-type: none"> – 20 § - Kompostering av matavfall – 22 § - Slutbehandling och uppehåll i hämtning av slam – 23 § - Slutbehandling av latrin – 24 § - Totalbefrielse, eget omhändertagande av kommunalt avfall – 25 § - Gemensam behållare – 27 § - Upphåll i hämtning av kommunalt avfall (mat- och restavfall, slam och latrin) – 27 § - Upphåll i hämtning av slam och/eller latrin – 28 § - Förlängt hämtningsintervall 	1 4 4 2 2 2 2
9.1.3	Prövning i övrigt i ärende avseende avfallshantering och producentansvar.	Timavgift

9.2 Tillsyn

9.2.1	Tillsyn av transportörer som yrkesmässigt transporterar farligt avfall.	Timavgift
9.2.2	Tillsyn av transportörer som yrkesmässigt transporterar icke-farligt avfall.	Timavgift

9.2.3	Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar.	Timavgift
10 – Uppdrag m.m.		
10.1	Vattenprovtagning på uppdrag (analys- och resekostnader tillkommer).	Timavgift
10.2	Sammanställning och bearbetning av ärenden och uppgifter ur objektsregister eller ur diariet (avser inte utlämnande av allmän handling).	Timavgift
10.3	Övriga tjänster som utförs på uppdrag.	Timavgift
10.4	Myndighetsutövning i samband med detaljplaner eller motsvarande.	Timavgift
11 – Miljösanktionsavgift, polisanmälan		
11.1	Handläggning av miljösanktionsavgift enligt 30 kap. MB.	3
11.2	Upprättande av anmälan till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten enligt 26 kap. 2 § MB.	4
12 – Övrigt		
12.1	Tillsyn och prövning i övrigt enligt miljöbalken och/eller tillhörande förordningar och/eller föreskrifter eller EU- lagstiftning där det saknas en särskild angiven taxa.	Timavgift

JORDBRUK, 2 KAP. MPF

Djurhållning

2:1	1.10-i	B	Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 3. mer än 750 platser för suggor.	25
2:2	1.11	B	Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.	25
2:3	1.20	C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.	20
-	1.20-1	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad.	4
-	1.20-2	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 10 djurenheter men högst 30 djurenheter, dock inte inhägnad.	3
-	1.20-3	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 1 men högst 10 djurenheter, dock inte inhägnad.	Timavgift

Odling och åkermark

2:4	1.30	C	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.	8
-	1.30-1	U	Växthus, plantskola eller annan kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5 000 kvadratmeter.	8
-	1.30-2	U	Växthus, plantskola eller annan kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter.	6
-	1.30-3	U	Anläggning för torkning av gödsel.	3
-	1.30-4	U	Åkermark överstigande 100 hektar.	5
-	1.30-5	U	Åkermark överstigande 30 hektar, men högst 100 hektar.	2
-	1.30-6	U	Åkermark upp till 30 hektar.	Timavgift

FISKODLING, 3 KAP. MPF

3:1	5.10	B	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.	20
3:2	5.20	C	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.	8
-	5.20-1	U	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.	4

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS, 4 KAP. MPF

Berg, naturgrus och andra jordarter

4:1	10.10	B	Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.	30
4:2	10.11	B	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan	25

			utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att tänkten är avslutad.	
4:3	10.20	B	Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte <ol style="list-style-type: none"> 1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 2. är tillståndspliktig enligt 4:1-2 MPF, eller 3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att tänkten är avslutad. 	30
-	10.20-1	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.	10
-	10.20-2	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.	4
-	10.20-3	U	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus och andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att tänkten är avslutad.	6
4:4	10.30	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).	15
-	10.30-1	U	Täkt för markinnehavarens husbehov men högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).	5
4:5	10.40	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 	12
4:6	10.50	C	Anläggning för sortering eller krossning med mer än 100 000 ton per år av berg, naturgrus eller andra jordarter <ol style="list-style-type: none"> 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod. 	16
4:6	10.50-1	C	Anläggning för sortering eller krossning med mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år av berg, naturgrus eller andra jordarter <ol style="list-style-type: none"> 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod. 	13
4:6	10.50-2	C	Anläggning för sortering eller krossning med mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år av berg, naturgrus eller andra jordarter <ol style="list-style-type: none"> 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 	8

			tolvmånadersperiod.	
4:6	10.50-3	C	Anläggning för sortering eller krossning med upp till 1 000 ton per år av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	5
-	10.50-4	U	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	6
4:7	10.60	C	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.	8
-	10.60-1	U	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.	2

LIVSMEDEL OCH FODER M.M., 5 KAP. MPF

Slakterier

5:1	15.10-i	B	Slakteri för en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.	25
5:2	15.20	B	Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.	20
5:3	15.30	C	Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår.	12
-	15.30-1	U	Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	6

Livsmedel av animaliska råvaror

5:4	15.40-i	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.	25
5:5	15.45	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.	15
5:6	15.50	C	Anläggning för framställning av livsmedel av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.	10
-	15.50-1	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	5
5:7	15.80	C	Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.	8
-	15.80-1	U	Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	4

Livsmedel av vegetabiliska råvaror				
5:8	15.90-i	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än <ol style="list-style-type: none"> a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall. 	14
5:9	15.95	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.	20
5:10	15.101	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.	8
-	15.101-1	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 1000 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	5
	15.101-2	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av minst 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	4
Kvarnprodukter				
5:11	15.125	C	Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.	8
-	15.125-1	U	Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	4
Livsmedel av kombinerade råvaror				
5:12	15-131-i	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till <ol style="list-style-type: none"> 1) mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 2) högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd <ol style="list-style-type: none"> a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 	20
5:13	15.141	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.	15
5:14	15.151	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år.	10

-	15.151-1	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 10 ton men med högst 400 ton per år.	8
Mjolkprodukter				
5:15	15.170-i	B	Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.	20
5:16	15.180	C	Anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass) med en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.	10
-	15.180-1	U	Anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass) med en produktion baserad på en invägning av mer än 1 ton per kalenderår men högst 500 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	5
Oljor och fetter				
5:17	15.185-i	B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av <ul style="list-style-type: none"> 1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras endast på vegetabiliska råvaror. 	25
5:18	15.190	B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av <ul style="list-style-type: none"> 1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras endast på vegetabiliska råvaror. 	18
5:19	15.200	C	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.	10
-	15.200-1	U	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	4
Glass				
5:20	15.210	B	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av <ul style="list-style-type: none"> 1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. 	20
5:21	15.220	C	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.	10
-	15.220-1	U	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 1 ton men högst 10 ton per kalenderår	5
-	15.220-2	U	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 100 kg men högst 1 ton per kalender år.	2

Alkoholhaltiga drycker				
5:22	15.230	B	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsnings eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.	25
5:23	15.240	C	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsnings eller destillation, motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.	10
5:24	15.250	B	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.	40
5:25	15.260	C	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.	10
	15.260-1	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.	5
5:27	15.280	C	Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.	4
-	15.280-1	U	Anläggning för rostning av mer än 10 ton men högst 100 ton kaffe per kalenderår.	3
Annan livsmedelstillverkning				
5:26	15.270	B	Anläggning för tillverkning av <ol style="list-style-type: none"> 1. jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, eller 2. för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 	25
5:28	15.310	C	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 5:1–27 MPF.	4
-	15.300-1	U	Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett kommunalt avloppsreningsverk. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	3
-	15.300-2	U	Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett kommunalt avloppsreningsverk. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	3
Foder				
5:29	15.330-i	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår.	20
5:30	15.340	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten <ol style="list-style-type: none"> 1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 	8

-	15.340-1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton per kalenderår.	4
5:31	15.350-i	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än <ol style="list-style-type: none"> a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall. 	20
5:32	15.360	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.	8
-	15.360-1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per kalenderår.	4
5:33	15.370-i	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd <ol style="list-style-type: none"> a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 	20
-	15.370-1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material som inte är tillståndspliktig.	4
Vattenförsörjning				
-	41.9001	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.	8
-	41.9002	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer.	4
-	41.9003	U	Vattenverk för högst 5 000 personer.	4
TEXTILVAROR, 6 KAP. MPF				
6:1	17.10-i	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.	50
6:2	17.20	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.	50
6:3	17.30	C	Anläggning för förbehandling eller färgning eller annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.	14
-	17.30-1	U	Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.	2

PÄLS, SKINN OCH LÄDER, 7 KAP. MPF

7:1	18.10-i	B	Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.	50
7:2	18.20	B	Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn.	50
7:3	18.30	C	Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.	16
-	18.30-1	U	Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.	4

TRÄVAROR, 8 KAP. MPF

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter

8:1	20.05-i	B	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.	30
8:2	20.10	C	Anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.	20

Sågning, hyvling och svarvning av trä

8:3	20.20	B	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.	50
8:4	20.30	C	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår.	24
-	20.30-1	U	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.	12

Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter

8:5	20.40	C	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på <ol style="list-style-type: none"> mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter fast mått råvara per år, eller mer än 3 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter löst mått råvara per år. 	10
8:5	20.40-1	C	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på <ol style="list-style-type: none"> mer än 5 000 kubikmeter fast mått råvara per år, eller mer än 10 000 kubikmeter löst mått råvara per år. 	12
8:5	20.40-2	C	Anläggning för framställning eller bearbetning av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.	12

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån

8:6	20.50-i	B	Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.	45
-----	---------	---	---	----

8:7	20.60	C	Anläggning för tillverkning av <ol style="list-style-type: none"> fanér eller plywood, eller högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 	25
Lagring av timmer				
8:8	20.70	B	Anläggning för lagring av <ol style="list-style-type: none"> mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. 	20
8:9	20.80	C	Anläggning för lagring av <ol style="list-style-type: none"> mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) om lagringen sker på land utan vattenbegjutning mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8:8 MPF, eller mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8:8 MPF. 	8
8:10	20.90	C	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar <ol style="list-style-type: none"> mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. 	Timavgift
Behandling av blånadssvamp				
8:11	20.91	C	Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.	10
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR, 9 KAP. MPF				
9:1	21.10-i	A	Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material.	55
9:2	21.30-i	A	Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.	55
9:3	21.40	B	Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.	Timavgift
FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION, 10 KAP. MPF				
10:1	22.10	C	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19:2–4 MPF.	25
10:2	22.20	C	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.	8
10:3	22.30	B	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.	16
10:4	22.40	C	Anläggning <ol style="list-style-type: none"> utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 	15

			kvadratmeter fotografiskt material i form av film framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.	
-	22.40-1	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.	8
-	22.40-2	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.	6
-	22.40-3	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per år.	8
-	22.40-4	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per år.	5

KEMISKA PRODUKTER, 12 KAP. MPF

Organiska kemikalier

12:2	24.02	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.	25
12:4	24.04-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinhållande organiska föreningar per kalenderår.	25
12:6	24.06-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinhållande organiska föreningar per kalenderår.	25
12:8	24.08-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinhållande organiska föreningar per kalenderår.	25
12:10	24.10-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinhållande organiska föreningar per kalenderår.	25
12:12	24.12-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.	25
12:14	24.14-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår.	25
12:16	24.16-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår.	25
12:18	24.18-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår.	25
12:20	24.20-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår.	25
12:22	24.22-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.	25

Oorganiska kemikalier

12:24	24.24-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår.	25
12:26	24.26-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår.	25

12:28	24.28-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår.	25
12:30	24.30-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår.	25
12:32	24.32-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår.	25
Gödsel-, växtskyddsmedel och biocider				
12:34	24.34-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium.	25
12:36	24.36-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.	25
12:37	24.37	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.	25
Läkemedel				
12:39	24.39-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.	30
12:40	24.40	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).	10
12:41	24.41	C	Anläggning för behandling av mellanprodukter.	20
Sprängämnen och annan kemisk tillverkning				
12:43	24.43-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår.	30
12:44	24.44	C	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.	15
12:45	24.45	B	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka <ol style="list-style-type: none"> 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. 	25
12:46	24.46	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka <ol style="list-style-type: none"> 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter 	25
-	24.46-1	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.	8

-	24.46-2	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.	6
12:47	24.47	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka <ol style="list-style-type: none"> 1. sprängämnen, pyrotekniska artiklar, ammunition, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 4. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 5. andra kemiska produkter. 	18
-	24.47-1	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka <ol style="list-style-type: none"> 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår. 	6

GUMMI OCH PLASTVAROR, 13 KAP. MPF

13:1	25.10	B	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	60
13:2	25.11-1	C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	40
13:2	25.11-2	C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	20
13:2	25.11-3	C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	15
13:2	25.11-4	C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	8
-	25.11-5	U	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	4
13:3	25.20	B	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av <ol style="list-style-type: none"> 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår. 	20
13:4	25.30	C	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår.	15
-	25.30-1	U	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.	8
13:5	25.40	B	Anläggning för flamlaminering med plast.	20
13:6	25.50-1	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning produkter av plast, förutom endast <ol style="list-style-type: none"> 1. mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 	12

			beläggning eller kalendering av plast.	
13:6	25.50-2	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast, 1. förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalendering av plast.	8
13:6	25.50-3	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast 1. mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalendering av plast.	6
13:6	25.50-4	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandring med plast.	15
13:6	25.50-5	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandring med plast.	10
13:6	25.50-6	C	Anläggning där produktionen baseras på högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandring med plast.	8
-	25.50-7	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation för tillverkning av plast förutom endast mekanisk bearbetning eller kalendering av plast.	4
-	25.50-8	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation för beläggning eller kalandring av plast.	4

ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER, 14 KAP. MPF

Glas, glasvaror och keramiska produkter

14:4	26.30	C	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas om verksamheten innebär att mer än 500 kg glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år, eller mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.	12
-	26.30-1	U	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas om verksamheten innebär att mer än 100 kg men högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år, eller mer än 1 ton men högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.	8
14:5	26.40	C	Anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 14:1 MPF.	10
14:8	26.60	C	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår.	30
-	26.60-1	U	Anläggning för tillverkning av 1 till 100 ton keramiska produkter per kalenderår.	15

Cement, betong, kalk, krita och gips

-	26.70-i	U	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår eller, 2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.	15
14:10	26.80	B	Anläggning för tillverkning av cement.	100

14:11	26.90-i	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller 12 500 ton kalk per kalenderår.	25
14:12	26.100	C	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår.	14
14:13	26.110	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.	10
-	26.110-1	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.	4
14:14	26.120	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.	30
-	26.120-1	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.	10
Andra mineraliska produkter				
14:15	26.130-i	B	Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.	45
14:16	26.140	B	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.	45
14:17	26.150	C	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.	16
14:17	26.150-1	C	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	16
-	26.150-2	U	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	4
14:18	26.160	C	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.	10
14:19	26.170-i	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.	45
-	26.170-i-1	U	Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.	Timavgift
14:20	26.180	C	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.	20
STÅL OCH METALL, 15 KAP. MPF				
15:10	27.60	C	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.	10
-	27.60-1	U	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är högst än 10 ton per kalenderår.	5
-	27.60-2	U	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke- järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsbara eller inte, om produktion av bly eller kadmium är minst 10 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.	5
15:18	27.140	C	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.	12
-	27.140-1	U	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.	5

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING, 16 KAP. MPF

16:1	28.10-i	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.	75
16:2	28.20-1	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om <ol style="list-style-type: none"> 1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 kubikmeter och 2. verksamheten ger upphov till mer än 1000 men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 	50
16:2	28.20-2	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om <ol style="list-style-type: none"> 1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 kubikmeter och 2. verksamheten ger upphov till mer än 100 men högst 1000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 	50
16:2	28.20-3	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om <ol style="list-style-type: none"> 1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 kubikmeter och 2. verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 	50
16:3	28.25	C	Anläggning för kemisk elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.	20
16:4	28.30-1	B	Anläggning för <ol style="list-style-type: none"> 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 2. eller våttrumling av annan metall än aluminium och stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 och upp till 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 	35
16:4	28.30-2	B	Anläggning för <ol style="list-style-type: none"> 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium och stål, om verksamheten ger upphov till mer än 100 och upp till 1000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 	20
16:4	28.30-3	B	Anläggning för <ol style="list-style-type: none"> 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium och stål, om verksamheten ger upphov till mer än 1 000 och upp till 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 	14
16:4	28.30-4	B	Anläggning för <ol style="list-style-type: none"> 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium och stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 	10
16:5	28.40	C	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.	15

-	28.40-1	U	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mindre än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.	6
16:7	28.71	C	Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta.	8
-	28.71-1	U	Blästring av minst 50 men högst 500 kvadratmeter yta.	6
16:9	28.90	C	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.	8
16:10	28.95	C	Anläggning för <ol style="list-style-type: none"> 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19:2-4 MPF, 2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av yta överstigande 500 kvadratmeter per kalenderår, 4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, 6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 	10
-	28.95-1	U	Anläggning, som omfattas av någon av följande punkter, för <ol style="list-style-type: none"> 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19:2-4 MPF, 2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst än 500 kilogram per kalenderår. 	5

ELEKTRISKA ARTIKLAR, 17 KAP. MPF

17:1	31.10	A	Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatörer som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.	100
17:2	31.20	B	Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatörer som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.	55
17:3	31.30	C	Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.	10
17:4	31.40-i	A	Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.	120
17:5	31.50	A	Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder.	100
17:6	31.60	C	Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.	18

METALLBEARBETNING, 18 KAP. MPF

Motorer, turbiner och reaktorer

18:1	34.10	C	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.	15
-	34.10-1	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.	10
18:2	34.20	C	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.	10

			-	
-	34.20-1	U	Provbänk för separatorer och annan liknande maskinell utrustning som inte omfattas av 18 kap. 2 § MPF.	6
Motorfordon m.m.				
18:3	34.30	B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av <ol style="list-style-type: none"> 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 fordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 	120
18:4	34.40	C	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av <ol style="list-style-type: none"> 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 fordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 	65
-	34.40-1	U	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av <ol style="list-style-type: none"> 1. upp till 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. upp till 10 fordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 	20
18:5	34.50	C	Anläggning för <ol style="list-style-type: none"> 1. tillverkning av järnvägsutrustning, eller 2. tillverkning eller reparation av flygplan, 	50
Maskinell metallbearbetning				
18:6	34.60	A	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.	120
-	34.60-1	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering), om tillverkningsytan är större än 5 000 kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter.	15
-	34.60-2	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) om tillverkningsytan är större än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.	10
-	34.60-3	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering), om tillverkningsytan är större än 500 kvadratmeter men högst 1 000 kvadratmeter.	5
18:7	34.70	B	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter.	30
18:8	34.80-1	C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18:1-7 eller 18:9- 10 MPF, om total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter och max 20 kubikmeter.	20
18:8	34.80-2	C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18:1-7 eller 18:9- 10 MPF, om total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter och max 10	10

			kubikmeter.	
-	34.80-3	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.	4
18:10	35.20	C	Skeppsvarv.	12
-	35.20-1	U	Övriga varv.	4

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, 19 KAP. MPF

Med förbrukning avses i detta avsnitt lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.

19:2	39.10-i	B	Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kg per timme eller 200 ton per kalenderår.	40
19:3	39.15	B	Anläggning där det per kalenderår förbrukas <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, eller 3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg lim eller andra beläggningspreparat. 	60
19:4	39.30	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 1 ton i ytrensning, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt som <ol style="list-style-type: none"> a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskkoderna R40, R45, R46, R49, R60 eller R61, eller b) enligt förordning (EG) nr 1272/2008 samt av ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könseller kategori 1A", "mutagenitet i könseller kategori 1B", reproduktionstoxicitet kategori 1A" eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B" 2. mer än 2 ton i annan ytrensning, 3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 	15
	39.30-1			10
	39.30-2			12
	39.30-3			5
19:5	39.35	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kg i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.	6
19:5	39.35-1	U	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med över 100 kg men högst 500 kg i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.	4
19:5	39.35-2	U	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med över 50 kg men högst 100 kg i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.	2
19:6	39.50	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 25 ton organiskt lösningsmedel.	12

19:6	39.50-1	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiskt lösningsmedel.	12
19:6	39.50-2	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel.	10
19:6	39.50-3	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel.	8
19:6	39.50-4	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel.	8
19:6	39.50-5	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.	8
19:6	39.50-6	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 ton men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.	6
19:6	39.50-7	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 0,5 ton organiska lösningsmedel.	4

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER, 20 KAP. MPF

20:1	39.60	B	<p>Anläggning för lagring eller annan hantering av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna <ol style="list-style-type: none"> a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet, 	30
------	-------	---	---	----

			<p>eller</p> <p>c) andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p>	
20:2	39.70	C	<p>Anläggning för lagring av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och <ol style="list-style-type: none"> a) någon produkt som enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionsrisk" eller "miljöfarlig", eller b) någon produkt som enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller c) andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 	20
-	39.70-1	U	<p>Anläggning för lagring av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och <ol style="list-style-type: none"> a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet 	10

			<p>kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet".</p> <p>3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p>	
20:3	39.80	B	Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår.	20
-	39.80-1	U	Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår.	8
20:4	39.90	C	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.	12
-	39.90-1	U	Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.	3

GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME, KYLA, 21 KAP. MPF

Med *avfall* och *farligt avfall* avses i detta avsnitt detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

Anaerob biologisk behandling

21:2	40.01	B	Anläggning som anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår. Även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.	45
21:3	40.02	C	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas. Även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.	40

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

21:4	40.05-i	B	Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.	45
21:5	40.15	B	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.	45

21:6	40.20	C	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.	40
-	40.20-1	U	Anläggning för tillverkning av gas- eller vätskeformigt bränsle där endast blandning/ uppgradering sker.	15
Förbränning				
21:8	40.15	A	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.	80
21:9	40.50-i	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt.	75
21:10	40.51	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.	40
21:11	40.60	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. Detta gäller inte om verksamheten avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott.	20
21:11	40.60-1	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. Detta gäller inte om verksamheten avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott.	15
-	40.60-2	U	Anläggning för förbränning med en total installerad effekt av <ol style="list-style-type: none"> 1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas 	4
21:12	40.70	C	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.	12
Vindkraft				
21:13	40.90	B	Verksamhet med <ol style="list-style-type: none"> 1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en gruppstation som avser i punkt 1, 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 	15
21:14	40.95	B	Verksamhet med <ol style="list-style-type: none"> 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra vindkraftverk att gruppstationen består av minst sju sådana vindkraftverk, om verksamheten påbörjades efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 	10
21:15	40.100	C	Verksamhet med	15

			<ol style="list-style-type: none"> ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (grupstation), eller ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 	
-	40.100-1	U	Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter.	2
Värme- och kylanläggningar				
21:16	40.110	C	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.	15
21:17	40.120	C	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.	6
-	40.120-1	U	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.	2
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS- HANTERING, 23 KAP.				
Fordonstvätt				
23:1	50.10	C	Anläggning för tvättning av <ol style="list-style-type: none"> fler än 15 000 personbilar per kalenderår, fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, fler än 5 000 tågagnar eller lok per kalenderår, eller fler än 2 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 	18
23:1	50.10-1	C	Anläggning för tvättning av <ol style="list-style-type: none"> 5 000-15 000 personbilar men inte fler än 15 000 per kalenderår, 100-1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 500-5 000 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 1 000-2 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 	12
-	50.10-2	U	Anläggning för tvättning av <ol style="list-style-type: none"> 500-4 999 personbilar per kalenderår, högst 99 tåg eller flygplan per kalenderår, eller högst 499 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 250-999 andra motordrivna fordon per kalenderår. 	8
-	50.10-3	U	Anläggning för tvättning av <ol style="list-style-type: none"> 100-499 personbilar per kalenderår, 50-249 andra motordrivna fordon per kalenderår. 	4
-	50.10-4	U	Däckverkstad med tvätt av däck.	Timavgift
-	50.10-5	U	Däckverkstad utan tvätt av däck.	Timavgift
-	50.10-6	U	Övriga fordonstvättanläggningar.	Timavgift
Drivmedelshantering				
23:2	50.20	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras <ol style="list-style-type: none"> mer eller lika med 15 000 kubikmeter flytande motorbränsle eller mer än eller lika med 5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 	12
23:2	50.20-1	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras <ol style="list-style-type: none"> mer än eller lika med 5000 kubikmeter flytande motorbränsle 	6

			men mindre än 15 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 2 miljoner normal kubikmeter men mindre än 5 miljoner normal kubikmeter gas avsedd som motorbränsle.	
23:2	50.20-2	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än eller lika med 1000 kubikmeter flytande motorbränsle men mindre än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon normal kubikmeter gas men mindre än 2 miljoner normal kubikmeter gas avsedd som motorbränsle.	7
-	50.20-3	U	Anläggning det per kalenderår hanteras 1. mindre än 1 000 kubikmeter flytande motorbränslen, eller 2. högst 1 000 000 normal kubikmeter gas avsett som motorbränsle.	4
-	50.20-4	U	Fordonsverkstad med 5 eller fler anställda.	5
-	50.20-5	U	Fordonsverkstad 1-4 anställda.	4
-	50.20-6	U	Verkstad för reparationer av båtmotorer.	Timavgift
-	50.20-7	U	Reparation av motordrivna maskiner.	Timavgift
-	50.20-8	U	Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 300 platser för motorfordon.	Timavgift
-	50.20-9	U	Parkeringsplats där krav på oljeavskiljare eller motsvarande finns.	Timavgift

HAMNAR OCH FLYGPLATSER M.M., 24 KAP. MPF

Hamnar

24:1		B	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 40 med: 1. 40 eller fler anlöp per kalenderår, 2. Färre än 40 anlöp per kalenderår	40 20
	63.10-1 63.10-2			
-	63.10-3	U	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på högst 1 350.	20
24:2	63.40	C	Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.	10
-	63.40-1	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag.	10
-	63.40-2	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller upptag.	8
-	63.40-3	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning eller upptag.	6
-	63.40-4	U	Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag.	4
-	63.40-5	U	Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag.	Timavgift

Flygplatser

24:5	63.50	C	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.	10
-	63.50-1	U	Flygplats för motordrivna luftfartyg där fler än 100 men färre än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.	3

Övrig infrastruktur

-	63.50-2	U	Trafikverkets nybyggnad av väganläggningar.	150
-	63.50-3	U	Trafikverkets nybyggnad av spåranläggningar.	75
-	63.50-4	U	Kommunens och regionens nybyggnad av väg- och spåranläggningar	75

LABORATORIER, 25 KAP. MPF

25:1	73.10	C	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.	14
-	73.10-1	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta om minst 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.	5

TANKRENGÖRING, 26 KAP. MPF

26:1	74.10	B	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt <ol style="list-style-type: none"> enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet". 	30
26:2	74.20	C	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.	14

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 27 KAP. MPF

27:1	85.10	C	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.	35
-	85.10-1	U	Sjukhus med mer än 10 men högst 200 vårdplatser.	10
27:2	85.20	C	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.	12
-	85.30	U	Tandvårdsverksamhet med 10 eller flera behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut, där verksamheten bedrivs i lokaler med avloppsrör som inte är kvicksilversanerade.	Timavgift
-	85.30-1	U	Tandvårdsverksamhet med 10 eller flera behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut, där verksamheten sker i lokaler med avloppsrör som utifrån inkommen dokumentation till tillsynsmyndigheten bedömts vara fria från kvicksilver.	Timavgift
-	85.30-2	U	Tandvårdsverksamhet med färre än 10 behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut, där verksamheten bedrivs i lokaler med avloppsrör som inte är kvicksilversanerade.	Timavgift
-	85.30-3	U	Tandvårdsverksamhet med färre än 10 behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut, där verksamheten bedrivs i lokaler med avloppsrör som utifrån inkommen dokumentation till tillsynsmyndigheten bedömts vara fria från kvicksilver.	Timavgift

-	85-30-4	U	Djursjukhus eller liknande.	Timavgift
RENING AV AVLOPPSVATTEN, 28 KAP. MPF				
28:1	90.10	B	Avloppsreningsanläggning för spillvatten som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.	100
28:2	90.11	B	Avloppsreningsanläggning för spillvatten med en anslutning av 2 000 personer eller fler.	50
28:3	90.15-i	B	Avloppsreningsanläggning för spillvatten som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).	50
28:4	90.16	C	Avloppsreningsanläggning för spillvatten som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter.	25
-	90.16-1	U	Avloppsreningsanläggning för spillvatten som är dimensionerad för mer än eller lika med 100 personekvivalenter men högst 200.	12
-	90.16-2	U	Avloppsreningsanläggning för spillvatten som är dimensionerad för mer än eller lika med 25 personekvivalenter men mindre än 100.	8
-	90.16-3	U	Dagvattenanläggning eller motsvarande anordning för att rena dagvatten.	10
-	90.16-4	U	Allmän ledningsnätsanläggning för dagvatten.	50
-	90.16-5	U	Annan ledningsnätsanläggning för dagvatten.	10
-	90.16-6	U	Allmän ledningsnätsanläggning för spillvatten.	25
-	90.16-7	U	Annan ledningsnätsanläggning för spillvatten, inklusive pumpstationer.	10
AVFALL, 29 KAP. MPF				
Med <i>avfall</i> , <i>återvinna avfall</i> , <i>förbereda avfall för återanvändning</i> , <i>materialåtervinna avfall</i> , <i>bortskaffa avfall</i> , <i>samla in avfall</i> och <i>uttjänt bil</i> avses i detta avsnitt detsamma som i 15 kap. miljöbalken.				
Med <i>farligt avfall</i> och <i>deponering</i> avses i detta avsnitt detsamma som i avfallsförordningen (2020:614).				
Med <i>inert avfall</i> avses i detta avsnitt detsamma som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.				
Med <i>förbränningsanläggning</i> och <i>samförbränningsanläggning</i> avses i detta avsnitt detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.				
Förbränning				
29:5	90.180-i	A	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.	60
29:6	90.181-i	A	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.	60
29:7	90.190	B	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår.	40
29:8	90.191	B	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.	40
29:9	90.200-i	A	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.	100
29:10	90.201-i	A	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.	100

			I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.	
29:11	90.210-i	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.	80
29:12	90.211-i	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 	80
29:13	90.212-i	B	Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 	40
29:14	90.213-i	B	Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 	40
29:15	90.220	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är <ol style="list-style-type: none"> 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.	55
29:16	90.221	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är <ol style="list-style-type: none"> 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.	55
29:17	90.230	C	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.	30
-	90.230-1	U	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.	20
Deponering				
29:18	90.271	B	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om <ol style="list-style-type: none"> 1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken inte endast är ringa. 	20
29:19	90.281	C	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om mängden massor är högst 1 000 ton, eller föroreningsrisken endast är ringa.	14
-	90.281-1	U	Uppläggning av snö från gatuhållning.	4
29:20	90.290-i	A	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.	200
29:21	90.300-i	B	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om <ol style="list-style-type: none"> 1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 	50

			2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.	
29:22	90.310	B	Deponering av icke-farligt avfall.	40
29:23	90.320-i	A	Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.	100
29:24	90.330-i	B	Deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.	40
29:25	90.340	B	Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 29:23-24 MPF.	30
29:26	90.341	C	Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.	8
-	90.341-1	U	Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 29:26 MPF.	4
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet				
29:27	90.381	B	Verksamhet med: 1. återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller 2. bortskaffande av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.	25
29:28	90.383	B	Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.	30
29:29	90.391	C	Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är minst 100 ton men högst 500 ton per kalenderår, och behandlingen leder till materialåtervinning.	15
-	90.391-1	C	Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är minst 1 ton men högst 100 ton per kalenderår, och behandlingen leder till materialåtervinning.	15
Biologisk behandling				
29:30	90.161	B	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 2. om behandlingen sker enbart genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.	30
29:31	90.171	C	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.	10
-	90.171-1	U	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- eller trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.	4
Animaliskt avfall				

29:32	90.241-i	B	Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.	45
29:33	90.251	C	Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.	20
Återvinning för anläggningsändamål				
29:34	90.131	B	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.	20
29:35	90.141	C	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.	10
Uppgrävda massor, smittförande avfall, avvattning				
29:36	90.361	B	Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.	20
29:37	90.370	C	Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolv månadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 29:21-25 MPF.	15
29:38	90.382	C	Konvertering av smittförande avfall på ett sjukhus.	12
29:39	90.375	C	Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.	15
Mekanisk bearbetning och sortering				
29:40	90.100	B	Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.	70
29:41	90.110	C	Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, <ol style="list-style-type: none"> om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller återvinning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning. 	24
29:42	90.70	B	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.	70
29:43	90.80	C	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är <ol style="list-style-type: none"> mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.	18
-	90.80-1	U	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden är minst 10 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.	8
Elavfall, fordon m.m.				
29:44	90.90	C	I fråga om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, yrkesmässig sortering, demontering eller behandling på annat sätt av avfallet innan ytterligare behandling.	12
-	90.90-1	U	Verksamhet bestående i att yrkesmässigt samla in elektriska och elektroniska produkter.	2
29:45	90.119	B	Tömning, demontering eller på annat sätt yrkesmässig återvinning av sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).	20
29:46	90.120	C	Tömning, demontering eller på annat sätt yrkesmässig återvinning av <ol style="list-style-type: none"> uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 	15

			(2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilsrotare som är auktoriserad enligt bilsrotningsförordningen.	
29:47	90.29	C	Förberedning av avfall för återanvändning.	10
Lagring som en del av att samla in avfall m.m.				
29:48	90.30	B	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.	40
29:49	90.40	C	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.	18
-	90.40-1	U	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 1 ton men högst 10 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 ton men högst 10 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.	8
29:50	90.50	B	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä, 5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall.	35
29:51	90.60	C	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall	7
-	90.60-1	U	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, eller	5

			5. högst 200 kilogram i andra fall	
29:55	90.458	B	Underjordsförvaring av icke-farligt avfall.	8
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande				
29:65	90.406-i	B	Återvinning av eller både återvinning och bortskaffande av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser <ol style="list-style-type: none"> 1. biologisk behandling, 2. behandling innan förbränning eller samförbränning, 3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 4. behandling av slagg eller aska. 	25
29:66	90.405-i	B	Bortskaffande av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser <ol style="list-style-type: none"> 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. behandling innan förbränning eller samförbränning, 4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller 5. behandling av slagg eller aska. 	18
29:69	90.420	B	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.	30
29:70	90.430	C	Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.	10
29:71	90.440	A	Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.	75
29:72	90.450	B	Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.	25
-	90.450-1	U	Återvinningsstation (s.k. ÅVS) för producentavfall avsedd för allmänheten.	3
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR, 30 KAP. MP				
30:1	92.10	B	Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.	15
30:2	92.20	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 50 000 skott per kalenderår.	12
30:2	92.20-1	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 10 000 skott per kalenderår men högst 50 000 skott.	12
30:2	92.20-2	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår men högst 10 000 skott.	12
-	92.20-3	U	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.	4
30:3	92.30	C	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.	12
-	92.40	U	Golfbana.	4

TEXTILTVÄTTERIER, 31 KAP. MPF

31:1	93.10	C	Tvättereri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.	8
-	93.10-1	U	Tvättereri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt miljöbalken eller enligt bestämmelser meddelade med stöd av balken.	8
-	93.10-2	U	Tvättereri för högst 2 ton tvättgods per dygn	3

BEGRAVNINGSVVERKSAMHET, 32 KAP. MPF

32:1	93.20	B	Krematorium	20
-------------	--------------	----------	-------------	-----------

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER

-	100.10-1	U	Verksamhet med förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår.	10
-	100.10-2	U	Verksamhet med förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.	6
-	100.10-3	U	Mekaniska verkstäder eller motsvarande verksamhet som inte omfattas av annan bestämmelse enligt miljöprövningsförordningen.	3
-	100.10-4	U	Byggvaruhus med lagring och förvaring av virke och kemikaliehantering.	3
-	100.10-5	U	Glasmästeri där glasprodukter produceras, hanteras eller på annat sätt riskerar att skada miljön eller människors hälsa.	3

Taxebilaga 1

		Föreslagen ny avgift	Gällande avgift
1 – Allmänna hänsynsregler, 2 kap. miljöbalken			
1.1 Tillsyn			
1.1.1	Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler följs.	Timavgift, i de fall tillsynen inte ingår i en årlig avgift.	
2 – Skydd av områden m.m., 7 kap. miljöbalken			
2.1 Prövning			
2.1.1	Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser.	9	Timavgift
2.1.2	Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturresevat.	9	Timavgift
2.1.3	Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturresevat, naturminne, djur- och växtskyddsområde.	9	Timavgift
2.1.4	Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för vattenskyddsområde.	Timavgift	5
2.1.5	Prövning av ansökan i övrigt enligt skydd av naturen enligt 7 och 8 kap. miljöbalken (t.ex. förlängning av dispens/tillstånd som ännu inte löpt ut eller att ändra dispens eller tillstånd där tiden för genomförande ännu inte löpt ut).	Timavgift	-
2.1.6	Prövning av ansökan om dispens från förbud inom biotopskyddsområde.	9	-
2.1.7	Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde.	Timavgift	-
2.2 Tillsyn			
2.2.1	Naturresevat eller biotopskyddsområde med areal överskridande 400 hektar som har inrättats genom beslut av kommunen. Avgift per naturresevat.	15	63 för samtliga resevat

2.2.2	Naturresevat eller biotopskyddsområde med areal överskridande 200 hektar men underskridande 400 hektar som har inrättats genom beslut av kommunen. Avgift per naturresevat.	10	38 för samtliga resevat (100-400 hektar)
2.2.3	Naturresevat eller biotopskyddsområde med areal underskridande 200 hektar som har inrättats genom beslut av kommunen. Avgift per naturresevat.	8	22 för samtliga resevat (<100 hektar)
2.2.4	Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten.	Timavgift	Timavgift

3 – Miljöfarlig verksamhet, 9 kap. miljöbalken

3.1 Prövning

3.1.1 Prövning av ansökan om tillstånd eller anmälan om inrättande av avloppsanordning (punkt 3.1.1.1 - 3.1.1.5 avser prövning för avloppsanordningar upp till och med 5 personekvivalenter), anslutning av vattentoalett eller ändring enligt 13–14 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avseende:

3.1.1.1	Inrättande av vattentoalett med sluten tank.	5	4
3.1.1.2	Inrättande av BDT-avlopp (bad-, disk- och tvätt) eller annan avloppsanordning.	8	6
3.1.1.3	Inrättande av vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten (t.ex. minireningsverk eller markbäddar).	9	-
3.1.1.4	Inrättande av WC till sluten tank och BDT-avlopp med utsläpp i mark eller vatten.	9	8
3.1.1.5	Anslutning av vattentoalett och/eller BDT-avlopp till befintlig godkänd avloppsanordning.	6	-
3.1.1.6	Inrättande av avloppsanordning för 6 till och med 10 personekvivalenter.	11	10 (6-24 pe)
3.1.1.7	Inrättande av avloppsanordning för 11 till och med 24 personekvivalenter.	14	10 (6-24)
3.1.1.8	Inrättande av avloppsanordning för 25–200 personekvivalenter.	18	12
3.1.1.9	Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt 3.1.1.1 - 3.1.1.5.	6	4
3.1.1.10	Ändring av befintligt godkänt avlopp enligt punkt 3.1.1.6 - 3.1.1.7.	Timavgift	4
3.1.1.11	Ändring av tillstånd eller godkännande som ännu inte utnyttjats (avloppsanordningen är inte påbörjad och verksamhetsutövaren vill ändra tillståndet och tiden för genomförande i tillståndet är giltig).	Timavgift	-

3.1.2 Handläggning av anmälan att inrätta annan slags toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avseende:

3.1.2.1	Annan toalett än vattentoalett (t.ex. urinseparerande förmultningstolett).	4	2
3.1.2.2	Inrättande av sådan toalett som avses i 3.1.2.1 och BDT-avlopp med utsläpp i mark eller vatten.	9	2+6
3.1.3 Handläggning av anmälan eller ansökan om tillstånd avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet, avseende:			
3.1.3.1	Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med effekt upp till och med 20 kW innanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.	5,5	4
3.1.3.2	Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med effekt upp till och med 20 kW utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.	7	4
3.1.3.3	Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten inom primär skyddszon i vattenskyddsområde, med effekt upp till och med 20kW.	9	4
3.1.3.4	Övriga anläggningar för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten (t.ex. frikyla, yttjordvärme, ytvattenvärme) med effekt upp till och med 20 kW.	Timavgift	4
3.1.3.5	Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark med effekt över 20 kW men maximalt 10 MW	15	4
3.1.3.6	Ändring av tillstånd eller godkännande som ännu inte utnyttjats (t.ex. ändring av situationsplan, ny placering av borrhål).	Timavgift	1
3.1.4 Anmälningar enligt miljöprövningsförordningen m.m.			
3.1.4.1	Handläggning av anmälan eller ansökan avseende anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) avseende: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anläggande och drift av miljöfarlig (C-verksamhet) verksamhet, 2. Bedrivande av sådan verksamhet som avses i 1 om inrättningen eller verksamheten ändras och ändringen är av betydelse från störningssynpunkt, 3. Ändring av inrättning eller verksamhet av sådant slag som i miljöprövningsförordningen har tillståndsplikt A eller B om ändringen inte medför att tillstånd krävs 1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen. 	Timavgift	
3.1.4.2	Prövning av ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 b § MB samt prövning i övrigt enligt miljöfarlig verksamhet (frivilligt tillstånd).	Timavgift	
3.2 Tillsyn			
3.2.1	Trafikverkets vägnät (allmänna vägar) inom kommunen.	100 (årlig avgift)	60
3.2.2	Trafikverkets (eller annan ansvarigs) järnvägsnät kommunen.	50 (årlig avgift)	26

3.2.3	Annat spårvägsnät inom kommunen.	15 (årlig avgift)	-
3.2.4	Kommunens vägnät inom kommunen.	50 (årlig avgift)	40
3.2.5	Tillsyn av små avlopp för 1-5 personekvivalenter.	5	3
3.2.6	Tillsyn av små avlopp för mer än 6 personekvivalenter.	7	3+ timavgift
3.2.6	Tillsyn av egenkontroll (t.ex. årliga provtagningsresultat) för minireningsverk och/eller markbäddar där resultaten är tillfredsställande.	2	Timavgift
3.2.7	Tillsyn av egenkontroll (t.ex. provtagningsresultat) för minireningsverk och/eller markbäddar där resultaten kräver mer uppföljningsarbete.	Timavgift	Timavgift
3.2.8	Tillsyn av spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet.	Timavgift	Timavgift
3.2.9	Tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet i övrigt.	Timavgift	Timavgift
4 – Hälsoskydd, 9 kap. miljöbalken			
4.1 Prövning			
4.1.1	Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende <ul style="list-style-type: none"> - nötkreatur, häst, get, får eller svin - pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur - orm. 	5 3 4	5
4.1.2	Prövning av ansökan om dispens från tillståndsplikt i djurhållningsärenden i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.	2	-
4.1.3	Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	4	-
4.1.4	Prövning av ansökan om dispens från eldningsförbud enligt 10 § lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.	5	-
4.1.5	Prövning av dispenser samt prövning i övrigt enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.	Timavgift	Timavgift
4.1.6	Prövning av ärenden enligt badvattenförordningen (2008:218).	Timavgift	-
4.1.7	Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och	4	Timavgift

	hälsoskydd.		
4.1.8	<p>Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller - förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola eller internationell skola. 	<p>10</p> <p>12</p>	<p>8</p> <p>6</p>
4.1.9	<p>Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, och består i</p> <ul style="list-style-type: none"> - tatuering eller kosmetisk tatuering, - piercing, - övrig håltagning, - microneedling, - akupunktur, - injektioner med eller utan nålfri teknologi, - fotvård, eller - övriga verksamheter som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 	<p>8</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>4</p>	<p>5</p>
4.1.10	<p>Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg och inte omfattas av taxebestämmelserna i 4.1.9.</p>	<p>Timavgift</p>	<p>5</p>
4.1.11	<p>Prövning i övrigt gällande verksamheter som kan riskera att skada människors hälsa eller orsaka olägenheter för hälsan, 9 kap. MB m.m.</p>	<p>Timavgift</p>	<p>-</p>
4.2 Tillsyn			
4.2.1 Vård, boende och samlingslokaler m.m.			

4.2.1.1	Verksamheter för vård eller annat omhändertagande (t.ex. häkte, anstalt, särskilt boende, mm): <ul style="list-style-type: none"> - med 1 - 29 boende, - med 30 - 99 boende, - med 100 - 250 boende, - med fler än 251 boende. 	Årlig avgift enligt nedan: 2 6 8 10	4 (<50 boende) 6 (>50 boende)
4.2.1.2	Tillsyn av byggnader som innehåller en eller flera bostäder. Avser den som upplåter bostad i byggnader med fler än 2 bostäder, även bostadsrättsföreningar.	Årlig avgift beräknat för bestånd: 16 (>500 lgh) 24 (>1000 lgh) 32 (>2500 lgh) 40 (>5000 lgh) 48 (>10000 lgh)	Avgift per bestånd: 16 (>500 lgh) 24 (>1000 lgh) 32 (>2500 lgh) 40 (>5000 lgh) 48 (>10000 lgh)
4.2.1.3	Samlingslokaler där många människor brukar samlas.	Timavgift	Timavgift
4.2.1.4	Verksamheter för boende utan vård eller omhändertagande (avser t.ex. asylboende eller andra liknande bostäder): <ul style="list-style-type: none"> - med 1 – 29 boende, - med 30 - 99 boende, - med 100 - 250 boende, - med fler än 251 boende. 	Årlig avgift enligt nedan: 2 5 6 8	Timavgift
4.2.1.5	Daglig verksamhet och liknande verksamheter	Timavgift	-
4.2.2 Undervisningsverksamhet			
4.2.2.1	Förskola, fritidshem och liknande verksamhet.	8 (årlig avgift)	6 (<50 barn) 8 (>50 barn)
4.2.2.2	Grund- eller gymnasieskola: <ul style="list-style-type: none"> - med plats för högst 250 elever, - med plats för fler än 250 elever. 	Årlig avgift enligt nedan: 8 10	6 (<100 barn) 8 (>100 barn)
4.2.2.3	Högskola eller motsvarande vuxenutbildning: <ul style="list-style-type: none"> - med plats för högst 100 elever/studenten, 	Årlig avgift enligt nedan: 4	Timavgift

	<ul style="list-style-type: none"> - med plats för 101–400 elever/studenter, - med plats för fler än 400 elever/studenter. 	6 8	
4.2.2.4	Tillägg för integrerad idrottsanläggning, d v s om förskolan eller skolan har idrottsanläggning integrerad i lokalen/verksamheten.	2 (årlig avgift)	-
4.2.2.5	Andra pedagogiska verksamheter (t.ex. öppen fritidsverksamhet, öppen förskola, m m).	Timavgift	Timavgift
4.2.3 Hotell, pensionat och liknande verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad			
4.2.3.1	Hotellrörelse som är tillståndspliktig enligt 2 § lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.	6 (årlig avgift)	Timavgift
4.2.3.2	Pensionat-, vandrarhems-, bed & breakfaströrelse eller motsvarande tillfälliga boenden som är tillståndspliktiga enligt 2 § lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.	3 (årlig avgift)	Timavgift
4.2.3.3	Övriga hotell-, pensionat-, vandrarhems-, bed & breakfaströrelser eller motsvarande tillfälliga boenden.	Timavgift	Timavgift
4.2.4 Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor			
4.2.4.1	Idrottsanläggningar, gym eller liknande anläggningar.	3 (årlig avgift)	1 + timavgift
4.2.4.2	Campinganläggning.	3 (årlig avgift)	Timavgift
4.2.4.3	Verksamhet med bassängbad med simbassäng (avgiften avser 1 bassäng).	8 (årlig avgift)	6
4.2.4.4	Verksamhet med bassängbad med simbassäng (avgiften avser varje extra bassäng om bassängbadet har fler än 1 bassäng), tillägg till 4.2.4.3.	1 för varje extra bassäng (årlig avgift)	1 för varje extra bassäng (årlig avgift)
4.2.4.5	Verksamhet med bubbelpool, jacuzzi eller likande som är upplåten åt allmänheten eller som används av många människor.	6 (årlig avgift)	6
4.2.4.6	Verksamhet med badtunna, kar, floatingtank eller dylikt som är avsedd för vattenaktivitet men inte är en simbassäng, som är upplåten åt allmänheten eller som används av många människor.	3 (årlig avgift)	3 (plaskdammar)
4.2.4.7	Strandbad (avser EU-bad enligt badvattenförordningen [2008:218] och HVFMS 2012:14).	8 (årlig avgift)	5
4.2.4.8	Övriga strandbad med faciliteter (t.ex. omklädningsrum, toalett, parkeringsplats, bryggor eller kiosk).	6 (årlig avgift)	4
4.2.4.9	Övriga mindre strandbad.	Timavgift	-
4.2.4.10	Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många.	Timavgift samt ersättning för	Timavgift + faktisk kostnad

		kostnad för analys	
4.2.5 Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling			
4.2.5.1	Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg och består i <ul style="list-style-type: none"> - tatuering eller kosmetisk tatuering samt piercing, - övrig håltagning, - microneedling, - akupunktur, - injektioner med eller utan nålfri teknologi, - fotvård, eller - övriga verksamheter som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 	Årlig avgift enligt nedan: 5 Timavgift Timavgift Timavgift 3 Timavgift	3/timavgift
4.2.5.2	Övrig yrkesmässig hygienisk verksamhet utan stickande och skärande verktyg.	Timavgift	3
4.2.6 Förvaring av djur			
4.2.6.1	Verksamhet med förvaring av djur.	Timavgift	-
4.2.7 Övrigt			
4.2.7.1	Tillsyn i övrigt av verksamheter, byggnader och lokaler som kan riskera skada människors hälsa eller orsaka olägenheter.	Timavgift	Timavgift
4.2.7.2	Prövning i ärende avseende ändring eller utökning av befintlig anmälningspliktig verksamhet.	Timavgift	Timavgift
5 – Miljöskador, 9-10 kap. miljöbalken			
5.1 Prövning			
5.1.1	Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningskada i ett mark- eller vattenområde, i grundvatten, i byggnad eller i en anläggning, enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	Timavgift	Timavgift
5.1.2	Handläggning enligt 10 kap. 14 § MB med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig	Timavgift	-

	miljöskada uppstått.		
5.1.3	Prövning i övrigt enligt 10 kap. miljöbalken.	Timavgift	-
5.2 Tillsyn			
5.2.1	Tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken.	Timavgift	Timavgift
6 – Vattenverksamhet, 11 kap. miljöbalken			
6.1 Tillsyn			
6.1.1	Tillsyn av vattenverksamhet.	Timavgift	Timavgift
7 – Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. miljöbalken			
7.1	Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB.	Timavgift	Timavgift
7.2	Tillsyn och prövning i övrigt enligt 12 kap. MB.	Timavgift	Timavgift
8 – Kemiska produkter, 14 kap. miljöbalken			
8.1 Prövning			
8.1.1 Växtskyddsmedel och biocidprodukter			
8.1.1.1	Handläggning av ansökan om dispens enligt 2 kap. 39 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.	Timavgift	-
8.1.1.2	Handläggning av ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel	8	5
8.1.1.3	Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.	6	4
8.1.1.4	Handläggning av ansökan om tillstånd enligt 6 kap. 1 § (inom vattenskyddsområde) Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.	10	Timavgift
8.1.1.5	Handläggning av ärende enligt 9 kap. NFS 2015:2.	Timavgift	-
8.1.1.6	Handläggning av underrättelse enligt 4 kap. 2 § NFS 2015:3.	5	-
	Avser ärenden där försiktighetsmått eller skyddsåtgärd krävs innan spridning av		

	biocidprodukter utförs.		
8.1.1.7	Handläggning av underrättelse enligt 4 kap. 2 § NFS 2015:3. Avser ärenden där försiktighetsmått eller skyddsåtgärd inte krävs innan spridning av biocidprodukter.	1	-
8.1.1.8	Handläggning av ärende avseende begäran av dokumentation enligt 5 kap. 1 § NFS 2015:3.	Timavgift	-
8.1.1.9	Prövning i övrigt gällande växtskyddsmedel och biocidprodukter.	Timavgift	-
8.1.2 PCB			
8.1.2.1	Handläggning av anmälan av saneringsåtgärd enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. avseende sanering av fog- och golvmassor med PCB-halt.	Timavgift	-
8.1.3 Asbest i ventilationsanläggningar			
8.1.3.1	Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar (1985:997).	Timavgift	-
8.1.4 Cisterner			
8.1.4.1	Handläggning i ärende om cistern med brandfarlig vätska eller spillolja som tagits ur bruk.	2	Timavgift
8.1.4.2	Handläggning i ärende om installation av cistern avseende: - hantering av mer än 1 m ³ brandfarlig vätska eller spillolja, eller - hantering inom vattenskyddsområde av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar och i lösa behållare.	Timavgift Timavgift	Timavgift
8.1.5 Fluorerade växthusgaser, f-gaser (köldmedier)			
8.1.5.1	Handläggning av ärende om information gällande installation eller konvertering av stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.	Timavgift	-
8.1.6 Övrigt			
8.1.6.1	Prövning i övrigt gällande kemiska produkter.	Timavgift	Timavgift
8.2 Tillsyn			
8.2.1	PCB		
8.2.1.1	Tillsyn av byggnader eller andra anläggningar där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren 1956 - 1973, i vilka PCB i	Timavgift	-

	fogmassor förekommer eller kan antas förekomma i sådana halter som fodrar sanering.		
8.2.2	Cisterner		
8.2.2.1	Tillsyn av hantering av mer än 1 m ³ brandfarlig vätska eller spillolja i cistern, inklusive tillhörande rörledningar och slangledningar. Avser cistern som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokoll och inte kräver ytterligare handläggning.	4	Timavgift
8.2.2.2	Tillsyn av hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde. Avser cistern som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokoll och inte kräver ytterligare handläggning.	4	Timavgift
8.2.2.3	Tillsyn av hantering av mer än 1 m ³ brandfarlig vätska eller spillolja i cistern, inklusive tillhörande rörledningar och slangledningar. Avser cistern som bedömts som <i>inte</i> betryggande enligt besiktningsprotokoll och kräver ytterligare handläggning.	6	Timavgift
8.2.2.4	Tillsyn av hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde. Avser cistern som bedömts som <i>inte</i> betryggande enligt besiktningsprotokoll och kräver ytterligare handläggning.	7	Timavgift
8.2.3 Fluorerade växthusgaser, f-gaser (köldmedier)			
8.2.3.1	Handläggning av ärende avseende årsrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, där rapporten bedöms vara komplett och inte kräver uppföljning från nämnden. Avgift tas ut för varje enskild anläggning och för varje enskild årsrapport, och som omfattar: - 1-4 utrustningar, - 5 eller fler utrustningar.	2 4	1,5
8.2.3.2	Tillkommande avgift för handläggning av ärende avseende årsrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser när rapporten är ofullständig (komplettering krävs).	Timavgift	Timavgift
8.2.3.4	Handläggning avseende utebliven årsrapport eller komplettering.	Timavgift	Timavgift
8.2.3.5	Tillsyn i övrigt gällande fluorerade växthusgaser.	Timavgift	Timavgift
8.2.3.6	Tillsyn i övrigt av kemiska produkter (cisterner etc.).	Timavgift	Timavgift

9 – Avfall och producentansvar, 15 kap. miljöbalken			
9.1 Prövning			
9.1.1	Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 24–25 §§ MB.	6	
9.1.2	Prövning enligt avfallsföreskrifter för Botkyrka kommun: – 20 § - Kompostering av matavfall – 22 § - Slutbehandling och uppehåll i hämtning av slam – 23 § - Slutbehandling av latrin – 24 § - Totalbefrielse, eget omhändertagande av kommunalt avfall – 25 § - Gemensam behållare – 27 § - Upphåll i hämtning av kommunalt avfall (mat- och restavfall, slam och latrin) – 27 § - Upphåll i hämtning av slam och/eller latrin – 28 § - Förlängt hämtningsintervall	1 4 4 2 2 2 2 2	2 (slutbehand- ling av slam)
9.1.3	Prövning i övrigt i ärende avseende avfallshantering och producentansvar.	Timavgift	Timavgift
9.2 Tillsyn			
9.2.1	Tillsyn av transportörer som yrkesmässigt transporterar farligt avfall.	Timavgift	Timavgift
9.2.2	Tillsyn av transportörer som yrkesmässigt transporterar icke-farligt avfall.	Timavgift	Timavgift
9.2.3	Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar.	Timavgift	Timavgift
10 – Uppdrag m.m.			
10.1	Vattenprovtagning på uppdrag (analys- och resekostnader tillkommer).	Timavgift	-
10.2	Sammanställning och bearbetning av ärenden och uppgifter ur objektsregister eller ur diariet (avser inte utlämnande av allmän handling).	Timavgift	-
10.3	Övriga tjänster som utförs på uppdrag.	Timavgift	-
10.4	Myndighetsutövning i samband med detaljplaner eller motsvarande.	Timavgift	-
11 – Miljösanktionsavgift, polisanmälan			
11.1	Handläggning av miljösanktionsavgift enligt 30 kap. MB.	3	-
11.2	Upprättande av anmälan till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten enligt 26 kap. 2 §	4	-

	MB.		
12 – Övrigt			
12.1	Tillsyn och prövning i övrigt enligt miljöbalken och/eller tillhörande förordningar och/eller föreskrifter eller EU- lagstiftning där det saknas en särskild angiven taxa.	Timavgift	-

JORDBRUK, 2 KAP. MPF				Ny föreslagna avgift	Nu gällande avgift
Djurhållning					
2:1	1.10-i	B	Anläggning för djurhållning med <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 3. mer än 750 platser för suggor. 	25	
2:2	1.11	B	Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.	25	25
2:3	1.20	C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.	20	20
-	1.20-1	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad.	4	-
-	1.20-2	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 10 djurenheter men högst 30 djurenheter, dock inte inhägnad.	3	-
-	1.20-3	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 1 men högst 10 djurenheter, dock inte inhägnad.	Timavgift	-
Odling och åkermark					
2:4	1.30	C	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.	8	8
-	1.30-1	U	Växthus, plantskola eller annan kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5 000 kvadratmeter.	8	-
-	1.30-2	U	Växthus, plantskola eller annan kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter.	6	-
-	1.30-3	U	Anläggning för torkning av gödsel.	3	-
-	1.30-4	U	Åkermark överstigande 100 hektar.	5	5
-	1.30-5	U	Åkermark överstigande 30 hektar, men högst 100 hektar.	2	-
-	1.30-6	U	Åkermark upp till 30 hektar.	Timavgift	-

FISKODLING, 3 KAP. MPF					
3:1	5.10	B	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.	20	-
3:2	5.20	C	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.	8	-
-	5.20-1	U	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.	4	-
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS, 4 KAP. MPF					
Berg, naturgrus och andra jordarter					
4:1	10.10	B	Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.	30	25
4:2	10.11	B	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.	25	25
4:3	10.20	B	Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte <ol style="list-style-type: none"> 1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 2. är tillståndspliktig enligt 4:1-2 MPF, eller 3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 	30	25
-	10.20-1	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenyntan är större än 1 000 kvadratmeter per	10	-

MPF VK PNN VERKSAMHETSBEKRIVNING TID

			kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.		
-	10.20-2	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.	4	-
-	10.20-3	U	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus och andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att tänkten är avslutad.	6	6
4:4	10.30	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).	15	-
-	10.30-1	U	Täkt för markinnehavarens husbehov men högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).	5	-
4:5	10.40	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 	12	-
4:6	10.50	C	Anläggning för sortering eller krossning med mer än 100 000 ton per år av berg, naturgrus eller andra jordarter <ol style="list-style-type: none"> 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod. 	16	10
4:6	10.50-1	C	Anläggning för sortering eller krossning med mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år av berg, naturgrus eller andra jordarter <ol style="list-style-type: none"> 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod. 	13	10

4:6	10.50-2	C	Anläggning för sortering eller krossning med mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	8	10
4:6	10.50-3	C	Anläggning för sortering eller krossning med upp till 1 000 ton per år av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	5	10
-	10.50-4	U	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	6	10
4:7	10.60	C	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.	8	-
-	10.60-1	U	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.	2	-
LIVSMEDEL OCH FODER M.M., 5 KAP. MPF					
Slakterier					
5:1	15.10-i	B	Slakteri för en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.	25	-
5:2	15.20	B	Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.	20	-
5:3	15.30	C	Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår.	12	-

-	15.30-1	U	Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	6	-
Livsmedel av animaliska råvaror					
5:4	15.40-i	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.	25	-
5:5	15:45	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.	15	-
5:6	15.50	C	Anläggning för framställning av livsmedel av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.	10	7
-	15.50-1	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	5	3
5:7	15.80	C	Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.	8	-
-	15.80-1	U	Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	4	-
Livsmedel av vegetabiliska råvaror					
5:8	15.90-i	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av <ul style="list-style-type: none"> 1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än <ul style="list-style-type: none"> a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 	14	-

			b) 300 ton per dygn i övriga fall.		
5:9	15.95	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.	20	20
5:10	15.101	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.	8	7
-	15.101-1	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 1000 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	5	3
	15.101-2	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av minst 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	4	3
Kvarnprodukter					
5:11	15.125	C	Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.	8	7
-	15.125-1	U	Anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	4	3
Livsmedel av kombinerade råvaror					
5:12	15-131-i	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 1) mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton	20	-

			per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 2) högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet.		
5:13	15.141	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.	15	-
5:14	15.151	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år.	10	-
-	15.151-1	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 10 ton men med högst 400 ton per år.	8	-
Mjölksprodukter					
5:15	15.170-i	B	Anläggning för framställning av mjölksprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.	20	-
5:16	15.180	C	Anläggning för framställning av mjölksprodukter (utom glass) med en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.	10	-
-	15.180-1	U	Anläggning för framställning av mjölksprodukter (utom glass) med en produktion baserad på en invägning av mer än 1 ton per kalenderår men högst 500 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	5	-

Oljor och fetter					
5:17	15.185-i	B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras endast på vegetabiliska råvaror. 	25	-
5:18	15.190	B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras endast på vegetabiliska råvaror. 	18	-
5:19	15.200	C	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.	10	-
-	15.200-1	U	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	4	-
Glass					-
5:20	15.210	B	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. 	20	-
5:21	15.220	C	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.	10	-
-	15.220-1	U	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 1 ton men högst 10 ton per kalenderår	5	-

-	15.220-2	U	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 100 kg men högst 1 ton per kalender år.	2	-
Alkoholhaltiga drycker					
5:22	15.230	B	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.	25	-
5:23	15.240	C	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.	10	-
5:24	15.250	B	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.	40	-
5:25	15.260	C	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.	10	-
	15.260-1	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.	5	-
5:27	15.280	C	Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.	4	4
-	15.280-1	U	Anläggning för rostning av mer än 10 ton men högst 100 ton kaffe per kalenderår.	3	-
Annan livsmedelstillverkning					
5:26	15.270	B	Anläggning för tillverkning av 1. jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, eller 2. för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.	25	-
5:28	15.310	C	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 5:1–27 MPF.	4	-

-	15.300-1	U	Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett kommunalt avloppsreningsverk. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	3	-
-	15.300-2	U	Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett kommunalt avloppsreningsverk. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.	3	-
Foder					
5:29	15.330-i	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår.	20	-
5:30	15.340	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.	8	-
-	15.340-1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton per kalenderår.	4	-
5:31	15.350-i	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall.	20	-
5:32	15.360	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.	8	-
-	15.360-1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av	4	-

			enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per kalenderår.		
5:33	15.370-i	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd <ol style="list-style-type: none"> a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 	20	-
-	15.370-1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material som inte är tillståndspliktig.	4	-
Vattenförsörjning					
-	41.9001	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.	8	8
-	41.9002	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer.	4	4
-	41.9003	U	Vattenverk för högst 5 000 personer.	4	4
TEXTILVAROR, 6 KAP. MPF					
6:1	17.10-i	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.	50	-
6:2	17.20	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.	50	-
6:3	17.30	C	Anläggning för förbehandling eller färgning eller annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.	14	-

-	17.30-1	U	Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.	2	-
PÄLS, SKINN OCH LÄDER, 7 KAP. MPF					
7:1	18.10-i	B	Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.	50	-
7:2	18.20	B	Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn.	50	-
7:3	18.30	C	Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.	16	-
-	18.30-1	U	Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.	4	-
TRÄVAROR, 8 KAP. MPF					
Kemikaliebehandling av trä och träprodukter					
8:1	20.05-i	B	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.	30	-
8:2	20.10	C	Anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.	20	-
Sågning, hyvling och svarvning av trä					
8:3	20.20	B	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.	50	-
8:4	20.30	C	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår.	24	-
-	20.30-1	U	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.	12	-

Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter					
8:5	20.40	C	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter fast mått råvara per år, eller 2. mer än 3 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter löst mått råvara per år. 	10	10
8:5	20.40-1	C	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 5 000 kubikmeter fast mått råvara per år, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter löst mått råvara per år. 	12	-
8:5	20.40-2	C	Anläggning för framställning eller bearbetning av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.	12	-
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån					
8:6	20.50-i	B	Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.	45	-
8:7	20.60	C	Anläggning för tillverkning av <ol style="list-style-type: none"> 1. fanér eller plywood, eller 2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 	25	-
Lagring av timmer					
8:8	20.70	B	Anläggning för lagring av <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. 	20	-
8:9	20.80	C	Anläggning för lagring av <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) om 	8	5

			<p>lagringen sker på land utan vattenbegjutning</p> <p>2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8:8 MPF, eller</p> <p>3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8:8 MPF.</p>		
8:10	20.90	C	<p>Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar</p> <p>1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller</p> <p>2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.</p>	Timavgift	-
Behandling av blånadssvamp					
8:11	20.91	C	Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.	10	-
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR, 9 KAP. MPF					
9:1	21.10-i	A	Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material.	55	55
9:2	21.30-i	A	Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.	55	55
9:3	21.40	B	Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.	Timavgift	-
FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION, 10 KAP. MPF					
10:1	22.10	C	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19:2-4 MPF.	25	25
10:2	22.20	C	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.	8	8

MPF VK PNN VERKSAMHETSBEKRIVNING TID

10:3	22.30	B	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.	16	-
10:4	22.40	C	Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.	15	-
-	22.40-1	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.	8	-
-	22.40-2	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.	6	-
-	22.40-3	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per år.	8	-
-	22.40-4	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per år.	5	-
KEMISKA PRODUKTER, 12 KAP. MPF					
Organiska kemikalier					
12:2	24.02	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.	25	-
12:4	24.04-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinhållande organiska föreningar per kalenderår.	25	-
12:6	24.06-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinhållande organiska föreningar per kalenderår.	25	-

MPF VK PNN VERKSAMHETSBEKRIVNING TID

12:8	24.08-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår.	25	-
12:10	24.10-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår.	25	-
12:12	24.12-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.	25	-
12:14	24.14-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår.	25	-
12:16	24.16-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår.	25	-
12:18	24.18-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår.	25	-
12:20	24.20-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår.	25	-
12:22	24.22-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.	25	-
Oorganiska kemikalier					
12:24	24.24-i	B	Anläggning för att genom anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår.	25	-
12:26	24.26-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår.	25	-
12:28	24.28-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår.	25	-
12:30	24.30-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår.	25	-
12:32	24.32-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår.	25	-

Gödsel-, växtskyddsmedel och biocider					
12:34	24.34-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium.	25	-
12:36	24.36-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.	25	-
12:37	24.37	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.	25	-
Läkemedel					
12:39	24.39-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.	30	-
12:40	24.40	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).	10	-
12:41	24.41	C	Anläggning för behandling av mellanprodukter.	20	-
Sprängämnen och annan kemisk tillverkning					
12:43	24.43-i	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår.	30	-
12:44	24.44	C	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.	15	15
12:45	24.45	B	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka <ol style="list-style-type: none"> 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. 	25	25
12:46	24.46	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka <ol style="list-style-type: none"> 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte 	25	15

			<p>är tillståndspliktig enligt 45 §,</p> <p>3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,</p> <p>4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller</p> <p>5. andra kemiska produkter</p>		
-	24.46-1	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.	8	8
-	24.46-2	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.	6	6
12:47	24.47	C	<p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka</p> <p>1. sprängämnen, pyrotekniska artiklar, ammunition,</p> <p>2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,</p> <p>3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller</p> <p>4. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller</p> <p>5. andra kemiska produkter.</p>	18	15
-	24.47-1	U	<p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka</p> <p>1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller</p> <p>2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.</p>	6	6
GUMMI OCH PLASTVAROR, 13 KAP. MPF					
13:1	25.10	B	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	60	-
13:2	25.11-1	C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	40	-

MPF VK PNN VERKSAMHETSBEKRIVNING TID

13:2	25.11-2	C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	20	
13:2	25.11-3	C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	15	15
13:2	25.11-4	C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	8	8
-	25.11-5	U	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.	4	-
13:3	25.20	B	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av <ol style="list-style-type: none"> 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår. 	20	-
13:4	25.30	C	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår.	15	-
-	25.30-1	U	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.	8	-
13:5	25.40	B	Anläggning för flamlaminering med plast.	20	-
13:6	25.50-1	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning produkter av plast, förutom endast <ol style="list-style-type: none"> 1. mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalendering av plast. 	12	4
13:6	25.50-2	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast, <ol style="list-style-type: none"> 1. förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 	8	4

			2. beläggning eller kalendering av plast.		
13:6	25.50-3	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast 1. mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalendering av plast.	6	4
13:6	25.50-4	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandring med plast.	15	4
13:6	25.50-5	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandring med plast.	10	4
13:6	25.50-6	C	Anläggning där produktionen baseras på högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandring med plast.	8	4
-	25.50-7	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation för tillverkning av plast förutom endast mekanisk bearbetning eller kalendering av plast.	4	-
-	25.50-8	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation för beläggning eller kalandring av plast.	4	-
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER, 14					
KAP. MPF					
Glas, glasvaror och keramiska produkter					
14:4	26.30	C	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas om verksamheten innebär att mer än 500 kg glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år, eller mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.	12	-
-	26.30-1	U	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas om verksamheten innebär att mer än 100 kg men högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år, eller mer än 1 ton men högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.	8	-

MPF VK PNN VERKSAMHETSBEKRIVNING TID

14:5	26.40	C	Anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 14:1 MPF.	10	-
14:8	26.60	C	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår.	30	-
-	26.60-1	U	Anläggning för tillverkning av 1 till 100 ton keramiska produkter per kalenderår.	15	-
Cement, betong, kalk, krita och gips					
-	26.70-i	U	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår eller, 2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.	15	-
14:10	26.80	B	Anläggning för tillverkning av cement.	100	-
14:11	26.90-i	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller 12 500 ton kalk per kalenderår.	25	-
14:12	26.100	C	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår.	14	-
14:13	26.110	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.	10	10
-	26.110-1	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.	4	-
14:14	26.120	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.	30	-
-	26.120-1	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.	10	-
Andra mineraliska produkter					
14:15	26.130-i	B	Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.	45	-
14:16	26.140	B	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.	45	-
14:17	26.150	C	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.	16	15
14:17	26.150-1	C	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	16	-

MPF VK PNN VERKSAMHETSBEKRIVNING TID

-	26.150-2	U	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	4	-
14:18	26.160	C	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.	10	-
14:19	26.170-i	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.	45	-
-	26.170-i-1	U	Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.	Timavgift	-
14:20	26.180	C	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.	20	-
STÅL OCH METALL, 15 KAP. MPF					
15:10	27.60	C	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.	10	6
-	27.60-1	U	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är högst än 10 ton per kalenderår.	5	-
-	27.60-2	U	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke- järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsbara eller inte, om produktion av bly eller kadmium är minst 10 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.	5	-
15:18	27.140	C	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.	12	8
-	27.140-1	U	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.	5	4
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING, 16 KAP. MPF					
16:1	28.10-i	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.	75	-
16:2	28.20-1	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 1 men	50	50

			<p>högst 30 kubikmeter och</p> <p>2. verksamheten ger upphov till mer än 1000 men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p>		
16:2	28.20-2	B	<p>Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om</p> <p>1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 kubikmeter och</p> <p>2. verksamheten ger upphov till mer än 100 men högst 1000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p>	40	50
16:2	28.20-3	B	<p>Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om</p> <p>1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 kubikmeter och</p> <p>2. verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p>	30	50
16:3	28.25	C	Anläggning för kemisk elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.	20	10
16:4	28.30-1	B	<p>Anläggning för</p> <p>1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,</p> <p>2. eller våttrumling av annan metall än aluminium och stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 och upp till 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p>	35	-
16:4	28.30-2	B	<p>Anläggning för</p> <p>1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, eller</p> <p>2. våttrumling av annan metall än aluminium och stål, om verksamheten ger upphov till mer än 100 och upp till 1000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p>	20	-
16:4	28.30-3	B	<p>Anläggning för</p> <p>1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, eller</p> <p>2. våttrumling av annan metall än aluminium och stål, om verksamheten ger upphov till mer än 1 000 och upp till 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p>	14	-
16:4	28.30-4	B	Anläggning för	10	-

MPF VK PNN VERKSAMHETSBEKRIVNING TID

			<ol style="list-style-type: none"> 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium och stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 		
16:5	28.40	C	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.	15	10
-	28.40-1	U	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mindre än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.	6	-
16:7	28.71	C	Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta.	8	-
-	28.71-1	U	Blästring av minst 50 men högst 500 kvadratmeter yta.	6	-
16:9	28.90	C	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.	8	-
16:10	28.95	C	Anläggning för <ol style="list-style-type: none"> 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19:2-4 MPF, 2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av yta överstigande 500 kvadratmeter per kalenderår, 4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, 6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 	10	10
-	28.95-1	U	Anläggning, som omfattas av någon av följande punkter, för <ol style="list-style-type: none"> 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19:2-4 MPF, 2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 	5	-

			<p>verksamheten ger upphov till avloppsvatten,</p> <p>3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,</p> <p>4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,</p> <p>5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller</p> <p>6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst än 500 kilogram per kalenderår.</p>		
ELEKTRISKA ARTIKLAR, 17 KAP. MPF					
17:1	31.10	A	Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.	100	-
17:2	31.20	B	Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.	55	-
17:3	31.30	C	Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.	10	-
17:4	31.40-i	A	Anläggning för tillverkning av grafit elektroder genom bränning eller grafitisering.	120	-
17:5	31.50	A	Anläggning för tillverkning av kol- eller grafit elektroder.	100	-
17:6	31.60	C	Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.	18	-
METALLBEARBETNING, 18 KAP. MPF					
Motorer, turbiner och reaktorer					
18:1	34.10	C	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.	15	-
-	34.10-1	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.	10	-
18:2	34.20	C	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.	10	10
-	34.20-1	U	Provbänk för separatorer och annan liknande maskinell utrustning som inte omfattas av 18 kap. 2 § MPF.	6	6
Motorfordon m.m.					
18:3	34.30	B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som	120	-

			<p>uppgår till högst 3,5 ton, eller</p> <p>2. fler än 1 000 fordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.</p>		
18:4	34.40	C	<p>Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av</p> <p>1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller</p> <p>2. fler än 10 fordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.</p>	65	-
-	34.40-1	U	<p>Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av</p> <p>1. upp till 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller</p> <p>2. upp till 10 fordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.</p>	20	-
18:5	34.50	C	<p>Anläggning för</p> <p>1. tillverkning av järnvägsutrustning, eller</p> <p>2. tillverkning eller reparation av flygplan,</p>	50	-
Maskinell metallbearbetning					
18:6	34.60	A	<p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.</p>	120	-
-	34.60-1	U	<p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering), om tillverkningsytan är större än 5 000 kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter.</p>	15	-
-	34.60-2	U	<p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) om tillverkningsytan är större än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.</p>	10	-
-	34.60-3	U	<p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering), om tillverkningsytan är större än 500 kvadratmeter men högst 1 000 kvadratmeter.</p>	5	-
18:7	34.70	B	<p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter.</p>	30	-
18:8	34.80-1	C	<p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total</p>	20	12

			tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18:1–7 eller 18:9- 10 MPF, om total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter och max 20 kubikmeter.		
18:8	34.80–2	C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18:1–7 eller 18:9- 10 MPF, om total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter och max 10 kubikmeter.	10	8/6
-	34.80-3	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.	4	4
18:10	35.20	C	Skeppsvarv.	12	
-	35.20-1	U	Övriga varv.	4	-
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, 19 KAP. MPF					
Med förbrukning avses i detta avsnitt lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.					
19:2	39.10-i	B	Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kg per timme eller 200 ton per kalenderår.	40	-
19:3	39.15	B	Anläggning där det per kalenderår förbrukas <ul style="list-style-type: none"> 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, eller 3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 	60	50

			4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg lim eller andra belägningspreparat.		
19:4	39.30	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med		
	39.30-1		1. mer än 1 ton i yt rengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt som	15	15
	39.30-2		a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskkoderna R40, R45, R46, R49, R60 eller R61, eller		
	39.30-3		b) enligt förordning (EG) nr 1272/2008 samt av ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", reproduktionstoxicitet kategori 1A" eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B"		
			2. mer än 2 ton i annan yt rengöring,	10	10
			3. mer än 500 kilogram i fordonslackering,	12	5
			4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.	5	4
19:5	39.35	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kg i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.	6	5
19:5	39.35-1	U	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med över 100 kg men högst 500 kg i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.	4	-
19:5	39.35-2	U	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med över 50 kg men högst 100 kg i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.	2	-
19:6	39.50	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 25 ton organiskt lösningsmedel.	12	12
19:6	39.50-1	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiskt lösningsmedel.	12	12

19:6	39.50-2	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel.	10	6
19:6	39.50-3	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel.	8	-
19:6	39.50-4	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel.	8	4
19:6	39.50-5	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.	8	-
19:6	39.50-6	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 ton men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.	6	-
19:6	39.50-7	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 0,5 ton organiska lösningsmedel.	4	-
<h2>HANTERING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER, 20 KAP. MPF</h2>					
20:1	39.60	B	<p>Anläggning för lagring eller annan hantering av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna <ol style="list-style-type: none"> a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 	30	30

	<p>1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet, eller</p> <p>c) andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p>		
<p>20:2 39.70 C</p>	<p>Anläggning för lagring av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och <ol style="list-style-type: none"> a) någon produkt som enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionsrisk" eller "miljöfarlig", eller 	<p>20</p>	<p>15</p>

	<p>b) någon produkt som enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller</p> <p>c) andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p>		
-	<p>39.70-1 U</p> <p>Anläggning för lagring av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och <p>a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk"</p>	10	-

			<p>eller "miljöfarlig", eller</p> <p>b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet".</p> <p>3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p>		
20:3	39.80	B	Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.	20	-
-	39.80-1	U	Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.	8	-
20:4	39.90	C	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.	12	6
-	39.90-1	U	Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.	3	3

GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME, KYLA, 21 KAP. MPF					
Med <i>avfall</i> och <i>farligt avfall</i> avses i detta avsnitt detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).					
Anaerob biologisk behandling					
21:2	40.01	B	Anläggning som anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår. Även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.	45	35
21:3	40.02	C	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas. Även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.	40	-
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen					
21:4	40.05-i	B	Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.	45	35
21:5	40.15	B	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.	45	35
21:6	40.20	C	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.	40	-
-	40.20-1	U	Anläggning för tillverkning av gas- eller vätskeformigt bränsle där endast blandning/ uppgradering sker.	15	-
Förbränning					
21:8	40.15	A	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.	80	80
21:9	40.50-i	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt.	75	75

21:10	40.51	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.	40	40
21:11	40.60	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. Detta gäller inte om verksamheten avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott.	20	15
21:11	40.60-1	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. Detta gäller inte om verksamheten avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott.	15	15
-	40.60-2	U	Anläggning för förbränning med en total installerad effekt av <ol style="list-style-type: none"> 1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas 	4	8
21:12	40.70	C	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.	12	-
Vindkraft					
21:13	40.90	B	Verksamhet med <ol style="list-style-type: none"> 1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en gruppstation som avser i punkt 1, 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 	15	8
21:14	40.95	B	Verksamhet med <ol style="list-style-type: none"> 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 	10	8

			<ol style="list-style-type: none"> 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra vindkraftverk att gruppstationen består av minst sju sådana vindkraftverk, om verksamheten påbörjades efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 		
21:15	40.100	C	<p>Verksamhet med</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 	15	3
-	40.100-1	U	Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter.	2	-
Värme- och kylanläggningar					
21:16	40.110	C	Värme pump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.	15	-
21:17	40.120	C	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.	6	-
-	40.120-1	U	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.	2	-
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING, 23 KAP.					
Fordonstvätt					
23:1	50.10	C	<p>Anläggning för tvättning av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 5 000 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 	18	8

			4. fler än 2 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.		
23:1	50.10-1	C	Anläggning för tvättning av 1. 5 000-15 000 personbilar men inte fler än 15 000 per kalenderår, 2. 100-1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. 500-5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. 1 000-2 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.	14	8
-	50.10-2	U	Anläggning för tvättning av 1. 500-4 999 personbilar per kalenderår, 2. högst 99 tåg eller flygplan per kalenderår, eller 3. högst 499 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. 250-999 andra motordrivna fordon per kalenderår.	8	2/4
-	50.10-3	U	Anläggning för tvättning av 1. 100-499 personbilar per kalenderår, 2. 50-249 andra motordrivna fordon per kalenderår.	4	2
-	50.10-4	U	Däckverkstad med tvätt av däck.	Timavgift	-
-	50.10-5	U	Däckverkstad utan tvätt av däck.	Timavgift	-
-	50.10-6	U	Övriga fordonstvättanläggningar.	Timavgift	-
Drivmedelshantering					
23:2	50.20	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer eller lika med 15 000 kubikmeter flytande motorbränsle eller 2. mer än eller lika med 5 miljon normal kubikmeter gas avsedd som motorbränsle.	12	6
23:2	50.20-1	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än eller lika med 5000 kubikmeter flytande motorbränsle men mindre än 15 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 2 miljoner normal kubikmeter men mindre än 5 miljoner normal kubikmeter gas avsedd som motorbränsle.	6	6
23:2	50.20-2	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än eller lika med 1000 kubikmeter flytande motorbränsle men mindre än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon normal kubikmeter gas men mindre än 2	7	6

			miljoner normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.		
-	50.20-3	U	Anläggning det per kalenderår hanteras 1. mindre än 1 000 kubikmeter flytande motorbränslen, eller 2. högst 1 000 000 normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.	4	3
-	50.20-4	U	Fordonsverkstad med 5 eller fler anställda.	5	4
-	50.20-5	U	Fordonsverkstad 1-4 anställda.	4	2
-	50.20-6	U	Verkstad för reparationer av båtmotorer.	Timavgift	-
-	50.20-7	U	Reparation av motordrivna maskiner.	Timavgift	-
-	50.20-8	U	Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 300 platser för motorfordon.	Timavgift	-
-	50.20-9	U	Parkeringsplats där krav på oljeavskiljare eller motsvarande finns.	Timavgift	-
HAMNAR OCH FLYGPLATSER M.M., 24 KAP. MPF					
Hamnar					
24:1		B	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 40 med:		
	63.10-1		1. 40 eller fler anlöp per kalenderår,	40	40
	63.10-2		2. Färre än 40 anlöp per kalenderår	20	20
-	63.10-3	U	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på högst 1 350.	20	-
24:2	63.40	C	Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.	10	-
-	63.40-1	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag.	10	6/4
-	63.40-2	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller upptag.	8	4
-	63.40-3	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning eller upptag.	6	4
-	63.40-4	U	Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag.	4	-
-	63.40-5	U	Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag.	2	-
Flygplatser					
24:5	63.50	C	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.	10	-
-	63.50-1	U	Flygplats för motordrivna luftfartyg där fler än 100 men färre än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.	3	-

Övrig infrastruktur					
-	63.50-2	U	Trafikverkets nybyggnad av väganläggningar.	150	-
-	63.50-3	U	Trafikverkets nybyggnad av spåranläggningar.	75	-
-	63.50-4	U	Kommunens och regionens nybyggnad av väg- och spåranläggningar	75	-
LABORATORIER, 25 KAP. MPF					
25:1	73.10	C	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.	14	-
-	73.10-1	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta om minst 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.	5	-
TANKRENGÖRING, 26 KAP. MPF					
26:1	74.10	B	<p>Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt</p> <ol style="list-style-type: none"> enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduk- 	30	-

			tionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet".		
26:2	74.20	C	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.	14	-
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 27 KAP. MPF					
27:1	85.10	C	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.	35	-
-	85.10-1	U	Sjukhus med mer än 10 men högst 200 vårdplatser.	10	-
27:2	85.20	C	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.	12	-
-	85.30	U	Tandvårdsverksamhet med 10 eller flera behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut, där verksamheten bedrivs i lokaler med avloppsrör som inte är kvicksilversanerade.	6	-
-	85.30-1	U	Tandvårdsverksamhet med 10 eller flera behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut, där verksamheten sker i lokaler med avloppsrör som utifrån inkommen dokumentation till tillsynsmyndigheten bedömts vara fria från kvicksilver.	2	-
-	85.30-2	U	Tandvårdsverksamhet med färre än 10 behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut, där verksamheten bedrivs i lokaler med avloppsrör som inte är kvicksilversanerade.	4	-
-	85.30-3	U	Tandvårdsverksamhet med färre än 10 behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut, där verksamheten bedrivs i lokaler med avloppsrör som utifrån inkommen dokumentation till tillsynsmyndigheten bedömts vara fria från kvicksilver.	2	-
-	85.30-4	U	Djursjukhus eller liknande.	Timavgift	-

RENING AV AVLOPPSVATTEN, 28 KAP. MPF					
28:1	90.10	B	Avloppsreningsanläggning för spillvatten som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.	100	70
28:2	90.11	B	Avloppsreningsanläggning för spillvatten med en anslutning av 2 000 personer eller fler.	50	-
28:3	90.15-i	B	Avloppsreningsanläggning för spillvatten som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).	50	-
28:4	90.16	C	Avloppsreningsanläggning för spillvatten som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter.	25	10
-	90.16-1	U	Avloppsreningsanläggning för spillvatten som är dimensionerad för mer än eller lika med 100 personekvivalenter men högst 200.	12	5
-	90.16-2	U	Avloppsreningsanläggning för spillvatten som är dimensionerad för mer än eller lika med 25 personekvivalenter men mindre än 100.	8	5
-	90.16-3	U	Dagvattenanläggning eller motsvarande anordning för att rena dagvatten.	10	-
-	90.16-4	U	Allmän ledningsnätsanläggning för dagvatten.	50	-
-	90.16-5	U	Annan ledningsnätsanläggning för dagvatten.	10	-
-	90.16-6	U	Allmän ledningsnätsanläggning för spillvatten.	25	-
-	90.16-7	U	Annan ledningsnätsanläggning för spillvatten, inklusive pumpstationer.	10	-
AVFALL, 29 KAP. MPF					
<p>Med <i>avfall</i>, <i>återvinna avfall</i>, <i>förbereda avfall för återanvändning</i>, <i>materialåtervinna avfall</i>, <i>bortskaffa avfall</i>, <i>samla in avfall</i> och <i>uttjänt bil</i> avses i detta avsnitt detsamma som i 15 kap. miljöbalken.</p> <p>Med <i>farligt avfall</i> och <i>deponering</i> avses i detta avsnitt detsamma som i avfallsförordningen (2020:614).</p> <p>Med <i>inert avfall</i> avses i detta avsnitt detsamma som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.</p> <p>Med <i>förbränningsanläggning</i> och <i>samförbränningsanläggning</i> avses i detta avsnitt detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.</p>					

Förbränning					
29:5	90.180-i	A	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.	60	-
29:6	90.181-i	A	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.	60	-
29:7	90.190	B	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår.	40	-
29:8	90.191	B	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.	40	-
29:9	90.200-i	A	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.	100	-
29:10	90.201-i	A	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.	100	-
29:11	90.210-i	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.	80	-
29:12	90.211-i	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 	80	-
29:13	90.212-i	B	Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 	40	-

29:14	90.213-i	B	Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.	40	-
29:15	90.220	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.	55	-
29:16	90.221	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.	55	-
29:17	90.230	C	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.	30	-
-	90.230-1	U	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.	20	-
Deponering					
29:18	90.271	B	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken inte endast är ringa.	20	-
29:19	90.281	C	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om mängden massor är högst 1 000 ton, eller föroreningsrisken endast är ringa.	14	-
-	90.281-1	U	Uppläggning av snö från gatuhållning.	4	-
29:20	90.290-i	A	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.	200	-
29:21	90.300-i	B	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om	50	-

			<ol style="list-style-type: none"> den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 		
29:22	90.310	B	Deponering av icke-farligt avfall.	40	40
29:23	90.320-i	A	Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.	100	-
29:24	90.330-i	B	Deponering av farligt avfall, om <ol style="list-style-type: none"> den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 	40	-
29:25	90.340	B	Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 29:23-24 MPF.	30	-
29:26	90.341	C	Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.	8	-
-	90.341-1	U	Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 29:26 MPF.	4	-
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet					
29:27	90.381	B	Verksamhet med: <ol style="list-style-type: none"> återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller bortskaffande av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 	25	-
29:28	90.383	B	Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.	30	-
29:29	90.391	C	Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är minst 100 ton men högst 500 ton per kalenderår, och behandlingen leder till materialåtervinning.	15	15
-	90.391-1	C	Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är minst 1 ton men högst 100 ton per kalenderår, och behandlingen leder till materialåtervinning.	15	-

Biologisk behandling					
29:30	90.161	B	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och <ol style="list-style-type: none"> den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller om behandlingen sker enbart genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 	30	30
29:31	90.171	C	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om <ol style="list-style-type: none"> avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 	10	10
-	90.171-1	U	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om <ol style="list-style-type: none"> avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller avfallet är park- eller trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 	4	-
Animaliskt avfall					
29:32	90.241-i	B	Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.	45	30
29:33	90.251	C	Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.	20	20
Återvinning för anläggningsändamål					
29:34	90.131	B	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.	20	20

29:35	90.141	C	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.	10	10
Uppgrävda massor, smittförande avfall, avvattning					
29:36	90.361	B	Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.	20	-
29:37	90.370	C	Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolv månadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 29:21-25 MPF.	15	15
29:38	90.382	C	Konvertering av smittförande avfall på ett sjukhus.	12	-
29:39	90.375	C	Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.	15	15
Mekanisk bearbetning och sortering					
29:40	90.100	B	Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.	70	70
29:41	90.110	C	Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, 1. om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. återvinning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning.	24	30 15
29:42	90.70	B	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.	70	70
29:43	90.80	C	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.	18	12
-	90.80-1	U	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden är minst 10 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.	8	4
Elavfall, fordon m.m.					

29:44	90.90	C	I fråga om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, yrkesmässig sortering, demontering eller behandling på annat sätt av avfallet innan ytterligare behandling.	12	10
-	90.90-1	U	Verksamhet bestående i att yrkesmässigt samla in elektriska och elektroniska produkter.	2	-
29:45	90.119	B	Tömning, demontering eller på annat sätt yrkesmässig återvinning av sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).	20	-
29:46	90.120	C	Tömning, demontering eller på annat sätt yrkesmässig återvinning av <ol style="list-style-type: none"> 1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 	15	15
29:47	90.29	C	Förberedning av avfall för återanvändning.	10	10
Lagring som en del av att samla in avfall m.m.					
29:48	90.30	B	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 	40	40
29:49	90.40	C	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 	18	16
-	90.40-1	U	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 1 ton men högst 10 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 ton men högst 10 ton annat icke-farligt avfall i andra 	8	3

			fall.		
29:50	90.50	B	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä, 5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall. 	35	-
29:51	90.60	C	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall 	7	6
-	90.60-1	U	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är <ol style="list-style-type: none"> 1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, eller 5. högst 200 kilogram i andra fall 	5	-
29:55	90.458	B	Underjordsförvaring av icke-farligt avfall.	8	-
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande					
29:65	90.406-i	B	Återvinning av eller både återvinning och bortskaffande av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer	25	137 (>100000 ton/år)

			än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser <ol style="list-style-type: none"> 1. biologisk behandling, 2. behandling innan förbränning eller samförbränning, 3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 4. behandling av slagg eller aska. 		64 (20000-100000 ton/år) 30 (12500-20000 ton/år)
29:66	90.405-i	B	Bortskaffande av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser <ol style="list-style-type: none"> 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. behandling innan förbränning eller samförbränning, 4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller 5. behandling av slagg eller aska. 	18	-
29:69	90.420	B	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.	30	-
29:70	90.430	C	Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.	10	10
29:71	90.440	A	Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.	75	-
29:72	90.450	B	Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.	25	-
-	90.450-1	U	Återvinningsstation (s.k. ÅVS) för producentavfall avsedd för allmänheten.	3	-
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR, 30 KAP. MP					
30:1	92.10	B	Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.	15	-

MPF VK PNN VERKSAMHETSBEKRIVNING TID

30:2	92.20	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 50 000 skott per kalenderår.	12	12
30:2	92.20-1	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 10 000 skott per kalenderår men högst 50 000 skott.	12	12
30:2	92.20-2	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår men högst 10 000 skott.	12	12
-	92.20-3	U	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.	4	-
30:3	92.30	C	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.	12	12
-	92.40	U	Golfbana.	4	3
TEXTILTVÄTTERIER, 31 KAP. MPF					
31:1	93.10	C	Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.	8	-
-	93.10-1	U	Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillstånds- eller anmälningsskyldigt enligt miljöbalken eller enligt bestämmelser meddelade med stöd av balken.	8	-
-	93.10-2	U	Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn	3	-
BEGRAVNINGSVÄRKSAMHET, 32 KAP. MPF					
32:1	93.20	B	Krematorium	20	-
ÖVRIGA MILJÖFÄRLIGA VERKSAMHETER					
-	100.10-1	U	Verksamhet med förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår.	10	-
-	100.10-2	U	Verksamhet med förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.	6	-
-	100.10-3	U	Mekaniska verkstäder eller motsvarande verksamhet som inte omfattas av annan bestämmelse enligt miljöprövningsförordningen.	3	-

MPF VK PNN VERKSAMHETSBEKRIVNING TID

-	100.10-4	U	Byggvaruhus med lagring och förvaring av virke och kemikaliehantering.	3	-
-	100.10-5	U	Glasmästeri där glasprodukter produceras, hanteras eller på annat sätt riskerar att skada miljön eller människors hälsa.	3	-



Taxa enligt strålskyddslagen

Antagen av kommunfullmäktige 2023-XX-XX

Denna taxa är meddelad med stöd av 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506).

Inledande bestämmelser

1 §

Avgift enligt denna taxa ska betalas för Botkyrka kommuns kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

I Botkyrka kommun fullgör miljö- och hälsoskydds nämnden kommunens uppgifter enligt lagen.

2 §

Avgift ska betalas för

1. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet,
2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och kontroll i övrigt.

3 §

Anmälningsavgift och tillsynsavgift tas ut i enlighet med grunderna i denna taxa.

4 §

Vid tillämpningen av denna taxa ska timavgiften vara densamma som den timavgift som är fastlagd i Botkyrka kommuns taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Avgifter med anledning av anmälan

5 §

För handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet ska fast avgift motsvarande sju timmars handläggningstid betalas. För handläggning av ändring av redan anmälda verksamheter ska fast avgift motsvarande två timmars handläggningstid betalas.

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än 30 minuter ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas i enlighet med 3 §.

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

Om det i beslut i ett anmälningsärende föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår



kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas och besiktning måste utföras vid ytterligare tillfälle, tas timavgift enligt 2 § ut för nämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

6 §

Anmälningssavgiften beräknas genom att tillsynstiden enligt 5 § multipliceras med aktuell timtaxa enligt 4 §.

7 §

Avgift för prövning enligt denna taxa ska betalas av anmälaren, eller av den som särskilt anges i anmälan.

Avgift för tillsyn

8 §

För återkommande tillsyn av solarieverksamhet tas en fast årlig avgift ut motsvarande tre timmars handläggningstid. I det fall verksamheten inte betalar fast årlig avgift tas timavgift ut enligt 2 och 3 §.

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.

Årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp från det att beslut om tillstånd/godkännande till verksamheten har meddelats, eller ansökan/anmälan har skett, eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs från det att verksamheten har påbörjats.

Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det år som följer nämndens beslut om tillstånd eller godkännande till verksamheten eller åtgärden. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgiften för prövning eller handläggning av ansökan/anmälan tas timavgift ut. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.

Årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren inte åtlöder förelägganden eller förbud, ingår inte i årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut enligt 2-4 §.

För upprättande av anmälan om misstänkt brott mot strålskyddslagen tas fast avgift ut motsvarande fyra timmars handläggningstid.

För övrig tillsyn enligt strålskyddslagen tas timavgift ut.



9 §

Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tillsynstiden i 8 § multipliceras med aktuell timtaxa enligt 4 §.

Höjning eller nedsättning av avgiften

10 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning eller tillsynsbehov, får nämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa.

Övriga bestämmelser

11 §

Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av nämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom den tid som anges i beslutet eller i särskild faktura.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024. I ärenden som rör anmälningar eller tillsyn tillämpas taxan på ärenden som kommer in eller påbörjas efter denna dag.



Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Antagen av kommunfullmäktige 202X-XX-XX

Denna taxa är meddelad med stöd av 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622), 8 kap. 1-2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 40 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Inledande bestämmelser

1 §

Avgift enligt denna taxa ska betalas för Botkyrka kommuns kostnader för tillsyn och prövning enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

I Botkyrka kommun fullgör miljö- och hälsoskydds nämnden kommunens uppgifter enligt dessa lagar.

2 §

Avgift ska betalas för

1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet,
3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och kontroll i övrigt.

3 §

Ansökningsavgift och tillsynsavgift tas ut i enlighet med grunderna i denna taxa och till belopp och omfattning som finns angivet i bilagan till denna taxa.

4 §

Vid tillämpningen av denna taxa ska timavgiften vara densamma som den timavgift som är fastlagd i Botkyrka kommuns taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Avgifter för prövning

5 §

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd av verksamhet ska betalas i form av fast avgift enligt vad som framgår i taxebilagan.



Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

6 §

Ansökningsavgiften beräknas genom att tillsynstiden multipliceras med aktuell timtaxa enligt 4 §.

7 §

Avgift för prövning enligt denna taxa ska betalas av sökande, eller av den som särskilt anges i ansökningen.

8 §

Avgift för prövning av ansökan återbetalas inte på grund av att ansökan återtas eller på grund av avslag.

9 §

Samtliga ansökningsavgifter faktureras den som enligt 7 § är betalningsansvarig i samband med att ansökan registreras.

Avgifter för tillsyn**10 §**

Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala tillsynsavgift enligt det som framgår av taxebilagan. Tillsynstiden ska motsvara det genomsnittliga tillsynsbehovet med hänsyn till typ av verksamhet och verksamhetens omfattning.

11 §

Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tillsynstiden multipliceras med aktuell timtaxa enligt 4 §.

12 §

Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det nästkommande år som följer nämndens beslut om tillstånd eller godkännande till verksamheten.

För anmälningspliktiga verksamheter ska årlig avgift betalas från och med det år anmälan skett eller den anmälningspliktiga verksamheten påbörjades. Årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

13 §

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver verksamheten vid tillfället för debiteringen.



Ändring av avgiften

14 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa.

Övriga bestämmelser

15 §

Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av nämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom den tid som anges i beslutet eller i särskild faktura.

Denna taxa träder i kraft den **1 januari 2024**. Taxan tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då gällande taxa.



Taxebilaga

Taxa enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1. Alkohollagen (2010:1622)

1.1	Tillsyn	Årlig tillsynstid
1.1.1	Tillsyn, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Årsomsättning alkoholförsäljning, kr	
1.1.1.1	1- 100 000	-
1.1.1.2	100 001 -500 000	2
1.1.1.3	500 001 – 2 000 000	5
1.1.1.4	2 000 001 – 5 000 000	10
1.1.1.5	> 5 000 000 eller ej redovisat årsomsättning senast 1 april innevarande år.	12
1.1.1.6	Fast grundavgift för den som har serveringstillstånd.	2 timmar för den som har serveringstillstånd för slutet sällskap, restaurangskola eller pausservering. 5 timmar för den som har övriga serveringstillstånd.
1.1.1.7	Handläggning som föranleds av försenad restaurangrapport.	1 timme/påminnelse
1.1.2	Tillsyn, folkölsförsäljning	Årlig tillsynstid
1.1.2.1	Tillsyn av försäljning av folköl	2
1.2	Prövning	Tid
1.2.1	Prövning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (nytt tillstånd och ägarskifte). Avgift för kunskapsprov ingår.	15
1.2.2	Prövning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för en verksamhet med befintligt serveringstillstånd i Botkyrka kommun.	8
1.2.3	Handläggning av anmälan om förändring av krets med betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande att <ul style="list-style-type: none"> a) samtliga ägare byts, b) hela styrelsen byts, eller c) alla bolagsmän i handelsbolag eller kommanditbolag byts. 	15
1.2.4	Handläggning av anmälan om förändring av krets med betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande <ul style="list-style-type: none"> a) byte av ägare, b) byte av ledamot, eller c) byte av bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag. 	8
1.2.5	Prövning av ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende serveringstid, utökad serveringsyta eller gemensam serveringsyta	3
1.2.6	Prövning av ansökan om en tillfällig förändring i serveringstillstånd avseende serveringstid eller serveringsyta.	1
1.2.7	Prövning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten. Kunskapsprov ingår.	3 (1 – 3 dagar) 6 (4 – 7 dagar)
1.2.8	Prövning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutna sällskap vid enstaka tillfälle. Kunskapsprov ingår.	2 per tillfälle
1.2.9	Prövning av lokal där servering ska äga rum vid cateringverksamhet (första anmälan av lokalen)	1
1.2.10	Prövning av ansökan om tillstånd för provsmakning för den som tillverkar	3



	alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården.	
1.2.11	Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning.	1
1.2.12	Prövning av ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende utökat dryckessortiment.	1
1.3	Kunskapsprov	Fast engångsavgift
1.3.1	Kunskapsprov (utöver det som ingår i en ansökan om tillstånd).	1 250

2. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2.1	Tillsyn	Årlig tillsynstid
2.1.1	Tillsyn av försäljning av tobak i detaljhandel.	4
2.1.2	Tillsyn av försäljning av tobak i partihandel.	2
2.1.3	Tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.	2
2.2	Prövning	Tid
2.2.1	Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i detaljhandel.	8
2.2.2	Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i partihandel.	10
2.2.3	Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i både detalj- och partihandel.	14
2.2.3	Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i detaljhandel för en verksamhet med befintligt försäljningstillstånd i Botkyrka kommun.	4
2.2.4	Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i partihandel för en verksamhet med befintligt försäljningstillstånd i Botkyrka kommun.	5
2.2.5	Prövning av ansökan om förändring av krets med betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande att <ul style="list-style-type: none"> a) samtliga ägare byts, b) hela styrelsen byts, eller c) alla bolagsmän i handelsbolag eller kommanditbolag byts. 	8 (detaljhandel) 10 (partihandel) 14 (detalj- och partihandel)
2.2.6	Prövning av ansökan om förändring av krets med betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande <ul style="list-style-type: none"> a) byte av ägare, b) byte av ledamot, eller c) byte av bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag. 	4 (detaljhandel) 5 (partihandel) 7 (detalj- och partihandel)
2.2.7	Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.	5

3. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter

3.1	Tillsyn	Årlig tillsynstid
3.1.1	Tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.	2

4. Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

4.1	Tillsyn	Årlig tillsynstid
4.1.1	Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel.	2



Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Föreslagen taxa

Antagen av kommunfullmäktige
202X-XX-XX

Denna taxa är meddelad med stöd av 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622), 8 kap. 1-2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 40 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Inledande bestämmelser

1 §

Avgift enligt denna taxa ska betalas för Botkyrka kommuns kostnader för tillsyn och prövning enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

I Botkyrka kommun fullgör miljö- och hälsoskydds nämnden kommunens uppgifter enligt dessa lagar.

2 §

Avgift ska betalas för

1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,

Gällande taxa

Denna taxa meddelas med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622), 8 kap. 1 och 2 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för miljö- och hälsoskydds nämnden i Botkyrka kommuns kostnader för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och vissa receptfria läkemedel.

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Botkyrkas miljö- och hälsoskydds nämnd. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. Betalas inte avgiften i rätt tid ska dröjsmålsavgift utgå.



2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet,
3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och kontroll i övrigt.

3 §

Ansökningsavgift och tillsynsavgift tas ut i enlighet med grunderna i denna taxa och till belopp och omfattning som finns angivet i bilagan till denna taxa.

4 §

Vid tillämpningen av denna taxa ska timavgiften vara densamma som den timavgift som är fastlagd i Botkyrka kommuns taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Avgifter för prövning

5 §

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd av verksamhet ska betalas i form av fast avgift enligt vad som framgår i taxebilagan. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

6 §

Ansökningsavgiften beräknas genom att tillsynstiden multipliceras med aktuell timtaxa enligt 4 §.

7 §

Avgift för prövning enligt denna taxa ska betalas av sökande, eller av den som särskilt anges i ansökningen.

8 §

Avgift för prövning av ansökan återbetalas inte på grund av att

Dröjsmålsavgiften ska beräknas på samma sätt som enligt 3, 6 och 9 §§ rättelagen.

4 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkande av avgift i det enskilda ärendet, fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Timavgift

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 315 kronor per hel timme handläggningstid. Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.

Avgift för tillståndsprovning, tillsyn och kontroll

6 § För prövning av ansökan om försäljningstillstånd för tobak tas en avgift ut enligt taxebilaga 1. Avgiften ska betalas oavsett om ansökan beviljas eller avslås. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta att ta ut avgiften i samband med att ansökan skickas in.

7 § För återkommande tillsyn av försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare, samt kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel tas en årlig avgift ut enligt taxebilaga 1. Betalar inte verksamheten en årlig avgift tas en timavgift ut för den tillsynstid kommunen har. Extra tillsyns-/kontrollavgift får tas ut ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen/kontrollen överskrider den tid som motsvaras av den årliga avgiften.



ansökan återtas eller på grund av avslag.

9 §

Samtliga ansökningsavgifter faktureras den som enligt 7 § är betalningsansvarig i samband med att ansökan registreras.

Avgifter för tillsyn

10 §

Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala tillsynsavgift enligt det som framgår av taxebilagan. Tillsynstiden ska motsvara det genomsnittliga tillsynsbehovet med hänsyn till typ av verksamhet och verksamhetens omfattning.

11 §

Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tillsynstiden multipliceras med aktuell timtaxa enligt 4 §.

12 §

Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det nästkommande år som följer nämndens beslut om tillstånd eller godkännande till verksamheten.

För anmälningspliktiga verksamheter ska årlig avgift betalas från och med det år anmälan skett eller den anmälningspliktiga verksamheten påbörjades.

Årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

8 § Den årliga avgiften tas ut samma år som verksamheten startar.

Övriga bestämmelser

9 § I övrigt tillämpas enligt denna taxa samma bestämmelser som gäller för taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

10 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får om ändringar vidtas i alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, göra motsvarande ändring i bilagorna till denna taxa.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får göra redaktionella ändringar i bilagorna till denna taxa för att korrigera fel eller förbättra läsbarheten.

Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019. I ärenden som rör anmälningar eller tillsyn tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.



13 §

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver verksamheten vid tillfället för debiteringen.

Nedsättning av avgiften

14 §

Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift får fattas av nämnden om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning eller övriga omständigheter.

Övriga bestämmelser

15 §

Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av nämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom den tid som anges i beslutet eller i särskild faktura.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024. Taxan tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då gällande taxa.



Taxebilaga

Taxa enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1. Alkohollagen (2010:1622)

1.1	Tillsyn	Ny tillsynstid	Gällande avgift/tillsynstid
1.1.1	Tillsyn, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Årsomsättning alkoholförsäljning, kr		
1.1.1.1	1- 100 000	-	-
1.1.1.2	100 001 -500 000	2	-
1.1.1.3	500 001 – 2 000 000	5	-
1.1.1.4	2 000 001 – 5 000 000	10	-
1.1.1.5	> 5 000 000 eller ej redovisat årsomsättning senast 1 april innevarande år.	12	-
1.1.1.6	Fast grundavgift för den som har serveringstillstånd.	2 timmar för den som har serveringstillstånd för slutet sällskap, restaurangskola eller pausservering. 5 timmar för den som har övriga serveringstillstånd.	-
1.1.1.7	Handläggning som föränleds av försenad restaurangrapport.	1 timme/påminnelse	-
1.1.2	Tillsyn, folkölsförsäljning	Ny tillsynstid	Gällande avgift/tillsynstid
1.1.2.1	Tillsyn av försäljning av folköl	2	2
1.2	Prövning	Ny tillsynstid	Gällande avgift/tillsynstid
1.2.1	Prövning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (nytt tillstånd och ägarskifte). Avgift för kunskapsprov ingår.	15	10 000 kronor
1.2.2	Prövning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för en verksamhet med befintligt serveringstillstånd i Botkyrka kommun.	8	-
1.2.3	Handläggning av anmälan om förändring av krets med betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande att <ul style="list-style-type: none"> a) samtliga ägare byts, b) hela styrelsen byts, eller c) alla bolagsmän i handelsbolag eller kommanditbolag byts. 	15	2 500 kronor
1.2.4	Handläggning av anmälan om förändring av krets med betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande <ul style="list-style-type: none"> a) byte av ägare, b) byte av ledamot, eller c) byte av bolagsmän i handelsbolag och 	8	2 500 kronor



	kommanditbolag.		
1.2.5	Prövning av ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende serveringstid, utökad serveringsyta eller gemensam serveringsyta	3	3 500 kronor
1.2.6	Prövning av ansökan om en tillfällig förändring i serveringstillstånd avseende serveringstid eller serveringsyta.	1	2 000
1.2.7	Prövning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten. Kunskapsprov ingår.	3 (1 – 3 dagar) 6 (4 – 7 dagar)	5 000 kronor
1.2.8	Prövning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutna sällskap vid enstaka tillfälle. Kunskapsprov ingår.	2 per tillfälle	700 kronor
1.2.9	Prövning av lokal där servering ska äga rum vid cateringverksamhet (första anmälan av lokalen)	1	500 kronor
1.2.10	Prövning av ansökan om tillstånd för provsmakning för den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården.	3	6 000 kronor
1.2.11	Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning.	1	5 000 kronor
1.2.12	Prövning av ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende utökat dryckessortiment.	1	3 500 kronor
1.3	Kunskapsprov	Fast engångsavgift	
1.3.1	Kunskapsprov (utöver det som ingår i en ansökan om tillstånd).	1 250	-

2. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2.1	Tillsyn	Ny tillsynstid	Gällande avgift/tillsynstid
2.1.1	Tillsyn av försäljning av tobak i detaljhandel.	4	4
2.1.2	Tillsyn av försäljning av tobak i partihandel.	2	2
2.1.3	Tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.	2	2
2.2	Prövning	Ny tillsynstid	Gällande avgift/tillsynstid
2.2.1	Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i detaljhandel.	8	8
2.2.2	Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i partihandel.	10	10
2.2.3	Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i både detalj- och partihandel.	14	-
2.2.3	Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i detaljhandel för en verksamhet med befintligt försäljningstillstånd i Botkyrka kommun.	4	-
2.2.4	Prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobak i partihandel för en verksamhet med befintligt försäljningstillstånd i Botkyrka kommun.	5	-
2.2.5	Prövning av ansökan om förändring av krets med betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande att	8 (detaljhandel) 10 (partihandel) 14 (detalj- och	-



	a) samtliga ägare byts, b) hela styrelsen byts, eller c) alla bolagsmän i handelsbolag eller kommanditbolag byts.	partihandel)	
2.2.6	Prövning av ansökan om förändring av krets med betydande inflytande i tillståndspliktig verksamhet innebärande a) byte av ägare, b) byte av ledamot, eller c) byte av bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag.	4 (detaljhandel) 5 (partihandel) 7 (detalj- och partihandel)	-
2.2.7	Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.	5	5

3. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter

3.1	Tillsyn	Årlig tillsynstid	
3.1.1	Tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.	2	-

4. Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

4.1	Tillsyn	Ny tillsynstid	Gällande avgift/tillsynstid
4.1.1	Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel.	2	2



Taxa enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Antagen av kommunfullmäktige 2023-XX-XX.

Denna taxa är meddelad med stöd av 19 § andra stycket lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Inledande bestämmelser

1 §

Avgift enligt denna taxa ska betalas för Botkyrka kommuns kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt enligt EUROPA-PARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

I Botkyrka kommun fullgör miljö- och hälsoskydds nämnden kommunens uppgifter enligt lagen.

2 §

Avgift ska betalas av den som tillhandahåller produkter som omfattas av lagen om sprängämnesprekursorer eller förordningen (EU) nr 98/2013.

Timavgift

3 §

Vid tillämpningen av denna taxa ska timavgiften vara densamma som den timavgift som är fastlagd i Botkyrka kommuns taxa tillsyn enligt miljöbalken.

4 §

Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Avgift betalas för faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för

- Inläsning av ärendet
- Kontakt med parter
- Samråd med experter och myndigheter
- Inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt
- Restid
- Beredning i övrigt i ärendet (t.ex. framtagande av information)
- Föredragning och beslut.

5 §

Avgift tas inte ut för

1. tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig obefogat och där verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser, eller för
2. handläggning som föranleds av överklagande av nämndens beslut.



Nedsättning av avgiften

6 §

Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift får fattas av nämnden om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning eller övriga omständigheter.

Övriga bestämmelser

7 §

Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av nämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom den tid som anges i beslutet eller i särskild faktura.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024.



Taxa för tillsyn inom marknadskontrollområdet

Antagen av kommunfullmäktige 2023-XX-XX

Denna taxa är meddelad med stöd av 2 § lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

1 §

Avgift enligt denna taxa ska betalas för miljö- och hälsoskyddsnämndens marknadskontroll enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

2 §

Avgiftsskyldig är den som på marknaden släpper ut eller tillhandahåller en produkt som omfattas av marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 och omfattas av miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyns- eller kontrollansvar.

3 §

Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Detta innebär att den sammanlagda handläggningstiden avrundas till närmast högre halvtimme. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid myndigheten har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller, handläggning i övrigt samt föredragning och beslut.

4 §

Vid tillämpningen av denna taxa ska timavgiften vara densamma som den timavgift som är fastlagd i Botkyrka kommuns taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

5 §

Utöver timavgiften i 4 § ska den som är avgiftsskyldig enligt 2 § ersätta nämnden för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover av kemiska produkter eller biotekniska organismer till följd av marknadskontroll.

6 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning av överklaganden av nämndens eller överinstans beslut.

7 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa.



8 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa.

9 §

Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024.



Taxa för Botkyrkas offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena

Antagen av kommunfullmäktige 2023-XX-XX

1 §

Denna taxa gäller avgifter för Botkyrka kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med *livsmedel* i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

2 §

Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för den offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, vilken utförs av miljö- och hälsoskydds nämnden (nämnden), om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.

4 §

Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av nämnden efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgift

5 §

För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.

I 9-16 § finns särskilda bestämmelser om avgift för:

- registrering av anläggningar och verksamheter (9 §),
- uppföljande kontroll (10 §),
- utredning av klagomål (11-13 §),
- kostnader för korrigerande åtgärder (13 §),



- exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §),
- importkontroll (15 §), samt
- avgift för inköp under dold identitet (16 §).

Timavgift

6 §

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften XX kronor per timme kontrolltid.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

7 §

Nämnden ska fastställa verksamhetens riskklass vilket ligger till grund för kontrollintervall för verksamheten.

8 §

Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassning som fastställts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter

9 §

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timmes kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan.

Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll

10 §

För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan



offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

11 §

För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 §

För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet, blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

13 §

För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden, ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska kostnader vilka hänger samman med åtgärden.

Avgift för exportkontroll

14 §

För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.



Avgift för importkontroll

15 §

För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

16 §

För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska kostnader för köpet betalas.

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-13 § tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

17 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett enskilt ärende besluta att ändra en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

18 §

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Avgiftens erläggande

19 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Botkyrka kommun genom dess miljö- och hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.



Överklagande

20 §

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Delegation till miljö- och hälsoskyddsnämnden

21 §

Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad år 2022.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

22 §

Denna taxa träder i kraft den 1 juni 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.



Sammanträdesordning miljö- och hälsoskydds nämnden 2024

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att nämnden ska sammanträda följande datum 2024:

Måndagen den 29 januari

Måndagen den 12 februari

Måndagen den 18 mars

Måndagen den 15 april

Måndagen den 13 maj

Måndagen den 10 juni

Måndagen den 19 augusti

Måndagen den 16 september

Måndagen den 8 oktober

Måndagen den 11 november

Måndagen den 9 december

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndens sammanträden för 2024.



Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kod: 1.1.3.1

Emmy Benedicto

Dnr: MHN/2023:00047

Sammanträdesordning miljö- och hälsoskyddsnämnden 2024

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden ska sammanträda följande datum 2024:

Måndagen den 29 januari

Måndagen den 12 februari

Måndagen den 18 mars

Måndagen den 15 april

Måndagen den 13 maj

Måndagen den 10 juni

Måndagen den 19 augusti

Måndagen den 16 september

Måndagen den 8 oktober

Måndagen den 11 november

Måndagen den 9 december

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndens sammanträden för 2024.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.



Fastställd av

Tina Gustafson, bitr. samhällsbyggnadsdirektör

Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



Registerförteckning för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna registerförteckningen.

Sammanfattning av ärendet

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som är personuppgiftsansvariga och är också indirekt ansvariga för att det finns en registerförteckning på plats. Registerförteckningen ska alltid finnas uppdaterad och tillgänglig i digital form, och kan komma att efterfrågas av Integritetsskyddsmyndigheten.

Registret hjälper oss ha kontroll över vilka personuppgiftsbehandlingar vi utför. Det ger oss också en översikt över alla register, system och dokument där personuppgifter förekommer i vår förvaltning.



Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Miljöenheten

Kod: 1.4.1.2

Annette Westerberg

Dnr: MHN/2023:00066

Registerförteckning för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna registerförteckningen.

Sammanfattning av ärendet

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som är personuppgiftsansvariga och är också indirekt ansvariga för att det finns en registerförteckning på plats. Registerförteckningen ska alltid finnas uppdaterad och tillgänglig i digital form, och kan komma att efterfrågas av Integritetsskyddsmyndigheten.

Registret hjälper oss ha kontroll över vilka personuppgiftsbehandlingar vi utför. Det ger oss också en översikt över alla register, system och dokument där personuppgifter förekommer i vår förvaltning.

Ärendet

Alla personuppgiftsansvariga är enligt GDPR skyldiga att upprätthålla ett register över pågående och genomförda personuppgiftsbehandlingar. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som är personuppgiftsansvariga och är också indirekt ansvariga för att det finns en registerförteckning på plats. Registerförteckningen ska alltid finnas uppdaterad och tillgänglig i digital form, och kan komma att efterfrågas av Integritetsskyddsmyndigheten.

Registret hjälper oss ha kontroll över vilka personuppgiftsbehandlingar vi utför i förvaltningen. Det hjälper oss också att, på ett systematiskt sätt, dokumentera och kontrollera att vi till exempel har en rättslig grund att behandla uppgifterna.

Det ger en översikt över alla register, system och dokument där personuppgifter förekommer. Registerförteckningen är även till hjälp för att kunna ta fram ett registerutdrag när någon begär det.



I personuppgiftsansvariges registerförteckning ska följande uppgifter anges:

- Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig.
- Namn och kontaktuppgifter till dataskyddsombud.
- Ändamålen med behandlingen.
- Beskrivning av kategorierna av registrerade.
- Beskrivning av kategorierna av personuppgifter.
- Om möjligt, förutsedda tidsfrister för radering av de olika kategorierna av uppgifter.
- Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
- Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut till eller ska lämnas ut, inklusive mottagare i tredjeländer eller i internationella organisationer. Även personuppgiftsbiträden räknas om mottagare.
- Identifiering av land eller internationell organisation om det förekommer överföring av personuppgifter sker till tredjeländer eller internationella organisationer. Om överföring sker i undantagsfall ska det finnas dokumentation av bedömning av omständigheter kring överföringen och lämpliga säkerhetsåtgärder.

Ekonomiska konsekvenser

Registerförteckningen medför inga ekonomiska konsekvenser. Integritetsskyddsmyndigheten kan ge ut sanktionsavgifter om registerförteckningen inte skulle finnas på plats eller om den uppenbarligen är inaktuell.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2023-09-08 – Registerförteckning för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fastställd av

Carina Molin Samhällsbyggnadsdirektör

Tina Gustafsson Biträdande förvaltningsdirektör

Bilagor

Registerförteckning MHN

Kontaktuppgift dataskyddsbud: Josefin Adlertz, dso.sbf@botkyrka.se, 073-376 37 33

Kontaktuppgift personuppgiftsansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetens mejladress, telefonnummer. Personuppgiftsansvariges föret

Löpnr.	Behandlingens namn	Enhet	Process
1	Sammanställa information för uppföljning av tillsyn	Miljöenheten	Kontaktuppgifter till fastighetsägare och företag läggs till i listor med information för att underlätta uppföljning i tillsynsprocessen.
2	Inkommen handling registreras i befinligt ärende eller skapa nytt ärende	Miljöenheten	handling kommer in via mejl till funktionsbrevlåda(SBF), brev via postgång, etjänst, blankett pappret scannas in till Ecos, telefon till handläggare under telefontid eller till växel (registratorn öppnar ärende i Ecos vid inkommen handling)

- | | | | |
|---|---|--------------|--|
| 3 | Skapa kontrollrapport, inspektionsrapport | Miljöenheten | Rapport efter besök på plats eller kontakt med verksamhet eller medborgare där vi har genomfört tillsyn. |
| 4 | Beslut om avgift, timavgift, schablon eller årlig avgift. | Miljöenheten | avgift som tas ut enligt gällande taxa om det är en timavgift, årlig avgift eller schablon. |
| 5 | Kontakta verksamheter om ett RASFF | Miljöenheten | kontakta verksamheter för att det finns livsmedel som ska bort från marknaden enligt livsmedelsverket. |

6	Boka (tillsyns och plats-)besök	Miljöenheten	kontaktar verksamheten eller enskild person för att boka ett tillsynsbesök. Bokning registreras i Ecos och som en bokning i outlook-kalendern
7	Skapa och expediera beslut	Miljöenheten	beslut i ärendet ska delges den, de beslutet berör.

8	Skapa och skicka in en åtalsanmälan	Miljöenheten	om ärendet leder till en åtalsanmälan skickas den till polisen. Blankett som finns sharepoint fylls i och mejlas in som pdf till polisens funktionsbrevlåda för miljöbrott. Blanketten sparas i åtalsanmälsärendet i Ecos. Svaret handläggs i ärendet.
9	Överklagan av beslut skickas till förvaltningsrätten, eller till länsstyrelsen.	Miljöenheten	om beslutet överklagas av berörd part får vi det via brev eller mejl eller lämna in en överklagan till receptionen. Vi får in överklagan, registratorn kontrollerar överklaganstiden och skickar överklagan till förvaltningsrätten eller länsstyrelsen. Den skrivna handlingen scannas in och läggs till ärendet i Ecos. Pappershandlingen arkiveras.
10	Sanktionsavgift och viten registreras hos kammarkollegiet.	Miljöenheten	avgiften för sanktionen eller vitet ska registreras på kammarkollegiets hemsida. Beslutet bifogas.
11	Återkoppling via telefonbesök(istället för på platsbesök)	Miljöenheten	Om platsbesök inte krävs så ringer handläggaren verksamhetsutövaren och dokumenterar samtalet
12	Skapa debiteringsunderlag	Miljöenheten	Debiteringsunderlag skapas i Ecos, skickar en bevakning till assistenten som skickar det förfinade underlaget till ekonimienheten som skickar ut faktura till mottagare.
13	Begära utdrag från andra myndigheter	Miljöenheten	Utdrag begärs in från kronofogden, polisen och skatteverket om PBI, personer med betydande inflytande, kreditupplysning begörs från Syna, yttrande från tullverket. Utdragen begärs in från handläggare registreras av registratorn.

14	Klaganden kontaktas av handläggare, tillsynsperson. Gäller även för åtgärdsansvarig	Miljöenheten	Tar kontakt med klaganden eller åtgärdsansvarig via telefon eller mejl, via brev om ingen annan kontaktväg angetts.
15	Skapar handling, skrivelse eller bekräftelse	Miljöenheten	Handläggaren skapar en handling med inkommen information från fastighetsägare och eller annan myndighet, verksamhet.
16	Skicka beslut vidare till VA-enheten	Miljöenheten	handläggare skickar beslut för kännedom till VA-enheten.
17	Skicka anmälan till Länsstyrelsen	Miljöenheten	Anmälan skickas till Länsstyrelsen angående ärendet.
18	Begära komplettering	Miljöenheten	Begära in komplettering
19	Rapportera till Läkemedelsverket	Miljöenheten	Skicka kontrollrapport till Läkemedelsverket.
20	Grannyttran	Miljöenheten	Grannar hörs i ärendet.
49	Hantera lön och frånvaro för personal	SBF	

50	Hantera rehabilitering	SBF
51	Ärendehantering och diarieföring	SBF
	Ärendehantering och diarieföring	SBF
52	Planering och uppföljning av ekonomi- och verksamhetsstyrning	SBF
53	Rekrytering av nya medarbetare	SBF
54	Intern kommunikation inom Botkyrka kommun	SBF (hela kommunen)
55	Kommunikation ut till medborgarna	SBF (hela kommunen)
56	Hantera stöddokument och interna dokument.	SBF
57	Tidrapportera	SBF

58	Processkartläggning	SBF
59	Hantera mail och kalenderbokningar	SBF
60	Anmäla och handlägga olyckor och arbetsmiljön	SBF
61	Klassificera system och information	SBF
62	Uppföljning av budget och prognos	SBF
63	Inköp och fakturering	SBF
64	Tjänstepersoners egen lagringsyta	SBF
65	Serveryta för att lagra, dela och bearbeta information.	SBF

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SA

rädare: Chef, mejl chef, telefonnummer chef

System	Ändamål	Kategorier av registrerade
Excel, Word, Sharepoint	Sammanställa information för uppföljning av tillsyn	fastighetsägare, verksamhetsutövare
Outlook, Brev via postgång, Ecos, etjänsteplattformen	medborgaren ska kunna anmäla tillsynsärenden, ansöka om olika typer av tillstånd etc och klagomål.	medborgare, föreningar, företag, olika verksamheter

Ecos,
mejl eller bra om inte mejl inte finns eller av
annat skäl.

skapa kontrollrapport

medborgare, föreningar, företag, olika
verksamheter, handläggare

Ecos,
mejl eller bra om inte mejl inte finns eller av
annat skäl.

skapa beslut

medborgare, föreningar, företag, olika
verksamheter, handläggare

Alla beslut läggs i en delegationspärm.

Ecos - där vi har adressen, mejl
telefonnummer.

Mejl,
telefon

kontakta verksamheter om ett RASFF

Företag

Ecos - där vi har adressen, mejl
telefonnummer.

Mejl,
telefon,
brev via postgång.

boka tillsynsbesök

Företag, medborgare, föreningar och
företagare.

Ecos - där vi har ärendet

Mejl,
brev via postgång.

delge beslut i ärende,

Företag, medborgare, föreningar och
företagare.

Ecos, mejl	skapa och skicka in en åtalsanmälan	Verksamheter eller företag kan också vara privatpersoner men ovanligt.
Ecos, mejl om vi får in det via mejl(funktionsbrevlåda) överklagan skickas via mejl eller post(Jenny, kolla med registratorn!)	rätten att överklaga beslut	Verksamheter, privatpersoner eller företag. Handläggare på miljöenheten. Privatpersoner är oftast de som överklagar.
Kammarkollegiets hemsida, Ecos här finns beslutet som bifogas.	registrera sanktionsavgift	Verksamheter, privatpersoner eller företag. Handläggare på miljöenheten.
Telefon, Ecos	återkoppling i ärendet till verksamheten	verksamheten
Ecos Epost	Skapa debiteringsunderlag	privatpersoner, företag, fastighetsägare.
Ecos, begäran mejlas in, om känsliga uppgifter finns skickas brev via postgång annars mejl.	Utreda personlig och företagets ekonomiska lämplighet.	Privatpersoner och företag.

Outlook, telefon eller brev via postgång. Ecos - mejl kan gå via Ecos.	Utreda klagomål, ställa krav på den åtgärdsansvariga.	Privatpersoner och företag.
Ecos, Outlook, Brev via postgång	Sammanställa information från berörda parter.	Privatpersoner, myndigheter och företag.
Ecos, Epost	Informera VA-enheten om beslut	Privatpersoner, myndigheter och företag.
Ecos, Outlook	Skicka anmälan, informera Länsstyrelsen underrättelse	Privatpersoner, myndigheter och företag.
Ecos, Outlook, Brev via postgång	Få in uppgifter från sökande.	Privatpersoner(enskild firma) och företag.
Brev via postgång. Eller mejl?	Skicka kontrollrapport till Läkemedelsverket.	Privatpersoner(enskild firma) och företag.
Blankett som upprättas i Ecos, skickas via Outlook eller post. Återlämnas ifylld inscannad via mejl eller i blankettform till reception eller via post.	Ge grannar möjlighet att ha synpunkt på ärendet.	Privatpersoner, myndigheter och företag.
Botlön	Söka och bevilja fråvaro och tillgång till lönespecifikation. Arbetstagaren ska få ut rätt lön utifrån sitt anställningsavtal	Personal

Adato	Hantera och handlägga rehabiliteringsärenden	Personal
Public360	Hantera förvaltningens allmänna handlingar, synpunkter och nämnddokument.	Medborgare, personal
LEX	Hantera förvaltningens allmänna handlingar, synpunkter och nämnddokument.	Medborgare, personal
Stratsys	Uppföljning av uppdrag, mått, mål och budget	Chefer, medarbetare
Varbi	Hantera rekryteringar av nya medarbetare.	Medborgare, personal
Botwebb	Möjlighet att nå ut med information och kunna kommunicera med hela förvaltningen och hela kommunen.	Alla medarbetare inom förvaltningen (och kommunen).
Botkyrka kommuns hemsida: botkyrka.se	Nå ut till alla medborgare med information om vad kommunen gör och vad som händer inom kommunen.	Tjänstepersoner
SharePoint	Hantera stöddokument som rutiner, checklistor, mallar mm. Tillgängliggöra information som är intern för sbf, som tex mötesanteckningar, semesterlistor mm.	Tjänstepersoner
Toj	Redovisa tid per vecka för att kunna ha koll på årsarbetstid och för att kunna fakturera rätt kostnad för olika projekt.	Medarbetare

2C8	Verktyg för att kunna kartlägga förvaltningens processer.	Tjänstepersoner
Outlook	Att kunna kommunicera, via mail, internt inom förvaltningen men också externt. Hantera mötesbokningar för att möjliggöra möten internt och externt.	Tjänstepersoner
KIA	Att kunna anmäla och handlägga ärenden för arbetsmiljön.	Tjänstepersoner
KLASSA	Klassificera förvaltningens system och information för att säkerställa en säker hantering av vår information.	Tjänstepersoner
BoP/Qlick	För att kunna följa upp våran budget löpande och göra bra prognoser framåt.	Tjänstepersoner
Procedo	För att hantera inköp på ramavtal och hantering av interna och externa fakturor.	Tjänstepersoner
OneDrive	Lagringsyta för respektive tjänsteperson att använda för information som man arbetar med på egen hand.	Tjänstepersoner
G:	En gemensam lagringsyta på en server, där alla kan dela och bearbeta information.	Tjänstepersoner

MHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BOTKYRKA KOMMUN

Typ av personuppgift	Gallring/arkivering	Säkerhet
Namn, adress, fastighetsbeteckning, organisationsnummer	Uppgifterna tas bort ur listorna när ärendet är fullföljt eller det inte längre finns anledning till uppföljning	Sharepoint, inte krypterat. Åtkomstbegränsningar kan läggas till i bibliotek som endast utvalda ges åtkomst till.
namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mejladress, personnummer	gallring i outlook - raderas efter ärende öppnas. Hos handläggarna lite mer oklart. Pappersblankett som kommer in - gamal ärenden som har pappersakt - då läggs i den mappen. Nytt ärende - pappersblankett slängs efter inskrivning i digital akt. Gallring i etjänsteplattformen - kolla upp. Gallring i Ecos - inget idag.	Outlook är inte krypterat idag. Etjänsteplattformen - säkerhetsklassad Ecos - säkerhetsklassad

namn, adress, fastighetsbeteckning,
telefonnummer, mejladress,
personnummer(kan finnas om det är
klagomål på person, enskild firma)

Gallring i Ecos - inget idag.
Outlook(via Ecos eller från handläggares outlook om
bilagor ska skickas med)

Ecos?

namn, adress, fastighetsbeteckning,
telefonnummer, mejladress,
personnummer(kan finnas om det är
klagomål på person, enskild firma)

Gallring i Ecos - inget idag.
Outlook(via Ecos eller från handläggares outlook om
bilagor ska skickas med).
Delegationspärm - kolla upp(Rohde eller Jelinka).

Ecos?
Pärmen?

namn, adress, telefonnummer

Gallring i Ecos - inget idag.

Ecos?

namn, adress, telefonnummer

nej

Ecos?,
Outlook är inte krypterat idag.

namn, adress, fastighetsbeteckning,
telefonnummer, mejladress,
personnummer(enskild firma eller
privatperson)

Gallring i Ecos - inget idag.

Ecos?,
Outlook är inte krypterat idag.

namn, adress, fastighetsbeteckning,
telefonnummer, mejladress,
personnummer(enskild firma eller
privatperson)

Gallring i Ecos - inget idag.
Outlook, inget idag.

Ecos?,
Outlook är inte krypterat idag.

namn, adress, fastighetsbeteckning,
telefonnummer, mejladress,
personnummer(enskild firma eller
privatperson)

Gallring i Ecos - inget idag.
Outlook, inget idag.

Ecos?,
Outlook är inte krypterat idag.

namn, adress, fastighetsbeteckning,
telefonnummer, mejladress,
personnummer(enskild firma eller
privatperson)

ingen gallring i Ecos. Kammarkollegiet?

Ecos?
Kammarkollegiet?

Namn, telefonnummer, adress

Gallring i Ecos - inget idag.

Ecos?

Namn, telefonnummer, adress

Gallring i Ecos - inget idag.

Ecos?

Namn, telefonnummer, adress,
fastighetsbeteckning, personnummer

Gallring i Ecos - inget idag.
Outlook, mejlen tas bort av handläggaren.

Ecos?,
Outlook är inte krypterat idag.

Namn, telefonnummer, adress,
fastighetsbeteckning, personnummer

Gallring i Ecos - inget idag.
Outlook, mejlen tas bort av handläggaren.

Ecos?,
Outlook är inte krypterat idag.

Namn, telefonnummer, adress,
epostadress, fastighetsbeteckning,
personnummer

Gallring i Ecos - inget idag.
Outlook, mejlen tas bort av handläggaren.

Ecos?,
Outlook är inte krypterat idag.

Namn, telefonnummer, adress,
epostadress, fastighetsbeteckning,
Namn, telefonnummer, adress,
epostadress, fastighetsbeteckning,
personnummer

Gallring i Ecos - inget idag.
Outlook, mejlen tas bort av handläggaren.
Gallring i Ecos - inget idag.
Outlook, mejlen tas bort av handläggaren.

Ecos?,
Outlook är inte krypterat idag.

Namn, telefonnummer, adress,
epostadress, fastighetsbeteckning,
personnummer(om enskild firma)

Gallring i Ecos - inget idag.
Outlook, mejlen tas bort av handläggaren.

Ecos?,
Outlook är inte krypterat idag.

Namn, telefonnummer, adress,
epostadress, personnummer(om enskild
firma)

Namn, telefonnummer, adress,
epostadress, fastighetsbeteckning,
personnummer

Gallring i Ecos - inget idag.
Outlook, mejlen tas bort av handläggaren.
Process för gallring är under utredning.

Ecos?,
Outlook är inte krypterat idag.

namn, adress, telefonnummer

Vet inte vad som gallras och arkiveras.

Behörighet med inloggning. Chefer har
särskild inloggning för att få åtkomst till sina
medarbetare. Medarbetare har bara
inloggning för att se sin egen information.

namn, personnummer	Vet inte vad som gallras och arkiveras.	Bara chef som har inloggning till systemet.
namn, mejladress, personnummer, adress	Ingen gallring sker. Avslutade ärenden arkiveras efter 5 år.	Alla har egen inloggning. Olika roller har olika behörigheter.
namn, mejladress, personnummer, adress	Ingen gallring sker. Avslutade ärenden arkiveras efter 5 år.	Alla har egen inloggning. Olika roller har olika behörigheter.
namn Namn, mejladress, personnummer, adress och telefonnummer	Vet inte vad som gallras och arkiveras. Gallras efter att rekryteringen är helt slutförd. Det som ska arkiveras, diarieförs i Public360.	Alla har egen inloggning. Bara chef som har inloggning till systemet.
Namn och arbetsrelaterade kontaktuppgifter som mejladress och telefonnummer.	Informationen gallras vid inaktualitet. Ingen information arkiveras.	Alla med ett Botkyrka-konto kan komma åt informationen.
Namn och arbetsrelaterade kontaktuppgifter som mejladress.	Gallras vid inaktualitet.	Kommunikatörerna har åtkomst att kunna publicera information. Alla medborgare kan komma åt att läsa informationen.
Namn och mejladress	Gallras vid inaktualitet.	Alla inom förvaltningen har egen inloggning.
Namn	Vid avslut av tjänst tas medarbetare bort från systemet.	Alla har egen inloggning. Chefer har en högre behörighet för att kunna se sina medarbetares tidsrapportering.

Namn	Processerna uppdateras löpande och då gallras inaktuell information.	Alla som arbetar med att processkartlägga har inloggning till systemet. Det finns två olika behörigheter beroende på vilken roll man har.
Namn, mejladress och telefonnummer	Gallras löpande, när mail är hanterat.	Alla har sin egen inloggning till sitt eget mailkonto.
Namn, mejladress och telefonnummer	Bevaras	Bara chefer som har inloggning till detta system.
Namn	Bevaras	Bara de som utför klassningar har inloggning till systemet, vilket är en eller ett fåtal personer. Alla har egen inloggning.
Namn	Gallras efter 7 år.	Bara chefer har inloggning till systemen.
Namn, mejladress	Gallras efter 7 år.	Behöriga beställare har egna inloggnings.
Namn, mailadress	Gallras vid inaktualitet.	Bara den egna tjänstepersonen kommer åt sin egen OneDrive.
Namn, mailadress	Gallras vid inaktualitet.	Samhällsbyggnadsförvaltningen har åtkomst till våran lagringsyta.

Mottagare	Tredje land	Laglig grund	Ägare av behandling
Handläggare på miljöenheten	Sharepoint - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1e Myndighetsutövning	Miljöchefen
registratorerna, handläggare på Miljöenheten	Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1e Myndighetsutövning / Allmänt intresse Artikel 9	Miljöchefen

registratorerna, handläggare på
Miljöenheten, mottagare av rapporten

Outlook - en MS produkt så överföring
till USA kan ske.

6.1e Myndighetsutövning

Miljöchefen

registratorerna, handläggare på
Miljöenheten, mottagare av beslutet,
nämnden

Outlook - en MS produkt så överföring
till USA kan ske.

6.1e Myndighetsutövning

Miljöchefen

Företagen

nej

6.1c Rättslig förpliktelse

Miljöchefen

Företag, medborgare, föreningar och företagare.
Handläggare men även de som man har delat sin kalender med inom kommunen.

Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.

6.1e Myndighetsutövning

Miljöchefen

registratorerna, handläggare på Miljöenheten, mottagare av beslutet, nämnden
Folkhälsomyndigheten, polismyndigheten och Länsstyrelsen(7.7.1 Ansökan om tobakstillstånd)

Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.

6.1e Myndighetsutövning
Artikel 9

Miljöchefen

registratorerna, handläggare på Miljöenheten, mottagare av anmälan(polisen)	Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1c Rättslig förpliktelse	Miljöchefen
Förvaltningsrätten eller länsstyrelsen, handläggare på Miljöenheten.	Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1c Rättslig förpliktelse Artikel 9	Miljöchefen
kammarkollegiet	Kammarkollegiet?	6.1e Myndighetsutövning	Miljöchefen
handläggare på Miljöenheten, medborgare, verksamheten	nej	6.1e Myndighetsutövning / Allmänt intresse	Miljöchefen
Ekonomienheten	Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1c Rättslig förpliktelse	Miljöchefen
registratorerna, handläggare på Miljöenheten, mottagare av begäran(polisen, skatteverket, kronofogden)	Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1c Rättslig förpliktelse Artikel 9	Miljöchefen

handläggare på Miljöenheten, medborgare, verksamheten	Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1e Myndighetsutövning	Miljöchefen
handläggare på Miljöenheten, medborgare, verksamheten	Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1e Myndighetsutövning Artikel 9	Miljöchefen
handläggare på Miljöenheten, handläggare på VA-enheten	Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1e Myndighetutövning	Miljöchefen
handläggare på Miljöenheten, medborgare, verksamheten	Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1e Myndighetsutövning	Miljöchefen
handläggare på Miljöenheten, medborgare, verksamheten	Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1e Myndighetsutövning	Miljöchefen
		6.1e Myndighetsutövning	Miljöchefen
handläggare på Miljöenheten, medborgare, verksamheten	Outlook - en MS produkt så överföring till USA kan ske.	6.1e Myndighetsutövning / Allmänt intresse	Miljöchefen
Chefen och medarbetaren	Nej	6.1b Avtal Artikel Nödvändig	9.2b Chef för respektive medarbetare

Medarbetare	Nej	6.1c Rättslig förpliktelse 9.2f Nödvändigt för rättsligt anspråk (Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken)	Chef för respektive medarbetare
Medborgare, företag, nämnd	Nej	6.1e Myndighetsutövning / Allmänt intresse Artikel 9.2b	Förvaltningsdirektören
Chef och medarbetare	Nej	6.1e Myndighetsutövning / Allmänt intresse Artikel 9.2b 6.1e Allmänt intresse	Förvaltningsdirektören
Chef	Nej	6.1e Allmänt intresse	Ekonomichef SBF Chef som ansvarar för rekryteringen
Alla medarbetare	Nej	6.1e Allmänt intresse	Förvaltningsdirektören
Alla medborgare	Nej	6.1e Allmänt intresse	Förvaltningsdirektören
Alla inom samhällsbyggnadsförvaltningen	Ja	6.1e Allmänt intresse	Förvaltningsdirektören
Chefer	Nej	6.1e Allmänt intresse	Närmaste chef

Hela förvaltningen	Nej	6.1e Allmänt intresse	Processägaren
Tjänstepersoner, medborgare, företag	Ja	6.1e Allmänt intresse	Förvaltningsdirektören
Chefer	Nej	6.1e Allmänt intresse	Närmaste chef
Tjänstepersoner	Nej	6.1b Avtal	Informationssäkerhetssamordnaren
Tjänstepersoner	Nej	6.1b Avtal	Alla chefer
Tjänstepersoner	Nej	6.1b Avtal	Alla chefer
Tjänstepersoner	Ja	6.1e Allmänt intresse	Varje tjänsteperson
Tjänstepersoner	Nej	6.1e Allmänt intresse	Förvaltningsdirektören

Känsliga uppgifter	PUB-avtal	Aktiv/inaktiv
Nej		aktiv

Ja, fritext, alla typer av känsliga uppgifter kan komma in.
Exempelvis medicinsk historik och ekonomiska uppgifter

Sokigo har vi pub-avtal med

aktiv

nej

Sokigo har vi pub-avtal med

aktiv

nej

Sokigo har vi pub-avtal med

aktiv

nej

Sokigo har vi pub-avtal med

aktiv

nej

Sokigo har vi pub-avtal med

aktiv

I beslutet kan ex medicinsk
historik förekomma(hänvisning till
läkarintyg med symtom).

Sokigo har vi pub-avtal med

aktiv

nej Sokigo har vi pub-avtal med aktiv

I beslutet kan ex medicinsk historik förekomma(hänvisning till läkarintyg med symtom). Sokigo har vi pub-avtal med aktiv

nej inte aktuellt aktiv

nej, runt in misstänkt matförgiftning? Sokigo har vi PUB-avtal med aktiv

nej Sokigo har vi PUB-avtal med aktiv

Ekonomisk historik, skatteskulder ex. Uppgifter om brott Sokigo har vi PUB-avtal med aktiv

Nej Sokigo har vi PUB-avtal med aktiv

ja, kan förekomma(7.7.1 Ansökan om tobakstillstånd) Ekonomisk historik. Sokigo har vi PUB-avtal med aktiv

nej Sokigo har vi pub-avtal med aktiv

nej Sokigo har vi PUB-avtal med aktiv

nej Sokigo har vi PUB-avtal med aktiv

nej aktiv

nej Sokigo har vi PUB-avtal med aktiv

Ja Vet inte aktiv

Ja	Finns mellan leverantör och kommunstyrelseförvaltningen	aktiv
Ja	Ja	aktiv
Ja	Vet inte	inaktiv
Nej	Finns mellan leverantör och kommunstyrelseförvaltningen	
nej	Finns mellan leverantör och kommunstyrelseförvaltningen	Aktiv
nej	Vet inte	Aktiv
nej	Vet inte	Aktiv
nej	Vet inte	Aktiv
nej	Vet inte	Aktiv

nej	Finns mellan leverantör och kommunstyrelseförvaltningen	Aktiv
-----	---	-------

Nej	Vet inte	Aktiv
-----	----------	-------

Inget vi efterfrågar men det kan komma in känsliga uppgifter om hälsa i fritextfält.	Vet inte	Aktiv
--	----------	-------

Nej	Vet inte	Aktiv
-----	----------	-------

Nej	Vet inte	Aktiv
-----	----------	-------

Nej	Vet inte	Aktiv
-----	----------	-------

Kan förekomma	Vet inte	Aktiv
---------------	----------	-------

Nej	Vet inte	Aktiv
-----	----------	-------

Rutin?

7.19 Tillsyn enligt livsmedelslagen, 7.20 tillsyn enligt tobakslagen, 7.21 tillsyn enligt miljöbalken, 7.22 tillsyn enligt alkohollagen, 7.23 tillsyn enligt läkemedelslagen, 7.24 tillsyn enligt strålskyddslagen

8.1.2.1 Registrera ärenden Miljö

Alla processer i princip som rör Tillsyn.

Även ansökan och anmälan av ärenden.

7.19.1 Handlägga klagomål
7.19.3 Tillsyn på dricksvatten
7.19.5 Planerad kontroll livsmedelslagen
7.19.8 Provtagning livsmedel
7.19.9 Misstänkt matförgiftning
7.20 Tillsyn enligt tobakslagen
7.21 Tillsyn enligt miljöbalken
7.22 Tillsyn enligt alkohollagen(kolla om vi byter namn på denna)
7.23 Tillsyn enligt läkemedelslagen
7.24 Tillsyn enligt strålskyddslagen
7.4.2 Anmälan hälsoskydd 38 §
7.4.6 Anmälan om förorenad mark
7.7.2 Anmälan om e-cigaretter
7.9 Handlägga ansökan om receptfri läkemedelsförsäljning

7.19.1 Handlägga klagomål
7.19.9 Misstänkt matförgiftning
7.4.2 Anmälan hälsoskydd 38 §
7.4.9 Anmälan om köldmedie
7.5 Handlägga anmälan livsmedelslagen
7.6.1 Handlägga anmälan solarium
7.7.2 Anmälan om e-cigaretter

7.19.2 Handlägga RASFF

- 7.19.3 Tillsyn på dricksvatten
- 7.19.5 Planerad kontroll livsmedelslagen
- 7.21 Tillsyn enligt miljöbalken
- 7.24 Tillsyn enligt strålskyddslagen
- 7.4.1 Ansökan enskilda avlopp
- 7.4.2 Anmälan hälsoskydd 38 §
- 7.6.1 Handlägga anmälan solarium
- 7.7.2 Anmälan om e-cigarett

- 7.19.4 Fastställande av faroanalys för dricksvattenanläggningar
- 7.19.5 Planerad kontroll livsmedelslagen
- 7.19.6 Sanktionsavgifter livsmedel
- 7.19.8 Provtagning livsmedel
- 7.19.9 Misstänkt matförgiftning
- 7.20 Tillsyn enligt tobakslagen
- 7.22 Tillsyn enligt alkohollagen(kolla om vi byter namn på denna)
- 7.23 Tillsyn enligt läkemedelslagen
- 7.4.1 Ansökan enskilda avlopp
- 7.4.2 Anmälan hälsoskydd 38 §
- 7.4.3 Anmälan om miljöfarlig verksamhet
- 7.4.4 Handlägga dispenser från renhållnings-ordningen
- 7.4.5 Anmälan/ansökan vattenskydds-område
- 7.4.6 Anmälan om förorenad mark
- 7.4.7 Övriga dispenser lokala föreskrifter hälsa/miljö
- 7.4.8 Ansökan/anmälan bergvärme
- 7.5 Handlägga anmälan livsmedelslagen
- 7.7.1 Ansökan om tobakstillstånd
- 7.7.2 Anmälan om e-cigarett
- 7.7.3 Anmälan om ändring av tobakstillstånd
- 7.8 Handlägga anmälan om folkölsförsäljning

7.19.6 Sanktionsavgifter livsmedel

7.19.6 Sanktionsavgifter livsmedel

7.20 Tillsyn enligt tobakslagen

7.21.5 Tillsyn av enskilda avlopp

7.4.1 Ansökan enskilda avlopp

7.4.3 Anmälan om miljöfarlig verksamhet

7.4.5 Anmälan/ansökan vattenskydds-område

7.4.6 Anmälan om förorenad mark

7.7.1 Ansökan om tobakstillstånd

7.19.6 Sanktionsavgifter livsmedel

7.20 Tillsyn enligt tobakslagen

7.21.6 Tillsyn av köldmedie

7.19.9 Misstänkt matförgiftning

De flesta processer inom Tillsyn.

7.20 Tillsyn enligt tobakslagen

7.7.1 Ansökan om tobakstillstånd

7.7.3 Anmälan om ändring av tobakstillstånd

7.21.4 Handlägga klagomål hälsoskydd

7.4.1 Ansökan enskilda avlopp

7.4.4 Handlägga dispenser från renhållnings-ordningen

7.4.7 Övriga dispenser lokala föreskrifter hälsa/miljö

7.4.9 Anmälan om köldmedie

7.6.1 Handlägga anmälan solarium

7.7.1 Ansökan om tobakstillstånd

7.4.5 Anmälan/ansökan vattenskydds-område

7.4.6 Anmälan om förorenad mark

7.7.1 Ansökan om tobakstillstånd

7.7.2 Anmälan om e-cigaretter

7.7.3 Anmälan om ändring av tobakstillstånd

7.9 Handlägga ansökan om receptfri läkemedelsförsäljning

7.4.7 Övriga dispenser lokala föreskrifter hälsa/miljö

7.4.8 Ansökan/anmälan bergvärme

Rutin finns

Ytterligre säkerhetsåtgärder behövs för att nå ut till medarbetare om vad som får och inte får sparas ned på den egna lagringsytan, det bör inte sparas ner känsliga personuppgifter.



SYSTEM

PUB-AVTAL TREDJE LAND MOTTAGARE

Name	Department
AGS	SBF
Airviro	SBF
Arkivsök/FRwebb/Geovy/Enak	SBF
ASCII-file generator	SBF
Astando Servicedesk - Jira	SBF
Astando servicedesk - Redmine	SBF
AutoCAD Toolset Subscription MAP 3D	SBF
BABonline	SBF
Badplatsen	SBF
Batman Bridge&Tunnel Management	SBF
Bilflytt	SBF
Bluebeam	SBF
Bygg-R	SBF
Bygg-R (DA)	SBF
Bygg-R (Kungörelse)	SBF
Bygg-R (Minut Bygg)	SBF
Bygg-R (Reflex)	SBF
Bygg-R (TekosR)	SBF
Bygg-R (Tess)	SBF
Bygg-R (Viewer)	SBF
Bygg-R (VS)	SBF
Bygg-R (NOVA)	SBF
Capcal	SBF
Color cinetic	SBF
DeDu WSP	SBF
Dialux	SBF
Ecos 2 (Minut miljö)	SBF
Ecos2	SBF
Ecos2 (Dokumentlager)	SBF
Ecos2 (Ekonomikoppling)	SBF
Ecos2 (Fir-koppling)	SBF
Ecos2 (Kartkoppling)	SBF
Ecos2 (Tess)	SBF
Eurofins	SBF
FB Admin, FB underhåll	SBF

	SBF
FB webb	
FIR avisering	SBF
FME Professional Suite	SBF
FME Server	SBF
Focus	SBF
Infosoc	SBF
ISY-case LTF	SBF
ISY-Case Markupplåtelse/Schakt o TA-plar	SBF
ISY-road	SBF
Isymap - admin	SBF
Isymap - Externa webbkartan	SBF
Isymap - Interna webbkartan samt admin	SBF
ISYWinMap	SBF
KeePass	SBF
Libre Office	SBF
Lina	SBF
Livstecknet	SBF
MapGuide Opensource	SBF
Mickel	SBF
	SBF
Miljöbarometern	
Miljösamverkan	SBF
Naturkartan/outdoor map AB	SBF
PC Skog	SBF
PR-kort	SBF
QGIS	SBF
	SBF
SBG Geo	
SketchUp	SBF
	SBF
SMP – Svenska MiljöPortalen	
SQL Developer	SBF

SQL Server Management studio	SBF
Steria	SBF
Team Viewer 10	SBF
Trimble businesscenter	SBF
UserAdmin för IsyMap och IsyWinmap	SBF
WinSCP	SBF

Enhet	Beskrivning av systemets användningsområde, för fullständig text klicka så kommer du till cmdb:t
Bygglov/miljö	Mellanlagring ärenden och ritningar
Miljö	<u>Vi har en länk till SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) som är en avdelning på Milj...</u> more
Geoinfo	Lanmäteriets verktyg för att söka/titta på fastighetsinformation. Vi har personliga lösenord
Geoinfo	konvertering av mätdata. Inget lösenord.
Geoinfo	Support/Ärendesystem. Vi har personliga lösenord
Geoinfo	Support/Ärendesystem. Vi har personliga lösenord
Plan	Avancerat ritningsverktyg
Bygglov	Hantering av bostadsanpassningsansökningar
Miljö	<u>Hemsida med en inloggning för att kunna administrera information i systemet (lägga in provtagn...</u> more
Stadsmiljö	Inventeringsprogram för betongkonstruktioner
Stadsmiljö	Flytta fordon, myndighetsutövning
Bygglov	Mätverktyg ritningar används även av TFF
Bygglov	Ärendehantering för bygglovsprocessen inkl fakturering,
Bygglov	Överföring av ärenden till AGS för arkivering.
Bygglov	Kungörelser bygglovsbeslut (modul i Bygg-R)
Bygglov	Koppling mellan ABOU och ByggR
Bygglov	Webbgränssnitt mot Bygg-R
Bygglov	Ekonomikoppling till Wisma
Bygglov	Ankomststämpling, Beslutstämpling
Bygglov	Bildvisare
Bygglov	Visualisering av bygglovsprocess
Bygglov	Automatisering av bygglovsprocess
Stadsmiljö	Flöden i gatukorsningar
Stadsmiljö	Styrsystem för belysning
Stadsmiljö	Felanmälan, Medborgar app är kopplad hit
Stadsmiljö	Belysningsregister
Miljö	E-tjänst via Abou som är kopplad till Ecos 2
Miljö	Ärendehantering för livsmedel och miljö- och hälsoskyddsärende
Miljö	Dokumentlager till ecos 2
Miljö	Ekonomikoppling till Ecos 2
Miljö	Koppling till FIR i Ecos 2
Miljö	Koppling till Karta i Ecos 2
Miljö	Modul till ecos 2 för digital stämpling.
Miljö, VA	<u>Tjänst med inloggning på Eurofins system för att kunna titta på provtagningar. Systemet förval...</u> more
Geoinfo	Fastighetsinformationsregistret samt verktyg att uppdatera FIR. Grupplösenord. Tilldelar kollegor rättigheter till FB och via en AD-grupp får de rättigheter att logga in i FB webb.

Geoinfo	<u>Fastighetsinformationsregistret samt verktyg att uppdatera FIR. Användaren loggas in med sitt ... more</u>
Geoinfo	Fastighetsinformationsregistret samt verktyg att uppdatera FIR. Grupplösenord.
Geoinfo	<u>Förvaltning av kommunens digitala kartbas. Det finns inget lösenord till verktyget. Vill man t... more</u>
Geoinfo	<u>Vi har systemlösenord och personliga adminlösenord för oss GISare. Vi skapar användare och lös... more</u>
Plan	Produktion av detaljplaner
Miljö	Hemsida med inlogg för att kunna ta del av domar, praxis och lagar.
Stadsmiljö	Myndighetsutövning, lokala trafikföreskrifter
Stadsmiljö	Markupplåtelse, schakt och TA-plan myndighetsutövning
Geoinfo	Verktyg för att redigera vägar i Trafikverkets databas NVDB. Vi har personliga lösenord.
Geoinfo	<u>Administratören har full behörighet med sitt lösenord. Administratören lägger till/tar bort/ad... more</u>
Geoinfo	<u>Extern webbkarta. Alla har tillgång till webbkartan utan lösenord några har eget konto för ex... more</u>
Geoinfo	<u>intern webbkarta. Alla internt i Botkyrka har tillgång till webbkartan utan lösenord några har... more</u>
Geoinfo	<u>system för kartproduktion. Varje användare får ett lösenord som man sedan ska ändra till det d... more</u>
Geoinfo	<u>Program för att samla lösenord till olika system. Till den stora keepass-databasen finns 1 gem... more</u>
Geoinfo	Ordbehandlings/Kalkylatorverktyg. Inget lösenord.
Geoinfo	Verktyg för att redigera adresser i Lantmäteriets databas LINA. Vi har personliga lösenord.
Miljö	ivstecknet är ett forum för de som arbetar inom svensk livsmedelskontroll.
Geoinfo	<u>Kartmotor till FIR, ByggR, Reflex och Ecos2. Vi har adminlösenord för att ta oss in på servern... more</u>
Stadsmiljö	Beräkningsprogram för belysning
Miljö	<u>Miljöbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa mi... more</u>
Miljö	Samverkan med Stockholms kommuner i tillsynsarbetet
Miljö	<u>Naturkartan är ett publiceringsverktyg, skraddarsytt för att skapa friluftsquider för web... more</u>
Stadsmiljö	Hantering av skog
Stadsmiljö	Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Geoinfo	Inget lösenord.
Geoinfo	Beräkning av stomnät, volymkalkyl, koordinatstransformering. Inget lösenord.
Plan	Program för 3D-visualisering
Miljö	Hemsida med inloggning för att komma åt och granska verksamhetens miljörapporter.
Geoinfo	Inget lösenord.

Geoinfo	<u>Program för att bearbeta och förvalta databaser. Används bla för SGDdatabasen och verksamhets...</u> <u>more</u>
Stadsmiljö	e-leg för överföring av lokala trafikföreskrifter till nationell databas RDT
Geoinfo	<u>Vi har lösenord för fjärrstyrning. För att kunna nyttja dessa behöver man kunna logga in med s...</u> <u>more</u>
Geoinfo	Beräkning av polygontåg mm. Inget lösenord.
Geoinfo	<u>Vi har två personliga lösenord . I UserAdmin lägger in användare och skapar lösenord och behör...</u> <u>more</u>
Geoinfo	<u>Används för att koppla sig mot FTP-servrar (t ex Lantmäteriets FTP-server, SOKIGOS FTP-server)...</u> <u>more</u>

Behandlas personuppgifter i detta system?	Objektspecialist	Leverantör
	Susanna Olsson	Ida Infront AB
	Dan Arvidsson	SLB-analys/apertun
	Angela Jarlenfors	Lantmäteriet
	Daniel Johansson	Trimble
		Norkonsult Astando
		Norkonsult Astando
		Symetri AB
	Sara Cröde	G Widergren ärendehantering AB
	Sofia Sjöstedt	
	Rolf Söder	Trafikverket
	Kerstin Sundberg	Sokigo AB
	Jimmy Sandberg	Bluebeam AB
	Anna-Karin Lundgren	Sokigo AB
	Anna-Karin Lundgren	Sokigo AB
	Anna-Karin Lundgren	Sokigo AB
	Anna-Karin Lundgren	Sokigo AB
	Matilda Spångberg	Sokigo AB
	Anna-Karin Lundgren	Sokigo AB
	Anna-Karin Lundgren	Sokigo AB
	Anna-Karin Lundgren	Sokigo AB
	Anna-Karin Lundgren	Sokigo AB
	Ebrahim Khajeh Zadeh	Trivector
	Thomas Dottman	Philips
	Thomas Dottman	WSP Dedu
	Thomas Dottman	Dial
	Jonatan Nyberg	Sokigo AB
	Jonatan Nyberg	Sokigo AB
	Jonatan Nyberg	Sokigo AB
	Jonatan Nyberg	Sokigo AB
	Jonatan Nyberg	Sokigo AB
	Rodhe Edén	Eurofins
	Matilda Spångberg	Sokigo/Lantmäteriet

Matilda Spångberg	Sokigo/Lantmäteriet
Matilda Spångberg	Sokigo/Lantmäteriet
Javier Martinez	Safe Software
	Sokigo AB
	Infosoc Rättsdata AB
Marianne Fernström	Norkonsult Astando
Marie Wahlqvist	Norkonsult Astando
Lars Sjöberg	Norkonsult Astando
Marie Ljungh	Keepass
Javier Martinez	Open source
	Lantmäteriet
	Livsmedelverket
	OGC
Thomas Dottman	Mirakelbolaget
Anders Forsberg	Miljöbarometern Sverige AB
	Miljösamverkan Stockholms Län
Dan Arvidsson	Outdoor map AB
Jonas Hjerpe	
Marianne Fernström	Seriline AB
	OGC
	SBG
Kaisa-Leena Aksli	Sketchup
Rodhe Edén	Naturvårdsverket
	Oracle

Marie Ljungh	Microsoft
Marianne Fernström	Steria AB
Angela Jarlenfors	Team viewer
Lars Sjöberg	Trimtec
Matilda Spångberg	Norkonsult Astando
Matilda Spångberg	Open source



Tilldelning av betalkort

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar:

- Att tilldela betalkort till Ewa Stokka, miljöinspektör för livsmedelstillsyn.
- Att tilldela betalkort till Magdalena Stevelind, miljöinspektör för livsmedelstillsyn.
- Att tilldela betalkort till Therese Nordin, teamledare för beredskap och civilförsvar, OTTO.
- Att kreditgränsen för varje betalkort är 10 000 kr/månad/kort.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behov av tre betalkort för att kunna enkelt genomföra kontrollköp av exempelvis tobak, e-cigarett, folköl, läkemedel och provtagning av alkohol. Detta för att säkerställa att verksamhetsutövare uppfyller lagar och krav, vilket kan ge fördelar såsom att effektivisera arbetsprocesserna på nämnden. Kortet är personliga och får bara användas av kortinnehavaren.

Förslaget är att Ewa Stokka i sin roll som teamledare för livsmedelstillsyn blir kortinnehavare, samt att kortet har en kreditgräns på 10 000 kr per månad. Magdalena Stevelind i sin roll som miljöinspektör, inriktning livsmedel för livsmedelstillsyn blir kortinnehavare, samt att kortet har en kreditgräns på 10 000 kr per månad. Therese Nordin i sin roll som teamledare för beredskap och civilförsvar blir kortinnehavare, samt att kortet har en kreditgräns på 10 000 kr per månad.

Kortet är personliga och får bara användas av kortinnehavaren.



Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kod: 2.4.1.2

Susanne Graan

Dnr: MHN/2023:00071

Tilldelning av betalkort

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar:

- Att tilldela betalkort till Ewa Stokka, miljöinspektör för livsmedelstillsyn.
- Att tilldela betalkort till Magdalena Stevelind, miljöinspektör för livsmedelstillsyn.
- Att tilldela betalkort till Therese Nordin, teamledare för beredskap och civilförsvaret, OTTO.
- Att kreditgränsen för varje betalkort är 10 000 kr/månad/kort.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behov av tre betalkort för att kunna enkelt genomföra kontrollköp av exempelvis tobak, e-cigarett, folköl, läkemedel och provtagning av alkohol. Detta för att säkerställa att verksamhetsutövare uppfyller lagar och krav, vilket kan ge fördelar såsom att effektivisera arbetsprocesserna på nämnden. Kortet är personliga och får bara användas av kortinnehavaren.

Förslaget är att Ewa Stokka i sin roll som teamledare för livsmedelstillsyn blir kortinnehavare, samt att kortet har en kreditgräns på 10 000 kr per månad. Magdalena Stevelind i sin roll som miljöinspektör, inriktning livsmedel för livsmedelstillsyn blir kortinnehavare, samt att kortet har en kreditgräns på 10 000 kr per månad. Therese Nordin i sin roll som teamledare för beredskap och civilförsvaret blir kortinnehavare, samt att kortet har en kreditgräns på 10 000 kr per månad.

Kortet är personliga och får bara användas av kortinnehavaren.



Ärendet

Enligt riktlinjer för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll (KS/ 2020:572) definieras betalkort som ett av de betalningsmedel som medarbetare i Botkyrka kommun kan använda sig av för att göra inköp. Med betalkort avses i detta sammanhang kortkort utställt av kommunens upphandlade bank. Respektive nämnd beslutar om tilldelning av betalkort till tjänstepersoner.

Flertal tjänster som är viktiga för miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsynen krävs tre fysiska betalkort. Dessa tjänster går inte att betala via faktura. Att nämnden inte har tre betalkort för de tjänster som kräver det innebär att vår nämnd blir begränsade inom vissa områden vars tjänster kräver betalkort, exempelvis användas vid kontrollköp av läkemedel då man inte får göra återköp på dessa. Vid provtagning av alkohol då vi behöver använda oss av minst 2 dl per flaska vid provtagning där strikta krav att bokföra all alkohol som säljs på en verksamhet, även tobak, e-cigaretter och folköl för att säkerställa att verksamhetsutövare uppfyller lagkraven om 18 års gräns och minska risken för att minderåriga får handla. Kontrollköp används som förebyggande tillsynsåtgärd samt andra tjänster inom tillsynen som är godkända av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Enligt riktlinjen för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll (KS/ 2020:572) ska varje betalkort beslutas om en nivå för det maximala belopp som kortet kan användas för per månad. Nämnden beslutar om kreditgräns i samband med beslut om tilldelning av kortet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en kreditgräns på varje kort med 10 000 kr/månad, där kortinnehavarna är Ewa Stokka, miljöinspektör för livsmedelstillsyn, alkoholtillsyn samt tobakstillsyn, Magdalena Stevelind, miljöinspektör för livsmedelstillsyn och Therese Nordin, teamledare för beredskap och civilförsvaret, OTTO.

Underlag för beslut

- Riktlinjer för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll 2020-12-17 (KS/ 2020:572)

Fastställd av

Miljöchef, Jelinka Hall

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltning



Referens

Emmy Benedicto
emmy.benedicto@botkyrka.se

Mottagare

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Anmälningssärenden 2023-10-16

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

Följande ärenden har anmälts till nämnden för kännedom:

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2023 sammanträde den 2023-09-11
- Firmatecknare 2023 - ändring 2023-09-11.pdf

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2023 sammanträde den 2023-09-11
- Sammanträdesordning 2024 - kommunstyrelsen.pdf

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2023 sammanträde den 2023-09-11
- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Botkyrka
kom....pdf

Sammanställning Årlig uppföljning av SAM 2022 i Botkyrka kommun.pdf

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Botkyrka
kommun 2022.pdf

Svea HR M Dom i ärende 2018-1392.pdf

Domslut ärende 2022-237.pdf



NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM
2023-08-24
meddelad i
Nacka

Mål nr M 2490-23

PARTER

Klagande

Vivi Anne Ekholm
Lilla Skogssjön 6
147 91 Grödinge

Motpart

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun
147 85 Tumba

ÖVERKLAGAT BESLUT


Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 17 mars 2023 i ärende nr 505-38259-2022, se bilaga 1

SAKEN

Avvisning av överklagande av beslut om att lämna klagomål på schaktmassor utan åtgärd.

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.



BOTKYRKA KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2023 -08- 29

Dnr:

Dok.Id 825209

Postadress
Box 69
131 07 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1

Telefon
08-561 656 40

E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

BAKGRUND

MX Stockholm MCK bedriver motocrossverksamhet på fastigheten Stora Uringe 3:1 i Botkyrka kommun (fastigheten). På fastigheten har det anlagts vallar av schaktmassor. Vivi Anne Ekholm har lämnat in ett klagomål till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun (nämnden) avseende förekomsten av föroreningar i dessa schaktmassor och påtalat risken för att dricksvattnet förorenas. Nämnden har beslutat att lämna klagomålet utan vidare åtgärd. Vivi Anne Ekholm har överklagat nämndens beslut. Länsstyrelsen i Stockholms län har genom det överklagade beslutet avvisat överklagandet.

YRKANDE M.M.

Vivi Anne Ekholm har överklagat länsstyrelsens beslut och, som hon får förstås, yrkat att länsstyrelsens avvisningsbeslut ska undanröjas samt att målet ska återförvisas till länsstyrelsen för prövning i sak. Till stöd för överklagandet har Vivi Anne Ekholm anfört i huvudsak samma omständigheter som i underinstanserna med bl.a. följande tillägg.

Hon bor 325 meter från fastigheten. Det innebär att hon är direkt berörd av de åtgärder som vidtas på fastigheten. Hon är rågranne och får sitt dricksvatten direkt från Pålmalms vattentäkt, vilken påverkas av föroreningar i Lilla Skogssjön. Skulle vattnet bli förorenat skulle det dessutom påverka hennes fastighets värde vid en försäljning. Botkyrka kommun har inga planer på att dra ut kommunalt dricksvatten till det berörda området. Den aktuella vattentäkten är vidare av betydelse för hela regionens vattenförsörjning. Gällande frågan om klagorätt hänvisas till mål nr M 9448-20 vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, där hon tillerkändes klagorätt.

DOMSKÄL

Inledningsvis konstaterar mark- och miljödomstolen att den fråga som prövats av nämnden är kopplad till Vivi Anne Ekholms klagomål avseende införsel av orena schaktmassor på fastigheten. Andra frågor som berörs i överklagandet, som hanteringen av cisterner på fastigheten samt den generella frågan om vattenkvalitén

i Pålamalms vattentäkt och Lilla Skogsjön, omfattas inte av det överklagade beslutet.

Den fråga som mark- och miljödomstolen ska ta ställning till är om Vivi Anne Ekholms klagorätt. Enligt 16 kap. 12 § miljöbalken får ett överklagbart beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått denne emot. Rätt att överklaga har varje person som kan tillfogas skada eller utsättas för någon annan olägenhet genom den verksamhet som det sökta tillståndet avser, om risken för skada eller olägenhet rör ett av rättsordningen skyddat intresse och inte är enbart teoretisk eller helt obetydlig (se NJA 2004 s. 590 I och II samt RÅ 1997 ref. 38).

Mark- och miljödomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning i det överklagade beslutet på de skäl som anges där. Vad beträffar mål nr M 9448-20 konstaterar mark- och miljödomstolen att förutsättningarna för eventuell föroreningsspridning var annorlunda i det målet än i förevarande mål. Risken för skada eller olägenhet i nu aktuellt mål är inte sådan att Vivi Anne Ekholm bör anses ha klagorätt i fråga om nämndens beslut.

Eftersom det var riktigt av länsstyrelsen att avvisa överklagandet finns det inte skäl att ändra eller upphäva det överklagade beslutet. Överklagandet bör därför avslås.

Upplysningsvis bör det framhållas att det inte föreligger något hinder för klaganden att inkomma med ett nytt klagomål avseende samma sak och på så vis få till stånd en ny prövning om förhållandena förändras.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)

Överklagande senast den 14 september 2023.

Magnus Hermansson

Tony Persson

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Magnus Hermansson, ordförande, och tekniska rådet Tony Persson. Föredragande har varit tingsnotarien Tanja Shokrai.



Vivi Anne Ekholm
lilla.skogssjon@gmail.com

NACKA TINGSRÄTT

INKOM: 2023-04-04
MÅLNR: M 2490-23
AKTBIL: 2

Överklagande av beslut om att lämna klagomål på schaktmassor utan åtgärd, fastigheten Stora Uringe 3:1 i Botkyrka kommun

Beslut

Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun (nämnden) beslutade den 9 juni 2022, delegationsbeslut § 2022-332, att lämna klagomål på misstänkt införsel av orena schaktmassor till motorbanan på fastigheten Stora Uringe 3:1 utan ytterligare åtgärd.

Av beslutet framgår bl.a. följande. Klagomål på bullerstörningar från verksamheten hanteras i ärende med diarienummer 2021-1463. Övriga delar av klagomålet omfattar inte miljöenhetens tillsyn och har därför inte behandlats i det aktuella ärendet. Den 15 februari 2022 inkom Vivi Anne Ekholm och Kenneth Jegefalk med ett klagomål gällande misstanke om införsel av misstänkt förorenade massor från Hans Andersson Entreprenad AB till MX Stockholm MCK:s verksamhet på del av fastighet Stora Uringe 3:1. Klagandena anförde att MX Stockholm MCK (klubben) har tagit in massor från Hans Andersson Entreprenad AB (Hans Andersson). Enligt klagandenas uppskattning rör det sig om cirka 100 000 ton schaktmassor. Klagandena uppgav att de vet att massor tagits in från Hans Andersson vid ett flertal tillfällen och att det framkommit att Hanvedsmossen, där Hans Anderssons verksamhet är lokaliserad, är full av PFAS och andra föroreningar.

Verksamhetsutövaren har uppgett att det har tagits prover i alla vallar inne på anläggningen i oktober 2020. Provtagningsresultaten finns registrerade hos miljöenheten och genomfördes med anledning av att miljöenheten fick kännedom om ett anonymt klagomål och en anonymt genomförd provtagning av massorna inne på verksamhetens område. Den 10 april 2022 inkom klagandena med ett yttrande som rör införsel av massor med misstänkta föroreningar och det handläggs i ärende med diarienummer 2021-1463. Enligt klagandena har schaktmassor av varierande kvalitet överförts från Hans Anderssons återvinnings-

verksamhet på Hanvedsmossen i mycket stora mängder över tid vid ombyggnationer på Uringe motorbanas område. Vidare anför klagandena att det är väl känt att hela området på Hanveden är fullt med PFAS-ämnen och det är lätt att dra en slutsats att även de massor som har körts in på crossen kan vara fulla med PFAS och andra föroreningar. Klagandena framhåller att enligt ett mejl till kommunen från Ragn-Sells den 20 oktober 2020 har Ragn-Sells tagit prover av bullervallarna och analysen av proverna visade att de inte hade några förhöjda halter utan att parametrarna visar på värden understigande det högsta tillåtna för klassen KM, känslig markanvändning. Klagandena framhåller fortsättningsvis att det i rapporten även framkommer att "limpan" vid okulär besiktning består av lera, sediment, en del pinnar och trä samt sand, grus och sten. Av rapporten framgår dock att det även syns mindre mängder så kallade byggsopor, som markduk, sten/betongplattor, mindre bitar plast och plaströr. Klagandena menar att endast de som kört in massorna vet hur det ser ut i hela området, då massor har körts in vid många olika tillfällen. Klagandena menar även att området sedan tidigare är klassat som förorenat. Med hänvisning till mark- och miljööverdomstolens mål nr M 7492-17 framhåller klagandena att domstolen gett förbud till att föra in avfallsmassor på en fastighet i Haninge kommun. I domen skrivs att massorna som har tagits in på fastigheten kommer från Hans Andersson och att domstolen betraktade massorna som avfall enligt 15 kap 1 § miljöbalken. Klagandena drar slutsatsen att detta kan innebära att även de massor som förts in på motorbanan i Uringe som härrör från Hans Andersson kan vara avfallsprodukter som bolaget vill bli av med. Klagandena framför en oro för att detta skulle kunna vara förödande för grundvattnet och att Botkyrka kommun accepterar att klubben tar in massor till bullervallar, parkering och deponier med okänt innehåll, på grundvattnet som har sin avrinning till Lilla Skogssjön. Enligt klagandena har det också framkommit att det var Hans Andersson som bistod Ragn-Sells vid provtagningen. De efterlyser transparenta kontroller och önskar att samtliga massor inom området måste provtas och forslas bort. Nämnden gör bedömningen att det inte finns skäl att anta att massorna som mottagits inom verksamheten innehåller oacceptabla förorenings-halter. De provtagningsresultat som inkommit anonymt till miljöenheten under 2020, som påvisar förhöjda halter alifater, inte går att ta hänsyn till då det inte framgår varken vem som utfört provtagningen, om provtagningen genomförts fackmannamässigt eller om analysen utförts av ett ackrediterat laboratorium. Detta bedöms av nämnden därmed inte vara tillräckligt underlag för att dra slutsatsen att massorna som mottagits innehåller föroreningar över acceptabla nivåer och att intaget av massorna därmed skulle utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön enligt miljöbalken. De provtagningsresultat som verksamheten därefter redovisat med anledning av de

provtagningsresultat som inkom anonymt till miljöenheten under 2020 visar på för området acceptabla föroreningshalter. Denna provtagning har genomförts fackmannamässigt av certifierad miljöprovtagare och analyserats av ackrediterat laboratorium. Föroreningsproblematiken avseende PFAS på Hanvedsmossen är sedan tidigare känd för miljöenheten. Utredning av förekomsten och spridningsriskerna av föroreningarna inom och från avfallsåtervinnings-verksamheterna som bedrivs på Hanvedsmossen (Hans Andersson Entreprenad AB och Hummeltorp Sverige AB) är pågående och hanteras i separata ärenden. Miljöenheten har hittills inte kunnat konstatera att förekomsten av PFAS inom Hans Anderssons verksamhetsområde påverkat MX Stockholm MCK:s verksamhet. Av de provtagningar som genomförts inom motorbanans verksamhetsområde framkommer i dagsläget inga indikationer på förhöjda halter av PFAS. Nämndens bedömning är med anledning av ovanstående att klagomålet är obefogat då det i dagsläget inte går att styrka att klagandena eller deras fastighet utsätts för någon olägenhet i miljöbalkens mening till följd av MX Stockholm MCK:s verksamhet. Det är nämndens bedömning att det därmed i nuläget är oskäligt i förhållande till 2 kap 7 § och 26 kap 9 § miljöbalken att ställa ytterligare krav på verksamheten att vidta ytterligare åtgärder i frågan. Av vad som framkommit av undersökningarna går det i dagsläget inte att styrka att massorna som tagits in på verksamhetens område innehåller oacceptabla föroreningshalter. Av ovanstående anledningar gör nämnden bedömningen att klagomålet ska lämnas utan åtgärd.

Vivi Anne Ekholm, ägare av fastigheten Iselsta 1:11, överklagar beslutet och anför i huvudsak följande. I sin skrivelse önskade de att kommunen skulle pröva hela ärendet om svartbygge på motorbanan, mot miljöbalken, så som länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen skrev i sina beslut angående prövningen enligt plan- och bygglagen. De har tydligt framfört att hela ärendet skulle prövas hur t.ex. Kagghamraån, grundvattnet, dricksvattnet m.m. påverkas av massorna som tagits in på motorbanan. Det har framkommit fler orosmoment gällande massorna. Från Haninge kommun som oroas över försämringar av grundvattnet då massorna kommer från Hans Andersson där det har funnits PFAS-problem vilket har lett till att mark- och miljödomstolen har beslutat att verksamheten inte får vidare tillstånd. En dom från MÖD, M 7492-17, där Hans Andersson bevisligen tagit in byggavfall på en fastighet i Haninge. Ett mejl från Ragn-Sells till kommunen den 20 oktober 2020 där det i deras provtagning framkommit att det finns byggavfall i Limpan, där Hans Andersson var behjälplig vid grävandet. Hon undrar också vad kommunen vidtog för åtgärder när det i rapporten från Ragn-Sells framkom att det i massorna även fanns byggsopor? Hur tänkte kommunen när det i de klassade helt rena byggmassorna upptäckte byggsopor på en av de grundvattentillgångar som finns i Pålamalm och

som har klassats med hög regional prioritet i den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län, rapport 2018:24 Länsstyrelsens rapportserie? Hon har ställt många frågor om detta med inte fått några svar. Kommunen har inte tagit med aspekten om miljökvalitetsnorm för vatten. Hon har frågat efter en åtgärdsplan för att förbättra vattenkvaliteten i Pålalm och Lilla skogssjön utan att få svar. I utredningen bör frågor om hur boende och fastigheter påverkas, hur grundvattnet och uttag av dricksvatten påverkas, risken för PFAS från Hanveden och risken att byggsopor lakar ur som SGU skriver om. Det är bra att kommunen har tagit tag i PFAS-problemen och hon antar att kommunen kommer att genomföra de åtgärder som SGU anser är nödvändiga där de också skrivit att de externa massorna ska omhändertas. Länsstyrelsen har kontrollerat flera sjöar för PFAS och nu kommit ut med en rapport där det framgår att det är lättare att sanera marken innan PFAS når vattendrag. Livsmedelverket kommer också att ändra värden för PFAS i dricksvatten. Kommunen fortsätter att försvara motorbanan, detta på bekostnad av miljön och människors lidande, som kommunen faktiskt har skyldighet och uppdrag att skydda.

Motivering till beslutet

I egenskap av överprövande instans är länsstyrelsens prövning begränsad till vad som har prövats av nämnden i det överklagade beslutet. Länsstyrelsen saknar med andra ord laglig möjlighet att här ta ställning i frågor som inte omfattas av det nu aktuella beslutet, d.v.s. frågan om införsel av orena schaktmassor till motorbanan.

Upplysningsvis har nämnden fattat beslut att lämna anmälan om buller från verksamheten på fastigheten Stora Uringe 3:1 utan åtgärd i beslut den 9 juni 2022 och den 25 augusti 2022. Besluten har överklagats och handläggs av länsstyrelsen i ärendena dnr. 505-38228-2022 och 505-48339-2022. Vidare har nämnden den 22 september 2022 beslutat om förbud att deponera, ta emot samt lägga upp massor på fastigheten Storinge 3:1. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i ärende dnr. 505-54319-2022 den 24 november 2022 avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut i det ärendet har inte överklagats.

Rätten för enskilda att överklaga beslut meddelade med stöd av miljöbalken är inte obegränsad. Enligt 16 kap. 12 § första stycket p. 1 miljöbalken får överklagbara domar eller beslut överklagas av den som domen eller beslutet angår, om avgörandet gått honom eller henne emot.

Vivi Anne Ekholm har till miljöenheten inkommit med klagomål gällande misstanke om införsel av misstänkt förorenade massor till MX Stockholm MCK:s verksamhet på del av fastighet Stora Uringe 3:1. Nämnden har med anledning av klagomålet handlagt ärendet.

Den som uppträder som anmälare i ett ärende och begär att en myndighet ska ingripa mot påtalade förhållanden är vanligen inte enbart av denna anledning klagoberättigad (jfr RÅ 1977 ref. 115). Skulle anmälarens personliga eller ekonomiska situation klart påverkas av att myndigheten inte ingriper på önskat sätt kan det finnas en rätt att överklaga, men endast under förutsättning att rättsordningen på något sätt erkänt anmälarens intresse i saken (jfr MÖD 2012:17). Av stor betydelse vid bedömningen av enskildas klagorätt över beslut enligt miljöbalken är vad som bedöms vara det skyddsvärda intresset med den rättsregel som varit central vid prövningen. Om syftet med regeln enbart är att skydda allmänna intressen är utgångspunkten att enskilda inte har klagorätt (se t.ex. MÖD 2007:6 och MÖD 2013:32).

Rätten att vara part och att överklaga tillkommer alltså varje person som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet genom den verksamhet som berörs, om risken för skada eller olägenhet rör ett av rättsordningen skyddat intresse och inte är enbart teoretisk eller helt obetydlig (se t.ex. NJA 2004 s. 590 I och II samt MÖD 2014:30). Det måste alltså föreligga någon mer konkret påverkan eller risk för påverkan.

Enligt länsstyrelsens mening gäller de skäl som Vivi Anne Ekholm har framfört i sitt överklagande sådana allmänna intressen som inte kan grunda klagorätt enligt 16 kap. 12 § miljöbalken. Fastigheten Iselsta 1:11 är inte gränsgranne med den fastighet som klagomålsanmälan gäller. Enligt länsstyrelsens allmänna karttjänst Webb-GIS är avståndet mellan fastigheterna Iselsta 1:11 och Stora Uringe 3:1 cirka 325 meter. Länsstyrelsen finner inte att Vivi Anne Ekholm kan anses vara direkt berörd av det överklagade beslutet på ett sådant sätt som krävs för att klagorätt ska anses föreligga enligt vad som anförts ovan. Överklagandet ska därför avvisas.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt 16 kap. 12 § första stycket p. 1 miljöbalken får överklagbara domar eller beslut överklagas av den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av jurist Anna-Mona Herrburth.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun,
miljo@botkyrka.se

MX Stockholm MCK, andreas@vindbadan.se

Bilagor

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Så här överklagar Du beslutet

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 38259-2022.



Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- och miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



§ 144

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Botkyrka kommun 2022 KS/2023:00455

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Botkyrka kommun 2022.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till åtgärder för det kommunövergripande systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Sammanfattning

Syftet med årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att på alla organisatoriska nivåer säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och för att uppnå god arbetsmiljö i Botkyrka kommun.

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 har under perioden januari till juni 2023 genomförts från enhetsnivå till förvaltningsnivå och rapporterats till respektive nämnd. Därefter har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt förvaltningarnas prioriterade områden samt det kommunövergripande resultatet. (Samtliga förvaltningar förutom kultur- och fritidsförvaltningen finns med i sammanställningen, då de genomförde sin uppföljning senare och redovisar till nämnd först i september.)

Sammanställningen och resultatet visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen fungerar övervägande väl. Uppföljningen visar även delar i arbetsmiljöarbetet som behöver förbättras. Förvaltningarna har analyserat och tagit fram prioriterade områden samt handlingsplaner utifrån förvaltningens resultat.



Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de utvecklingsområden som identifierades vid föregående årsuppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortfarande är relevanta och väsentliga för att utveckla och säkerställa kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Dessa prioriterade områden är:

- Ta fram riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (under arbete)
- Säkerställa tydliga mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom ramen för den ordinarie målstyrningsprocessen.

Utöver dessa pågående åtgärder föreslår kommunstyrelseförvaltningen att det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsatt prioriteras. I och med genomfört införande av ett systemstöd (Stratsys) för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns förutsättningar att i alla förvaltningar löpande följa och utveckla arbetsmiljöarbetet:

- Samtliga ledningsgrupper ska ha arbetsmiljö som en stående punkt på agendan, för att dels löpande följa upp sina prioriterade områden utifrån den årliga uppföljningen, dels säkerställa att cheferna använder systemstödet i sitt arbetsmiljöarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen 2023-08-17.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige (för kännedom)
Samtliga nämnder och förvaltningar
Eva Andersson, tf HR-direktör
Kerstin Jungstedt, HR-chef
Ann-Christine Blomberg, HR-utvecklare

**§ 148****Firmatecknare 2023 - ändring 2023-09-11
KS/2022:00791****Beslut**

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens firma:
kommunstyrelsens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz
eller, vid hans förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Gabriel Melki
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Lundgren
i förening med en av följande personer:
tf kommundirektör Petra Oxonius
ekonomidirektör Per Malmquist
utvecklingsdirektör Charlotta Brask
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningsdirektörer:
arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander, kultur- och fritidsdirektör
Helena Hellström, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin,
socialdirektör Charlotte Lagerkvist, tf teknik- och fastighetsdirektör
John Glimtoft, utbildningsdirektör Anette Älmdalen samt tf vård- och
omsorgsdirektör Afamia Elkhoury att teckna kommunens firma i fråga
om löpande förvaltningsåtgärder inom den egna förvaltningens
verksamhetsområde.

Respektive förvaltningsdirektör ska kunna delegera delar av denna
behörighet till underställd personal under förutsättning av att en tydlig
avgränsning av berörda personers behörighet och befogenhet görs.

Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Lena Myrelid Knöös,
tf teknik- och fastighetsdirektör John Glimtoft eller ekonomidirektör Per
Malmquist.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar tf kommundirektör Petra Oxonius och
ekonomidirektör Per Malmquist att var för sig underteckna
borgensförbindelser, leasingkontrakt och ansökningar om statsbidrag.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och
derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom
delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ
av avtal.



5. Kommunstyrelsen bemyndigar tf mark- och exploateringschef Camilla Schultz, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin och tf kommundirektör Petra Oxonius att var för sig underteckna avtal som reglerar genomförande av exploateringsprojekt såsom exploateringsavtal samt marköverlåtelse- och genomförandeavtal, samt underteckna köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, var och en för sig, att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde besluta om och genomföra alla typer av finansiella affärstransaktioner för Botkyrka kommuns räkning som är godkända i kommunens finansriktlinje, samt hantering och placering av likvida medel:

Erik Ohlson, räntehandlare internbanken, Södertälje kommun
Stefan Hamilton Ouzounidis, investeringscontroller, Huddinge kommun
Mattias Rensfeldt, finansansvarig, Botkyrka kommun

7. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde underteckna handlingar avseende finansiella affärstransaktioner för kommunens räkning, i enlighet med kommunens finansriktlinje:

Edit Konrad, finansekonom internbanken, Södertälje kommun
Magdalena Österberg, finansekonom internbanken, Södertälje kommun
Anne-Britt Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun
Elisabeth Lundin-Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun
Mattias Rensfeldt, finansansvarig internbanken, Botkyrka kommun
Annette Ödalen, controller, Botkyrka kommun
Ralph Strandqvist, economichef, kommunstyrelseförvaltningen, Botkyrka kommun

8. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton inklusive Nordea:

tf kommundirektör	Petra Oxonius
ekonomidirektör	Per Malmquist
finansansvarig internbanken	Mattias Rensfeldt
systemförvaltare	Susanna Brenander



redovisningschef	Camilla Andersson
ekonomiassistent	Irina Järvinen
systemförvaltare	Suzana Milosavljevic
ekonomiassistent	Marie Björklund
ekonomiassistent	Irina Zettermark
ekonomiassistent	Hanna Shiferaw
redovisningsekonom	Dilek Ünal
redovisningsekonom	Linda Räsänen
samhällsväglare (tillfälligt på reskontraenheten)	Hannibell Taku
ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen	Ralph Strandqvist
biträdande enhetschef, leverantörsreskontran och e-handel	Senada Zilic

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.

Redovisningschef Camilla Andersson, eller den hon utser, ges rätt att underteckna kommunens deklARATIONER.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-09, § 4 Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2023–2026. Enligt reglementet ska



skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.

Följande ändring är gjord sedan tidigare beslut 2023-06-09:

Punkt 8: Tillägg första stycket: inklusive Nordea.

Expedieras till:

Berörda
Samtliga nämnder



§ 138

Sammanträdesordning 2024 - kommunstyrelsen KS/2023:00436

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2024:
15 januari, 12 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 3 juni, 9 september 7
oktober, 25 oktober ^**, 11 november och 9 december.

*) ändrad veckodag

^) ändrad starttid (09:00)

^**) KS behandling av mål och budget 2025 med flerårsplan 2026–2028.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap, § 23 §, besluta om sina sammanträden under verksamhetsåret. Praxis för kommunstyrelsens sammanträden är att de ska infalla den första måndagen varje månad förutom i juli och augusti då kommunstyrelsen inte sammanträder. Avsteg från praxis kan ske vid till exempel helgdagar och med hänsyn till kommunfullmäktiges process.

Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-08-02.

Expedieras till:

Samtliga gruppledare och politiska sekreterare

Samtliga förvaltningar, nämnder, beredningar, utskott m. fl.




Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) under 2022

Botkyrka kommun

Augusti 2023




Arbetsmiljöarbetet som en process



Beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet, och ledningens ansvar för tilldelning av resurser och befogenheter samt ansvaret att följa upp.
(Föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1)

Metod




(Riktlinjerna för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet)




Kommunövergripande resultat från den årliga uppföljningen på enhetsnivå*

* Frågeunderlaget för den årliga uppföljningen skickades i januari till 161 enhetschefer som fått fördelade arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 149 chefer besvarade frågeunderlaget. Samtliga förvaltningar förutom kultur- och fritidsförvaltningen finns med i denna sammanställning, då de genomförde sin uppföljning senare och redovisar till nämnd först i september.

Samverkan




Styrning




Kunskap

Chefer har tillräckliga kunskaper om hur man förebygger och hanterar:




Resurser och befogenheter

Chefer har tillräckliga resurser och befogenheter för att:




Kunskap

Chef, skyddsombud och medarbetare har kunskaper om:



Rutiner


Vi känner till och tillämpar rutiner för:



Rutiner

Vi känner till och tillämpar rutiner för:

■ Ja ■ Delvis ■ Nej ■ Vet ej/ej relevant






Instruktioner för riskfyllda arbetsmoment


Det finns skriftliga instruktioner för arbetsmoment förenade med allvarliga risker (t ex svårhanterade situationer med brukare/medborgare; hantering av farliga redskap)

■ Ja ■ Delvis ■ Nej ■ Vet ej ■ Ej aktuellt




Undersökning och riskbedömning


Vi genomför undersökning och riskbedömning:



Handlingsplan och uppföljning




Medarbetarundersökningar




Skyddsronder

Vi har genomfört följande skyddsronder under de senaste 12 månaderna:




Tillbud och arbetsskador



Företagshälsovård

Vi anlitar företagshälsovård när vi behöver hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet

■ Ja ■ Delvis ■ Nej ■ Ej varit aktuellt





Förvaltningarnas prioriteringar



Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- förvaltningen

Prioriteringar

Säkerställ att chefer och skyddsombud genomför Botkyrka kommuns arbetsmiljöutbildning

Säkerställ att alla aktuella fackförbund är med i de olika samverkansgrupperna i förvaltningen

Säkerställ kunskap om rutiner för SAM

Fokusfrågor 2023 utifrån resultat i Medarbetarundersökning 2022:

- Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
- Jag vet vad som påverkar min löneutveckling
- Jag tycker att "modiga" stämmer väl in på min arbetsplats
- Jag känner mig betydelsefull för min arbetsgivare



Kommunstyrelseförvaltningen

Prioriteringar

Tydliggöra och utveckla förvaltningens rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ta stöd i det arbetet genom chefernas verktyg för arbetsmiljöarbetet i Stratsys.

Arbeta för att chefer har förutsättningar (kunskaper, resurser och befogenheter) för att förebygga och hantera risker i arbetsmiljön.

Fortsätta arbetet med att förtydliga roller och ansvar.

Arbeta för att förvaltningen får fler skyddsombud, som ett led i att utveckla arbetsmiljöarbetet.



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Prioriteringar

Förtydliga målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

- a) Säkerställa att målen är väl förankrade hos förvaltningens chefer och medarbetare.
- b) Målen ska redovisas och följas upp i förvaltningens månatliga ledningsrapporter.
- c) Genomgång av medarbetar- och arbetsmiljöpolicy med hela förvaltningen, där de övergripande målen framgår.
- d) Gemensam APT presentation för redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet tas fram.

Göra fördelningen av arbetsmiljöuppgifter tydligare.

- a) Säkerställa att ledningsgruppen har rätt befogenheter, kompetens och resurser.
- b) Säkerställa att rutinen för fördelningen av arbetsmiljöuppgifter efterföljs.



Socialförvaltningen

Prioriteringar

Regelbunden avstämning i ledningsgrupp gällande SAM- årshjulet och vad som ska göras varje månad

Fortsätta utveckla arbetssätt för att hålla en rimlig arbetsbelastningsnivå genom introduktion och arbetet med "din bäst arbetsplats" kopplat till arbetsmiljö

Aktualisera rapportering av Tillbud och olycksfall i hela förvaltningen

Uppföljning av rutiner för Hot och Våld, Första hjälpen, Krisstöd, brandsäkerhet och Kränkande Särbehandling.

Fortsätta arbetet med enheten arbetsmiljöstöd för att ta fram metoder för lyckad involvering av medarbetare i arbetsmiljöarbete

Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö är inte välkänt för alla medarbetare. För att bli allas bästa arbetsplats behöver årshjul för SAM-arbetet tas upp kontinuerligt på LG för att därefter tar upp på varje enhet. Allt för att tydliggöra SAM-arbetet och vad målen för detta är.



Teknik- och fastighetsförvaltningen

Prioriteringar

Genomföra regelbundna riskbedömningar, skyddsronder, enkäter, daglig tillsyn

Skapa handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder där det inte finns

Följa upp åtgärderna i handlingsplaner

Arbeta vidare med att medvetandegöra det systematiska arbetsmiljöarbetet



Utbildningsförvaltningen

Prioriteringar

En skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter för all personal som tilldelats dessa ska finnas och vara diarieförd.

Säkerställa att alla rektorer arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete i SAM-modulen i Stratsys.

Säkerställa att samtliga obligatoriska skyddsronderna genomförs (fysisk, organisatorisk och social samt hot och våld) i våra förskolor/skolor.

Respektive verksamhetsområde ska arbeta systematiskt och aktivt med friskhetsfaktorer i syfte att öka trivsel och höja frisknärvaron.

Säkerställa att alla förskolor/skolor gör sammanställning och analys av tillbud och arbetsskador.



Vård- och omsorgsförvaltningen

Prioriteringar

Tydliggöra och arbeta med rutinerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbeta vidare med chefernas verktyg för arbetsmiljöarbetet, Stratsys. Involvera medarbetare för en tydlig koppling till allas bidrag i vår arbetsmiljö.

Se över och analysera hot och våld i KIA, arbeta med resultatet i form av kompetensutveckling.

Fortsatt arbete med chefernas förutsättningar där arbetsbelastning samt roller, ansvar och mandat är prioriterat. Vi ser att fler yrkesroller blir mer svårrekryterade och en av våra stora utmaningar är enhetschefsrollen. Konsekvensen är att längre vakanser har uppstått i verksamheterna vilket har bidragit till ökad arbetsbelastning i alla led.

Arbeta med upplevelsen av försämrad arbetsmiljö när nya lagar och avtal påverkar schemalaggningsen som i grunden syftar till att stärka medarbetarnas arbetsmiljö. Lyfta de ekonomiska konsekvenser detta medför och betydelsen av arbetet med samplanering för att klara utmaningarna.



Sammanfattning och analys av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete



Uppföljning åtgärder

Prioriterade arbetsmiljöåtgärder 2023:	Har hanterats Ja / Nej	Om nej, orsak?
<p>Förtydliga målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) i målstyrningen. <i>Syfte: att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Grundläggande för ett framgångsrikt arbete mot målen är att de är förankrade i den högsta ledningen och i övriga delar av organisationen.</i></p>	Pågår	
<p>Göra fördelningen av arbetsmiljöuppgifter tydligare. <i>Syfte: att säkerställa och kontinuerligt följa upp fördelning av arbetsmiljöuppgifter och att chefer har kompetens, resurser och befogenheter för sina uppgifter. Det juridiska ansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren, Botkyrka kommun. Det är arbetsgivarens ansvar att de som tilldelas uppgifter i arbetsmiljöarbetet också förstår vad fördelningen innebär, att de får eller har kunskaper för uppgiften samt att de får resurser bland annat i form av tid, utrustning, lokaler och ekonomiska medel.</i></p>	Pågår	Förslag till riktlinjer för fördelning av arbetsuppgifter ska beslutas av KS under hösten 2023.
<p>Genomföra obligatorisk arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda vid varje ny mandatperiod.</p>	Ja	

Förslag prioriterade åtgärder - kommunövergripande nivå

Säkerställa tydliga mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom ramen för den ordinarie målstyrningsprocessen.

Syfte: att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Grundläggande för ett framgångsrikt arbete mot målen är att de är förankrade i den högsta ledningen och i övriga delar av organisationen.

Göra fördelningen av arbetsmiljöuppgifter tydligare.

Syfte: att säkerställa och kontinuerligt följa upp fördelning av arbetsmiljöuppgifter och att chefer har kompetens, resurser och befogenheter för sina uppgifter.

Samtliga ledningsgrupper ska ha arbetsmiljö som en stående punkt på agendan

Syfte: dels löpande följa upp sina prioriterade områden utifrån den årliga uppföljningen, dels säkerställa att cheferna använder systemstödet i sitt arbetsmiljöarbete.



Handlingsplan - förslag

Åtgärd	Ansvarig	Klart när?	Följs upp när?
Säkerställa tydliga mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom ramen för den ordinarie målstyrningsprocessen.	HR-direktör och Utvecklingsdirektör	31 dec 2023	Vid nästa årliga uppföljning
Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (bereds under hösten 2023)	HR-direktör	31 dec 2023	Vid nästa årliga uppföljning
Samtliga ledningsgrupper ska ha arbetsmiljö som en stående punkt på agendan	KLG	31 dec 2023	Vid nästa årliga uppföljning



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Kod: 2.3.4.1

Ann-Christine Blomberg

Dnr: KS/2023:00455

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Botkyrka kommun 2022

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Botkyrka kommun 2022.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till åtgärder för det kommunövergripande systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att på alla organisatoriska nivåer säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och för att uppnå god arbetsmiljö i Botkyrka kommun.

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 har under perioden januari till juni 2023 genomförts från enhetsnivå till förvaltningsnivå och rapporterats till respektive nämnd. Därefter har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt förvaltningarnas prioriterade områden samt det kommunövergripande resultatet. (Samtliga förvaltningar förutom kultur- och fritidsförvaltningen finns med i sammanställningen, då de genomförde sin uppföljning senare och redovisar till nämnd först i september.)

Sammanställningen och resultatet visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen fungerar övervägande väl. Uppföljningen visar även delar i arbetsmiljöarbetet som behöver förbättras. Förvaltningarna har analyserat och tagit fram prioriterade områden samt handlingsplaner utifrån förvaltningens resultat.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de utvecklingsområden som identifierades vid föregående års uppföljning av det systematiska



arbetsmiljöarbetet fortfarande är relevanta och väsentliga för att utveckla och säkerställa kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Dessa prioriterade områden är:

- Ta fram riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (under arbete)
- Säkerställa tydliga mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom ramen för den ordinarie målstyrningsprocessen.

Utöver dessa pågående åtgärder föreslår kommunstyrelseförvaltningen att det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsatt prioriteras. I och med genomfört införande av ett systemstöd (Stratsys) för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns förutsättningar att i alla förvaltningar löpande följa och utveckla arbetsmiljöarbetet:

- Samtliga ledningsgrupper ska ha arbetsmiljö som en stående punkt på agendan, för att dels löpande följa upp sina prioriterade områden utifrån den årliga uppföljningen, dels säkerställa att cheferna använder systemstödet i sitt arbetsmiljöarbete.

Ärendet

Bakgrund

Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) är en ramlag som kompletteras med förordning, föreskrifter och angränsande lagar. Arbetsmiljölagen har två syften:

- 1) Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och
- 2) Att uppnå en god arbetsmiljö.

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön lever upp till lagkraven. Lagen omfattar de grundläggande bestämmelser och allmänna krav som ställs på arbetsmiljön och vilka aktörer som är ansvariga för vad.

Arbetsgivaren är kommunen som juridisk person. Fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna med valda politiker är arbetsgivare med huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är dessa som ska se till att arbetsmiljölagen efterföljs i verksamheterna och som ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet.

I föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskrivs *vad, vem, när* och *hur* en verksamhet ska göra för att uppnå arbetsmiljölagens syfte. Föreskrifterna gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt lag bedrivas i samverkan med medarbetare och



skyddsombud. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala förhållanden med betydelse för arbetsmiljön.

För att praktiskt hantera arbetsmiljöarbetet fördelar styrelsen och nämnden arbetsmiljöuppgifter på sina närmaste chefer, d.v.s. förvaltningsdirektörer. Dessa fördelar i sin tur arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vidare till mellanchefer, som i sin tur fördelar uppgifter till enhetschefer. Med arbetsmiljöuppgifter kommer, precis som med alla arbetsuppgifter, ett ansvar att se till att uppgifterna blir utförda. Den som delar ut uppgiften ska se till att mottagaren också har befogenheter, kompetens och resurser att utföra uppgifterna.

Arbetsgivaren har alltid kvar en skyldighet att fortlöpande se till att uppgiftsfördelningen fungerar i praktiken och vid behov göra ändringar i fördelningen. Arbetsgivaren har även ett ansvar att årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och ändra vid behov. Syftet är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och för att uppnå god arbetsmiljö i Botkyrka kommun.

Riktlinjer för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet beslutades av kommunstyrelsen 2022-02-07. Syftet med riktlinjerna är att på alla organisatoriska nivåer säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och för att uppnå god arbetsmiljö i Botkyrka kommun. Riktlinjerna togs fram utifrån de krav som Arbetsmiljöverket ställt på Botkyrka kommun efter sin inspektion av hur arbetsgivaren följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beskrivning

Den årliga uppföljningen följer fördelningen av arbetsmiljöuppgifter, i omvänd ordning. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå genomfördes under januari 2023 av närmaste chef tillsammans med medarbetare och skyddsombud med stöd av en checklista.

Resultatet av enheternas uppföljning redovisades till nästa ledningsnivå som i sin tur summerade resultaten och lyfte prioriteringar och handlingsplan till förvaltningsledningen. Därefter har förvaltningsdirektören rapporterat förvaltningens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, inklusive prioriteringar och handlingsplan, till nämnd.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt det kommunövergripande resultatet från uppföljningen samt förvaltningarnas prioriterade områden för sitt arbetsmiljöarbete.

Samtliga förvaltningar förutom kultur- och fritidsförvaltningen finns med i sammanställningen, då de genomförde sin uppföljning senare och redovisar till nämnd först i september. Bedömningen är att det inte påverkar det kommunövergripande resultatet i stort.



Analys

Checklistan för den årliga uppföljningen skickades till 161 enhetschefer med ansvar för fördelade arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 149 chefer besvarade underlaget.

Utifrån chefernas egna svar fungerar arbetsmiljöarbetet övervägande väl. Uppföljningen visar även på områden i arbetsmiljöarbetet som behöver förbättras. En femtedel av cheferna anser sig inte ha tillräckliga resurser och befogenheter för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Nästan var tionde chef saknar tillräckliga kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling. En tredjedel anser inte att verksamhetens rutiner för arbetsmiljöarbetet är lättillgängliga eller lätta att förstå. Uppföljningen visar även att många skyddsronder inte har blivit genomförda och att alla inte sammanställer och analyserar tillbud och arbetsskador.

Varje förvaltning har, utifrån den årliga uppföljningen av den egna förvaltningens arbetsmiljöarbete, tagit fram prioriterade områden med tillhörande handlingsplaner för att förbättra och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen. Det visar på nyttan med den årliga uppföljningen, d.v.s. säkerställa arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa och olyckor och att uppnå en god arbetsmiljö.

Under perioden november 2022 till juni 2023 har ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet (Stratsys) införts i samtliga förvaltningar. Vid införandet anordnades en obligatorisk utbildning för chefer på alla nivåer, med fokus på hur systemstödet ger stöd i det dagliga och löpande arbetsmiljöarbetet. Systemet tydliggör strukturen och processen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapar också bättre förutsättningar för att kunna följa upp hur det fungerar. I systemet samlas all dokumentation i arbetsmiljöarbetet, vilket synliggör arbetsmiljöutmaningar som behöver komma till arbetsgivarens kännedom. Det är således av stor vikt att säkerställa att systemstödet används av cheferna på alla nivåer, i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och god arbetsmiljö i hela organisationen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Utifrån denna årliga uppföljning bedömer kommunstyrelseförvaltningen att de utvecklingsområden som identifierades vid föregående års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortfarande är relevanta och väsentliga för att utveckla och säkerställa kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.

Dessa prioriterade områden är:

- Ta fram riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (under arbete)
- Säkerställa tydliga mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom ramen för den ordinarie målstyrningsprocessen.



Utöver dessa pågående åtgärder föreslår kommunstyrelseförvaltningen att det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsatt prioriteras. I och med genomfört införande av ett systemstöd (Stratsys) för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns förutsättningar att i alla förvaltningar löpande följa och utveckla arbetsmiljöarbetet:

- Samtliga ledningsgrupper ska ha arbetsmiljö som en stående punkt på agendan, för att dels löpande följa upp prioriterade områden utifrån den årliga uppföljningen, dels säkerställa att cheferna använder systemstödet i sitt arbetsmiljöarbete.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Underlag för beslut

- Sammanställning: Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2022 i Botkyrka kommun

Fastställd av

Tf kommundirektör Petra Oxonius

Tf HR-direktör Eva Andersson

Skickas till

HR-chef Kerstin Jungstedt

HR-utvecklare Ann-Christine Blomberg



SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060310

DOM
2023-08-31
Stockholm

Mål nr
M 10683-22

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2022-08-22 i mål nr M 2769-22, se bilaga A

PARTER

Klagande

Kenneth Asplund, 19660406-7014
Tullinge Strand 54
146 54 Tullinge

Ombud: Jur.kand. Mikael Ekelund
LJ Fastighetsjuridik AB
Box 24041
104 50 Stockholm

Motpart

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun
147 85 Tumba

SAKEN

Vitesförelägganden avseende komplementbyggnad m.m. på fastigheterna Tullinge 16:128 och 16:319 i Botkyrka kommun

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Mark- och miljööverdomstolen avslår begäran om syn.
2. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom på så sätt att Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommuns föreläggande den 1 februari 2021, § 2021-45, dnr. 2018-1392, upphävs.
3. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet i övrigt.

Dok.Id 1947331

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 50

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Kenneth Asplund har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva vitesföreläggandena alternativt återförvisa målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. Kenneth Asplund har även yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska hålla syn.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun (nämnden) har motsatt sig att mark- och miljödomstolens dom ändras.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Kenneth Asplund har anfört i huvudsak följande. Den aktuella komplementbyggnaden hade en föregångare i form av en fast monterad husvagn. Husvagnen har utan något avbrott i tiden ersatts med komplementbyggnaden. Han har inte gjort området mindre allemansrättsligt tillgängligt utan endast utövat sin besittning till området på samma sätt som tidigare fastighetsägare. Området har sedan fastigheternas bildande aldrig varit allemansrättsligt tillgängligt. Det är viktigt att hålla syn så att rätten kan bilda sig en uppfattning om de säregna förhållandena på platsen. Han bestrider alltså att de åberopade fotografierna har tagits vid de tidpunkter som nämnden påstår.

Nämnden har anfört i huvudsak följande. Det krävs dispens för att uppföra byggnader inom strandskyddat område. Det gäller även byggnader som ersätter tidigare byggnader på platsen. Komplementbyggnaden saknar strandskyddsdispens och nämndens föreläggande har därför laglig grund. Det är Kenneths Asplunds sak att ansöka om strandskyddsdispens. Någon ansökan om dispens har inte inkommit.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Begäran om syn

Mark- och miljööverdomstolen ska hålla syn i målet om det behövs (se rättsfallet MÖD 2018:10). Mark- och miljööverdomstolen avslag den 21 december 2022 Kenneth Asplunds då framställda yrkande om syn. Yrkandet har vidhållits. Mark- och miljööverdomstolen bedömer alltjämt att den utredning som finns är tillräcklig för att avgöra målet. Yrkandet om syn ska därför avslås.

Nämnden har haft fog för att meddela föreläggandena

För att ta ställning till om nämnden har haft fog för sina förelägganden behöver Mark- och miljööverdomstolen först pröva om uppförandet av komplementbyggnaden och förändringen av bryggan är sådana åtgärder som omfattas av något av förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken och, om så är fallet, att föreläggandena inte är mer ingripande än vad som behövs (jfr 26 kap. 9 § andra stycket miljöbalken).

Det saknas skäl att ifrågasätta att de i målet åberopade fotografierna är tagna vid de tidpunkter som nämnden har påstått.

Inom ett strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra nya byggnader. Det är också förbjudet att utföra andra anläggningar eller anordningar om de hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (se 7 kap. 15 § 1 och 2 miljöbalken). Exempel på anläggningar och anordningar som kan vara otillåtna är bryggor och pirar (se prop. 1997/98:45 del 2 s. 86).

Av de i målet åberopade flygfotografierna m.m. framgår att komplementbyggnaden flyttats till sin nuvarande plats efter 2008. Åtgärden är att betrakta som uppförande av en ny byggnad och är förbjuden enligt 7 kap. 15 § 1 miljöbalken. Att komplementbyggnaden har placerats på en plats där det tidigare har stått en husvagn förändrar inte den bedömningen.

När det gäller bryggan framgår det av återopade flygfotografier att den efter 2008 har utökats i storlek och därefter kommit att ta ett betydligt större område i anspråk än den tidigare bryggan. Den ändringsåtgärd som vidtagits omfattas av förbudet i 7 kap. 15 § 2 miljöbalken. Genom utökningen måste bryggan i högre grad än tidigare anses ha en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till strandområdet. Åtgärden är därmed förbjuden enligt 7 kap. 15 § 2 miljöbalken.

Mark- och miljööverdomstolen finner, liksom mark- och miljödomstolen, att såväl uppförandet av komplementbyggnaden som förändringen av bryggan har gjorts i strid med strandskyddsbestämmelserna. Eftersom dispens varken har beviljats eller sökts har nämnden haft fog för sina förelägganden, som inte kan anses vara mer ingripande än vad som behövs.

Utformningen av föreläggandena

Ett vitesföreläggande måste utformas på ett sådant sätt att det är tydligt vad den enskilde ska göra eller underlåta att göra för att följa föreläggandet. Kravet på tydlighet har ofta uttryckts så att den som ett föreläggande eller förbud riktar sig till måste få helt klart för sig vad som fordras för att det fastställda vitesbeloppet inte ska dömas ut. Vitet måste således vara knutet till en klart definierad prestation eller underlåtenhet. (Se t.ex. RÅ 1994 ref. 29, HFD 2017 ref. 21 och HFD 2020 ref. 28.)

När det först gäller utformningen av föreläggandet att undanröja komplementbyggnaden kan Mark- och miljööverdomstolen konstatera att det är tydligt vad Kenneth Asplund ska göra för att efterkomma detta. Detta i förening med ställningstagandena ovan leder till att överklagandet i den delen ska avslås.

Vad gäller föreläggandet att återställa bryggan gör Mark- och miljööverdomstolen följande bedömning.

Föreläggandet innebär att en del av bryggan ska tas bort. Detta krav har formulerats på så sätt att bryggan ska återställas ”till den utformning bryggan hade när Kenneth Asplund förvärvade fastigheten (enligt bifogat flygfotografi från 2008)”. Enligt

nämndens i föreläggandet angivna tolkning omfattar det den nuvarande delen av bryggan som ligger närmast stranden med en längd på cirka 15 meter och en bredd på cirka 1,5 meter. Fotografiet är oskarpt men synes i fråga om bryggans utformning inte överensstämma med nämndens tolkning. Det är därför oklart till vilken form nämnden anser att Kenneth Asplund ska återställa bryggan för att undvika att vite döms ut. Föreläggandet uppfyller därmed inte det krav på precision som följer av praxis. Som en följd av detta ska föreläggandet gällande bryggan upphävas. Mark- och miljödomstolens dom ska ändras i detta avseende.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Fredrik Ludwigs, Lars Olsson, Åsa Hanna, referent, och Christina Ericson.

Föredragande har varit Helene Montán.



NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM
2022-08-22
meddelad i
Nacka

Mål nr M 2769-22

PARTER

Klagande

Kenneth Asplund

Ombud: Juristerna Mikael Ekelund och Nicklas Liljegren
Liljegren & Ekelund Fastighetsjuridik
Box 24041
104 50 Stockholm

Motpart

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun
147 85 Tumba

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länstyrelsen i Stockholms läns beslut den 11 mars 2022 i ärende nr 505-20769-2021, se [bilaga 1](#)

SAKEN

Föreläggande avseende komplementbyggnad m.m. på fastigheterna Tullinge 16:128 och 16:319 i Botkyrka kommun

DOMSLUT

1. Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn.
 2. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
-

BAKGRUND

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun (nämnden) beslutade i två separata beslut den 1 februari 2021, § 2021-45 och § 2021-46, i korthet att förelägga Kenneth Asplund vid vite om 25 000 kronor att återställa bryggan på fastigheten Tullinge 16:319 till den utformning bryggan hade när Kenneth Asplund förvärvade fastigheten, samt att undanröja olovligt uppförd komplementbyggnad på fastigheten Tullinge 16:128. Senast två veckor efter att åtgärderna ska ha utförts ska bilder skickas till nämnden som styrker att föreläggandena utförts på ett tillfredställande sätt.

Kenneth Asplund överklagade besluten till Länsstyrelsen i Stockholms län, som den 11 mars 2022 beslutade att ändra tiden för återställande av bryggan till senast 12 månader efter att beslutet vunnit laga kraft samt att upphäva besluten i vissa delar innehållande försiktighetsmått; punkterna 2c och 2d i beslut § 2021-45 samt punkten 2a i beslut § 2021-46. I övrigt avslogs överklagandet. Kenneth Asplund har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.

Kenneth Asplund har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva nämndens beslut. Vidare har han yrkat att domstolen ska hålla syn på platsen samt att rätten, t.ex. med ett föreläggande till nämnden, utreder varifrån de av nämnden åberopade flygbilderna hämtats och hur det framgår vid vilken tidpunkt de är tagna. Kenneth Asplund har slutligen även yrkat att domstolen ska förelägga nämnden att yttra sig över varför Botkyrka kommun inte tar hänsyn till samma omständigheter vid anläggandet av bryggor som nämnden kräver av Kenneth Asplund, eftersom kommunen anlägger en egen brygga på fastigheten bredvid Kenneth Asplunds.

Till stöd för sitt överklagande har Kenneth Asplund vidhållit vad som anförts i överklagandet till länsstyrelsen och i övrigt framfört i huvudsak följande.

Länsstyrelsen har i sitt beslut avseende komplementbyggnaden utan vidare utgått från att kommunens ingivna flygfotografier är från de år som påstås, trots att han

har ifrågasatt tidpunkterna och fotografiernas ursprung. Det är rimligt att kräva besked av kommunen beträffande varifrån bilderna hämtats samt hur det framgår vilket datum de tagits så att fastighetsägaren själv har en möjlighet att kontrollera saken.

Det rätta förhållandet beträffande komplementbyggnaden är att den tidigare stod på den andra delen av hans tomt och har flyttats till sin nuvarande plats av honom. Komplementbyggnaden hade emellertid en föregångare i form av en gammal husvagn som ställts upp på samma plats på en stengrund, med axel och hjul avmonterade, vilken flyttades bort när den nuvarande byggnaden sattes dit. Husvagnen (eller snarare den f.d. husvagnen) utgjorde således till sin funktion en byggnad och ersattes genom att den nuvarande byggnaden flyttades dit. Den har stått på plats åtminstone sedan 1970-talet och oaktat de nya omständigheterna så står det klart att strandområdet härigenom varit privatiserat åtminstone sedan dess. Den tidigare argumentation som framförts i målet vidhålls således oförändrad.

Det vidhålls att det saknas lagstöd för stadgandet i punkten 3 i föreläggandena. Det strider mot grundläggande rättsstatliga principer och kan inte försvaras med 26 kap. 21 § miljöbalken. Åtminstone utgör föreskriften ett oskäligt betungande åläggande för den enskilde. Inte heller behövs dylika handlingar/bilder för tillsynen – inget hindrar de kommunala tjänstemännen att själva bege sig till platsen och se själva. Föreläggandet strider därför alltjämt mot viteslagens regler och även mot grundläggande rättssäkerhetskrav. Det ska därför undanröjas.

DOMSKÄL

Prövningens ram

Prövningsramen i ett överklagat mål begränsas av underinstansernas beslut. Mark- och miljödomstolen kan inom ramen för detta mål endast pröva om nämnden har haft fog för att förelägga Kenneth Asplund på det sätt som skett. Andra frågor, t.ex. om Botkyrka kommuns agerande på fastigheten intill Kenneth Asplunds, faller utanför domstolens prövningsram i detta mål.

Frågan om syn

Mark- och miljödomstolen bedömer att den utredning som finns i målet är tillräcklig och att syn på stället därför inte behövs i målet. Yrkandet om syn ska därför avslås.

Prövning i sak

Liksom länsstyrelsen saknar domstolen anledning att ifrågasätta nämndens beslutsunderlag. Domstolen konstaterar också, i likhet med länsstyrelsen, att komplementbyggnaden har uppförts och bryggan förändrats i strid med strandskyddsbestämmelserna. Vad Kenneth Asplund anfört om att det tidigare stått en husvagn på platsen för komplementbyggnaden föranleder inte annan bedömning. Även i övrigt har det funnits lagliga förutsättningar att förelägga Kenneth Asplund att vidta åtgärder på sätt nämnden gjort. Föreläggandena är tillräckligt tydliga och inte mer ingripande än nödvändigt. Överklagandet ska således avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga 2](#) (MMD-02)

Överklagande senast den 12 september 2022. Prövningstillstånd krävs.

Magnus Hjort

Ulrika Haapaniemi

I domstolens avgörande har rådmannen Magnus Hjort och tekniska rådet Ulrika Haapaniemi deltagit. Föredragande har varit beredningsjuristen Jessica Waher.

Klagande
Kenneth Asplund
Ombud: Nicklas Liljegren och Mikael Ekelund
Liljegren & Ekelund Fastighetsjuridik
Box 24041
104 50 Stockholm

INKOM: 2022-04-20
MÅLNR: M 2769-22

Överklagande av två separata beslut om föreläggande avseende en komplementbyggnad respektive återställande av en brygga inom strandskyddat område på fastigheterna Tullinge 16:128 och 16:319 i Botkyrka kommun

Beslut

1. Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut § 2021-45 i de delar som avser försiktighetsmåten i punkterna 2c och 2d.
2. Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut § 2021-46 i den del som avser försiktighetsmåtten i punkten 2a.
3. Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut § 2021-45 endast på så sätt att tiden för att återställa bryggan bestäms till senast 12 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
4. Länsstyrelsen avslår överklagandena i övrigt.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun (nämnden) beslutade den 1 februari 2021 genom två separata beslut, § 2021-45 respektive § 2021-46, att förelägga Kenneth Asplund vid vite om 25 000 kronor att;

- återställa bryggan på fastigheten Tullinge 16:319, intill fastigheten Tullinge 16:128, till den utformning bryggan hade när Kenneth Asplund förvärvade fastigheten (enligt flygfotografi från 2008). Enligt nämndens tolkning omfattar det den nuvarande delen av bryggan närmst stranden med en längd på cirka 15 meter och en bredd på cirka 1,5 meter.

- undanröja olovligt uppförd komplementbyggnad på fastigheten Tullinge 16:128.

Åtgärderna ska vara utförda senast 6 månader efter att besluten fått laga kraft. Senast två veckor efter att åtgärderna ska ha utförts ska bilder skickas till nämnden som styrker att föreläggandena utförts på ett tillfredställande sätt. Besluten har även förenats med villkor om försiktighetsmått. Besluten har motiverats i huvudsak enligt följande.

Den aktuella platsen ligger inom strandskyddsområde. Bryggor anses vara en sådan anläggning som enligt 7 kap.15 § punkten 2 miljöbalken (1998:808), MB, kan hindra eller avhålla allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (prop. 1997/98:45, del 2, sid. 86).

Kenneth Asplund har sedan förvärvet av Tullinge 16:128 ändrat bryggans storlek och utformning, vilket strider mot strandskyddsbestämmelserna. Dispens har inte sökts för utbyggnaden av bryggan. Det är nämndens bedömning att bryggans nya utformning bidrar till en än mer privatiserande effekt, vilket påverkar allmänhetens möjligheter att beträda och uppehålla sig i området. Utbyggnaden av bryggan bedöms även ha förändrat livsvillkoren för växter och djur på platsen.

Enligt 7 kap. 15 § punkt 1 MB får inte heller nya byggnader uppföras inom strandskyddat område. På flygfotografier från 1994 och 2008 finns ingen komplementbyggnad på strandskiftet. Däremot kan man se komplementbyggnaden på fastigheten på flygfotografier från 2011. Komplementbyggnaden kräver strandskyddsdispens, vilket saknas. Det är nämndens bedömning att komplementbyggnaden bidrar till en privatiserande effekt, vilket påverkar allmänhetens möjligheter att beträda och uppehålla sig i området.

Nämnden gör även bedömningen att strandskiftet inte har tagits i anspråk, innan 1975, på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Med ianspråktaget menas ofta tomt och det som är typiskt för en trädgård, uteplats, planteringar och staket. Att gräsmattan är klippt och strandlinjen öppen innebär inte att det är ianspråktaget i bestämmelsens mening. Kenneth Asplunds strandskifte bedöms inte ha en fullständigt ianspråktagande effekt, den saknar bland annat hemfridszon.

Nämnden finner det därmed befogat att utfärda förelägganden mot fastighetsägaren förenat med vite om 25 000 kr.

Kenneth Asplund har överklagat besluten. Han yrkar att besluten ska upphävas. Han har i allt väsentligt anfört följande.

Föreläggandena saknar grund. Av uppgifter från äldre Tullingebor samt av flygfotografier över platsen framgår att strandtomterna på platsen ianspråktagits lång tid före 1975 när strandskyddslagstiftningen tillkom. Strandtomterna har använts som trädgårdar, med klippt gräs, försetts med trädgårdsmöbler och bodar samt i flertalet fall även med bryggor. Genom landhöjningen har strandlinjen förflyttats från tomtgränsen till hans strandtomt men med stöd av jordabalkens regler har man fortsatt att nyttja den som strandtomt. Han förvärvade fastigheten år 2009. Vid förvärvet var strandområdet ianspråktaget med klippt gräsmatta, brygga, bod och andra installationer. Likaså på granntomterna varför han fick uppfattningen att strandskyddet inte gällde på platsen – antingen att det var upphävt eller att dispens förelåg. Det bör ankomma på nämnden att visa att området inte har ianspråktagits på sådant sätt som görs gällande av honom. Han har svårare att ta fram utredning om hur fastigheten såg ut innan hans förvärv. De flygfotografier som nämnden hänvisar till påstås vara tagna vid vissa tidpunkter utan angivande varifrån fotona kommer eller vad det är som gör att de tagits vid de tidpunkter som nämnden påstår.

Nämnden har inför föreläggandet inte prövat förutsättningarna för strandskyddsdispens på platsen. Då strandområdet har varit privatiserat långt för strandskyddsreglernas tillkomst föreligger förutsättningar för att meddela strandskyddsdispens för ev. nytillkomna anläggningar. Nämnden borde därför gett honom tillfälle att söka dispens innan de förelade honom. Föreläggandena bör därmed upphävas. Det kan i vart fall inte anses skäligen att förelägga honom att avlägsna något av det som nämns i föreläggandena.

Föreläggandena strider mot viteslagens regler. Föreläggandet avseende komplementbyggnaden är oprecist och ska därför upphävas. Det anges inte närmare vilken byggnad det är fråga om eller var på fastigheten denna är belägen. Därtill är det omöjligt att förstå vad som menas med försiktighetsmålet om att strandskiftet ska vara allemansrättsligt tillgängligt och att privatiserande åtgärder inte får vidtas. Dessutom finns det inget lagstöd att förelägga honom att insända bilder till nämnden.

Nämndens beslut grundar sig på påståenden om vad som framkommer på flygfotografier från 1994 och 2008. Då det inte anges varifrån dessa bilder hämtats eller på vilken grund det hävdas att bilderna tagits vid påstådda tidpunkter så är det omöjligt för en utomstående att kontrollera eller ta del av uppgifterna. Det är inte heller klart vad nämnden menar med att komplementbyggnaden bidrar till en än mer privatiserande effekt. På vad sätt en komplementbyggnad har en avskräckande effekt på allmänheten från att uppehålla sig i området är obegripligt. Det finns inte heller någon information om på vilket sätt villkoren för djur- och växtlivet skulle ha påverkats av bryggan eller

ev. utbyggnader därav. Nämndens beslut är således inte grundat på sakliga skäl och har en bristfällig motivering.

Motivering till beslutet

Prövningsramen

Länsstyrelsen har att pröva om det var riktigt av nämnden att förelägga klaganden att ta bort komplementbyggnaden på fastigheten Tullinge 16:128 samt att återställa bryggan på fastigheten Tullinge 16:319.

Var det riktigt av nämnden att utfärda föreläggandena?

För området gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (se 7 kap. 13-14 §§ MB).

Inom strandskyddat område råder förbud att bl.a. uppföra nya byggnader och att ändra anläggningar, såsom bryggor, om åtgärderna hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (se 7 kap. 15 § 1 och 2 MB).

Om det finns särskilda får dock dispens ges från förbudet, under förutsättning att ansökan är förenlig med förbudets eller föreskriftens syfte (se 7 kap. 18 b, 18 c och 26 §§ MB).

För det fall en åtgärd har vidtagits utan dispens och således i strid med förbudet i ovannämnda bestämmelse har nämnden rätt att utfärda de förelägganden som krävs för att säkerställa att regelverket följs (se 26 kap. 9 § MB).

Länsstyrelsen finner inledningsvis, även med beaktande av vad klaganden har anfört, ingen anledning att ifrågasätta flygfotografiernas riktighet i ärendet.

Utifrån handlingarna i ärendet kan konstateras att en komplementbyggnad har uppförts inom strandskyddat område på fastigheten Tullinge 16:128, skifte 2, någon gång mellan 2008-2011.

Klaganden har inte visat att komplementbyggnaden skulle ha uppförts innan strandskyddsreglernas införande år 1975. Vad klaganden har anfört i detta avseende föranleder således ingen annan bedömning då det är klaganden som har bevisbördan för att så skulle ha varit fallet (se 2 kap. 1 § MB). Det finns emellertid situationer då det råder sådana bevisvärigheter att ett sänkt beviskrav kan tillåtas. Några sådana omständigheter synes dock inte föreligga i detta ärende.

Innan komplementbyggnadens uppförande var fastigheten Tullinge 16:128, skifte 2, obebyggd. På närliggande fastigheter finns bryggor,

vilka inte genererar någon hemfridszon. Då komplementbyggnaden har uppförts på en obebyggd fastighet, vilken inte kan anses ingå i någon hemfridszon, så innebär uppförandet av komplementbyggnaden en ökad privatisering och därmed en minskning av ett allemansrättsligt tillgängligt område. Åtgärden är således förbjuden.

Då komplementbyggnaden är förbjuden och inte har tillkommit i laga ordning så har nämnden haft fog för att utfärda ett föreläggande avseende densamma.

Utifrån handlingarna i ärendet kan vidare konstateras att bryggans storlek och utformning på fastigheten Tullinge 16:319 har ändrats efter år 2008.

Den nuvarande bryggans utformning skiljer sig från det tidigare utförandet då bryggan nu är längre och bredare samt har en annan utformning. Mot denna bakgrund instämmer länsstyrelsen i nämndens bedömning att brygganläggningen i sin nuvarande utformning är dispenspliktig då den har en mer avhållande effekt på allmänheten än tidigare (se 7 kap. 15 § 2 MB). De vidtagna åtgärderna avseende bryggan har således varit förbjudna.

Då de vidtagna förändringarna avseende bryggan är förbjudna och inte har tillkommit i laga ordning så har nämnden haft fog för att utfärda ett föreläggande om att bryggan ska återställas till sin tidigare utformning.

I sammanhanget kan nämnas att klaganden på intet sätt varit förhindrad att söka dispens i efterhand för de utförda åtgärderna. Att så inte har skett utgör dock inte hinder för nämnden att utfärda aktuella förelägganden. Huruvida dispens kan ges eller inte prövas i annan ordning efter en ansökan härom.

Det kan inte heller anses oskäligt eller oproportionerligt att förelägga klaganden då det inte har varit svårt för honom att ta reda på vilka regler och tillstånd som gäller för området (se 26 kap. 12 § MB). Vad han har anfört om att han trodde att strandskydd inte gällde på platsen eller att dispens förelåg föranleder ingen annan bedömning i detta avseende.

Sammantaget finner länsstyrelsen att nämnden har haft fog för att utfärda aktuella förelägganden.

Uppfyller föreläggandena gällande krav?

Beslut, som de nu överklagade, ska innehålla en klagörande motivering (se 32 § förvaltningslagen [2017:900]).

Klaganden menar att de överklagade besluten är bristfälligt motiverade. Länsstyrelsen finner dock att nämndens beslut innehåller uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för nämndens ställningstagande. Något skäl att på denna grund upphäva besluten bedöms således inte föreligga.

Av fast praxis följer även att det av en myndighets förelägganden, som förenats med vite, med nödvändig tydlighet ska kunna utläsas vilka åtgärder som den enskilde ska vidta. Kravet på tydlighet har ofta uttryckts så, att den som ett föreläggande riktat sig till måste få helt klart för sig vad som fordras för att det fastställda vitesbeloppet inte ska dömas ut (jfr RÅ 1994 ref. 29).

Klaganden har anfört att föreläggandet avseende komplementbyggnaden inte uppfyller kraven på tydlighet då det inte närmare framgår vilken byggnad det är fråga om eller var på fastigheten denna är belägen.

Det framgår direkt av beslutsmeningen i nämndens beslut § 2021-46 att den komplementbyggnad som avses är belägen på fastigheten Tullinge 16:128. Det framgår vidare av motiveringen till beslutet att komplementbyggnaden är belägen på fastighetens strandskift, d.v.s. skifte 2. Av de till beslutet bilagda flygfotografierna finns även den aktuella komplementbyggnaden inringad. Länsstyrelsen finner således att det inte kan anses föreligga några oklarheter kring vilken komplementbyggnad som föreläggandet avser. Skäl att på denna grund upphäva föreläggandet saknas således.

Därutöver får nämnden förelägga klaganden att till nämnden lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen (se 26 kap. 21 § MB). Nämnden får således anses ha haft fog för att förelägga klaganden att inkomma med bilder till nämnden vilka visar att föreläggandena har följts. Länsstyrelsen finner vidare att föreläggandena är tillräckligt tydligt utformade i dessa avseenden.

Nämnden kan vidare ställa krav i form av s.k. försiktighetsmått på verksamheter som riskerar att orsaka en skada, störning eller olägenhet för miljön (se 2 kap. 1 § MB).

Nämnden har i beslut § 2021-46 punkten 2a och beslut § 2021-45 punkten 2d villkorat att ”strandskiftet ska vara allemansrättsligt tillgänglig och privatiserande åtgärder får inte vidtas”.

I beslut § 2021-45 punkten 2c har nämnden villkorat att ”bryggan ska vara allemansrättsligt tillgänglig och privatiserande åtgärder på eller i anslutning till bryggan får inte vidtas”.

Ovannämnda villkor kan inte anses utgöra sådana försiktighetsmått som avses i 2 kap. 1 § MB och utformningen av dem kan inte heller anses vara tillräckligt tydliga. Ovan nämnda punkter om försiktighetsmått ska således upphävas.

Av föreläggandet att återställa bryggan, i nämndens beslut § 2021-45, framgår att klaganden har 6 månader på sig att fullgöra vad som ålagts honom enligt beslutet. Länsstyrelsen noterar dock att denna tid sammanfaller med den tid som arbete i vatten inte får utföras enligt försiktighetsmålet i punkten 2a i samma beslut. Av försiktighetsmålet i angiven punkt framgår att arbete i vatten inte får utföras under tiden 1 april till 31 augusti. Länsstyrelsen ändrar därför nämndens beslut § 2021-45 på så sätt att tiden för fullgörande förlängs till senast 12 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen finner att det utöver vad som anförts ovan inte framkommit skäl att i övrigt ändra eller upphäva nämndens beslut.

Sammanfattning

De åtgärder som föreläggandena avser är förbjudna och har inte tillkommit i laga ordning. Det har således varit riktigt av nämnden att förelägga klaganden avseende dessa åtgärder. Delar av nämndens beslut avseende försiktighetsmått ska dock upphävas och tiden för att återställa bryggan ska förlängas. I övrigt avslås överklagandena.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av jurist Mathilde Degerfeldt med juristen Sandra Larsson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till

Botkyrka kommun

Bilagor

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen



Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- och miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.